

Техническая документация  
на оборудование ПЭУ-АОН-М  
для ГАТС  
Альбом №1

АТСК-295

стр. 3. - ~~29~~

Ртп. "КЗ" № 92-500-86г.



Н. контр.

г. Ленинград, Курч. 27.03.85

№ п/п		Обозначение	Наименование	Кол-во	№ инв.	Местонахождение
1		РС1.221.413 ОП	Эпись альбома №1	1		
2		РС1.221.413 ТО	Оборудование			
3			ПЭУ-АОН-М для ГАТС			
4			Техническое описание	1		
5		РС1.221.416 ТО	Оборудование			
6			ПЭУ-АОН-М для ЧАТС			
7			Техническое описание	1		
8		РС1.221.418 ТО	Оборудование			
9			ПЭУ-АОН-М для ЧАТС			
10			Техническое описание	1		
11		РЮ2.120.441 ТО	Статив ПЭУ-АОН-М			
12			Техническое описание	1		
13		РС2.119.441 ТО	Плата общест-			
14			тивной выдержки			
15			Времени (ОВВ)			
16			Техническое описание	1		
17		РС2.119.453 ТО	Выдержки времени			
18			Техническое описание	1		
19		РС1.221.413 ЭД	Ведомость экспан-			
20			сионных до-			
21			кументов			
22		РЮ4.068.199	Комплект ЗИП	1		
23						
24						
25						
26						

РС1.221.413 ОП			
Изм.	Испол.	Вед.	Дано
Разраб.	Кузнецов	Пав.	
Проб.	Носов	Пав.	27.03.85
Н.контр.	Васильев	Пав.	27.03.85
Генд.	Васильев	Пав.	27.03.85
Оборудование		Лист	Листов
ПЭУ-АОН-М		11	1
Опись альбома №1			

Ф.2.601-1

Копировал

PCI.221.413 TO-DIV

15 02 1985

## ОБОРУДОВАНИЕ ПЗУ-АОН-М ДЛЯ ГАТС

## Техническое описание

FCI.22I.413 TO

135

595214.	1884	1884	1884	1884
1884	1884	1884	1884	1884

105-1

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Введение .....	3
2. Назначение .....	3
3. Технические данные .....	5
4. Состав оборудования ПЭУ-АСН-М для ГАТС .....	8
5. Устройство и работа оборудования ПЭУ-АСН-М для ГАТС .....	13
6. Устройство и работа составных частей оборудования ПЭУ-АСН-М для ГАТС:	
6.1. Статив ПЭУ-АСН-М ГАТС .....	23
6.2. Программирующее устройство (ПУ) .....	23
6.3. Пульт ПКНП-АСН .....	26
6.4. Прибор ПИВ-АСН .....	26
6.5. Рамка с платами .....	27
6.6. Приставка для СУС-54 (ПСУС) аппаратуры АСН .....	28
7. Конструкция оборудования ПЭУ-АСН-М для ГАТС .....	29
8. Маркирование и пломбирование .....	30
9. Тара и упаковка .....	31
Перечень условных обозначений и сокращения .....	32

Н. контр. Службы № 46. 27.85  
Служб. № 744  
Р.С. 221-413

Разраб. Кузмин  
Подп. и дата  
4.10.85  
4.10.85

Изм.	Лист	Изм.	Лист
Разраб.	Кузмин	Подп.	Кузмин
Проф.	Носовский	Изм.	22.08.85
ГКР	Носовский	Изм.	22.08.85
Изм.	Кузмин	Изм.	22.08.85

РС.221.413 ТО		
Оборудование ПЭУ-АСН-М для ГАТС		
Техническое описание		
Лист	Лист	Лист
	2	33

## I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящее техническое описание РС1.221.413 ТО предназначено для ознакомления с работой оборудования передаточного электрического устройства аппаратуры автоматического определения номера модернизированного (ПЭУ-АОН-М) для городских автоматических телефонных станций (ГАТС), выпускаемого в следующем исполнении:

оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-У РС1.221.413;  
оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-М РС1.221.414;  
оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47 РС1.221.415.

ТО содержит технические характеристики и сведения об устройстве и принципе работы каждого исполнения оборудования ПЭУ-АОН-М для ГАТС, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования их технических возможностей.

I.2. При изучении работы оборудования ПЭУ-АОН-М для ГАТС необходимо дополнительно пользоваться следующими документами:

РР2.120.441 ТО. Статив ПЭУ-АОН-М;  
РС2.702.626 ТО. Прибор ПЭУ-АОН;  
РС2.702.636 ТО. Пульт ПЭУ-АОН.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-У РС1.221.413, оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-М РС1.221.414 и оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47 РС1.221.415 предназначены для передачи по запросу из передаточного оборудования аппаратура АОС информации о категориях и номерах телефонных вызывающих абонентов одиночных ГАТС, при пользовании абонентами

РС1.221.413 ТО

Лист  
3

744  
Имя, фамилия, отчество  
Подпись  
Дата  
Время  
Место  
Подпись  
Дата  
Время  
Место  
Подпись  
Дата  
Время  
Место

Ф.2.106-5а

Зем. 23.04.14.05.70

Комп. 23.04.14.05.70

Формат И



автоматической междугородной телефонной связью без набора собственного номера или при других видах платных услуг, предоставляемых местными телефонными сетями.

Оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС обеспечивает передачу информации о наземности и номерах абонентов индивидуальных телефонных аппаратов, аппаратов телефонных аппаратов, мобильных аппаратов, включаемых в абонентскую емкость ГАТС, а также мобильных аппаратов, включаемых в выделенную телефонную группу ГАТС (в этом случае телефонным присваиваются условные номера).

2.2. Городские АТС для согласованной работы с оборудованием ПЭУ-АОН-М для ГАТС должны иметь дополнительные устройства, указанные в табл.2.1

Таблица 2.1

Тип АТС	Наименование дополнительных устройств	Обозначение дополнительных устройств
АТС-У	Плата ОБВ АТС-У	РС2.109.092 Сп
АТС-К	Плата ОБВ АТС-К	РС2.126.264 Сп
АТС-54А, АТС-54	Плата ОБВ	РС2.119.441
АТС-47	Приставка ПР-ПН с комплектом монтажных частей для АТС-47 или УАТС-49	Х72.112.296
	Приставка ПР-ПН с комплектом монтажных частей для АТС-47 или УАТС-49	Х72.113.297

2.3. Оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС устанавливается в автоматизированных городских АТС и эксплуатируется при условиях:

РС1.221.413 ТО

температура от 273 до 313 К (от -5 до 40°C);

относительная влажность воздуха от 45 до 80%;

атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Оборудование ПЗУ-АСН-М для ГЛТС выпускается в различную абонентскую емкость ГЛТС до 10000 номеров включительно кратную 100 номерам для координатных АТС и кратную 500 номерам для декадно-матовых АТС, а также на емкость выделенной радиочастотной группы до 100, до 200, до 300 и до 400 таксофонов.

3.2. Оборудование ПЗУ-АСН-М для ГЛТС может обслуживать абонентов координатных и декадно-матовых АТС, включенных в линии соотношения в абонентские комплекты (АК), в комплексы спаренных аппаратов (КСА), в согласующие устройства спаренных АТС-СТ (СТС-47). Включения составляют абоненты декадно-матовых АТС, включенные в комплекты СВС-54, количество абонентов не должно превышать 500 на каждые 2000 абонентов, обслуживаемых одной камерой ГЛТС станции ПЗУ-АСН-М ГЛТС.

3.3. Передача информации о номерах и номерах телефона вызываемого абонента осуществляется сигнальным способом в многочастотном коде "2 из 6", образованном из тональных сигналов с номинальными частотами 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц.

Состав и назначение кодовых комбинаций указывается в табл. 3.1

Таблица 3.1

Номер комбинации	Состав комбинации	Назначение
1	700, 900	Пара 1
2	700, 1700	Пара 2

ВНИМАНИЕ! При использовании оборудования в условиях, не предусмотренных в технических условиях, производитель не несет ответственности за возможные повреждения оборудования.

## Продолжение табл.3.1

Номер комбинации	Состав комбинации	Назначение
3	900, 1100	Цифра 3
4	700, 1300	Цифра 4
5	900, 1300	Цифра 5
6	1100, 1300	Цифра 6
7	700, 1500	Цифра 7
8	900, 1500	Цифра 8
9	1100, 1500	Цифра 9
10	1300, 1500	Цифра 0
11	1100, 1700	Начало
12	1300, 1700	Повтор

3.4. Порядок передачи информации представлен в табл.3.2

Таблица 3.2

Номер послыки	Назначение послыки
1	Цифра категории (К) абонента
2	Цифра разряда единиц (Е) абонентского номера
3	Цифра разряда десятков (Д) абонентского номера
4	Цифра разряда сотен (С) абонентского номера
5	Цифра разряда тысяч (Т) абонентского номера
6	Цифра разряда десятков тысяч (индекс станции И3) абонентского номера
7	Цифра разряда сотен тысяч (индекс станции И2) абонентского номера

РС1.221.413 10

Ф.2.106-5а

Зак.251.от.24.02.70.

Копировал

Формат: 11 12



Номер послышки	Назначение послышки
8	Цифра разряда миллионов (видна старшая III) абонентского номера
9	Комбинация II "Начало"

3.5. Оборудование ПЭУ-АОН-М для ГЛТС обеспечивает возможность присвоения каждому абоненту ГЛТС любой категории.

3.6. При наличии в номере абонента одинаковых цифр в двух и более соседних разрядах, в том числе при совпадении цифры младшего разряда номера абонента с цифрой категории абонента, вместо каждой второй повторяющейся цифры в более младших разрядах передается комбинация I2 "Повтор".

3.7. Оборудование ПЭУ-АОН-М для ГЛТС обеспечивает поддержание уровня двухчастотных комбинаций на проводах "А" и "В" в местах подключения трансформаторов ИИ (ИИТ, ПИ, ПИТ) от уровня 3,4 до минус 5,2 дБ.

3.8. Запрос информации о номере и категории телефона вызываемого абонента производится из принятого оборудования аппаратуры АОН по разговорному тракту двумя неразрывными по времени сигналами:

сигналом постоянного тока (постоянный "тон"), действующий непосредственно до окончания приема информации;

тональным сигналом частотой  $(500 \pm 15)$  Гц, длительностью  $(100 \pm 10)$  мс.

3.9. Питание оборудования ПЭУ-АОН-М для ГЛТС осуществляется от стационарного источника постоянного тока напряжением  $(27 \pm 2)$  В.

ГОИ.221.413 ТБ

Лист

7



## 4. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПЭУ-АОН-М ДЛЯ ГАТС

4.1. Состав и объем оборудования ПЭУ-АОН-М для ГАТС зависит от типа и емкости ГАТС и определяется заказной спецификацией, составляемой проектной организацией. Номенклатура оборудования ПЭУ-АОН-М для разных типов ГАТС представлена в табл. 4.1-4.3. В табл. 4.1 даны варианты исполнения, состава ПЭУ-АОН-М ГАТС, которые выбираются в зависимости от абонентской емкости ГАТС, а также емкости ик выделенных таксофонных групп.

Таблица 4.1

Номенклатура оборудования ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТСН-У  
РС1.221.413

Наименование составной части, документа	Обозначение	Количество	Примечание
Станция ПЭУ-АОН-М ГАТС (исполнение см. табл. 4.1)	см. табл. 4.1	I	
Плата ПУ-Ю	РС4.883.131	По договору	
Устройство программиру- емое (ПУ-Ю) ПЭУ-АОН	РС2.393.002	По договору	
Прибор НМБ-АОН	РС2.702.626	I	
Пульс НМБ-АОН	РС2.702.656	I	
Комплект ЭИ	РС1.068.199	I	
Комплект эксплуатацион- ных документов согласно ведомости РС1.221.413 ЭИ		2	Поставляется по условиям до- говора э/б/м №1, №2, №3

РС1.221.413 ТО

Примечания: 1. Количество плат ПУ-10 определяется абонентской емкостью АТС ( без учета абонентов, включенных в комплекты КСА). Каждая плата ПУ-10 рассчитана на 10 абонентов.

2. Устройство программирующее ( ПУ-100) заказывается только при наличии в АТС комплектной КСА. Ее наличие сго комплектов КСА обеспечивается для ПУ-100.

Таблица 4.2.

Номенклатура оборудования ПЭУ-АОН-М для ТАЭС типа АТМ-М

РС1.221.414

Наименование составной части, документа	Обозначение	Назначение	Примечания
Статив ПЭУ-АОН-М ТАЭС (исполнение см.табл.4.4)	см.табл.4.4	I	
Устройство программирующее (ПУ-100) ПЭУ-АОН	РС2.593.002	По договору	
Прибор ИИВ-АОН	РС2.702.626	I	
Пульт ИКИП-АОН	РС2.702.656	I	
Комплект ЗИП	РС4.068.199	I	
Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости			Обеспечивается по условиям договора на поставку
РС1.221.413 ЭД		2	КС, 12, 23

Примечание. 1. Количество устройств программирующее (ПУ-100)

РС1.221.414 13

400  
5

106-58

Зав. 12.12.70

Копировать

С. 10.12.70

определяется абонентской емкостью из расчёта: одно ПУ-100 на 100 абонентов.

Таблица 4.3

Номенклатура оборудования ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47 РС1.221.415

Наименование составной части, документа	Обозначение	Количество	Примечания
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС ( исполнение см.табл. 4.4)	см.табл. 1.4	I	
Блок программирующий (БП-500) ПЭУ-АОН	РС2.222.278	По договору	
Блок программирующий (БП-500) ПЭУ-АОН	РС2.222.278-01	По договору	
Рамка с платами	РС3.663.514	По договору	
Приставка для СУС-54 ( ПСУС) аппаратуры АОН	РС2.106.049	По договору	
Прибор ПИВ-АОН	РС2.702.626	I	
Пульт ПКНП-АОН	РС2.702.656	I	
Комплект ЗИП	РМ.068.199	I	
Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости РС1.221.413 ЭД		2	Поставляются по условиям альбома №1, №2, №3, №4

Примечания: I. Количество блоков программирующих ( БП-500) определяется абонентской емкостью АТС из рас

М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77
М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77
М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77
М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77

М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77
М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77
М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77
М.п. № подл.	Подпись и дата
415533	7/11/77

Лист	№ докум.	Подпись	Дата

РС1.221.413 ТО





Продолжение табл. 4.4

Наименование	Обозначение
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 8000 КВ и 200 таксофонов	PD2.I20.44I-07
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 8000 КВ и 100 таксофонов	PD2.I20.44I-08
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 8000 КВ без таксофонов	PD2.I20.44I-09
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 6000 КВ и 400 таксофонов	PD2.I20.44I-10
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 6000 КВ и 300 таксофонов	PD2.I20.44I-11
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 6000 КВ и 200 таксофонов	PD2.I20.44I-12
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 6000 КВ и 100 таксофонов	PD2.I20.44I-13
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 6000 КВ без таксофонов	PD2.I20.44I-14
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 4000 КВ и 200 таксофонов	PD2.I20.44I-15
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 4000 КВ и 100 таксофонов	PD2.I20.44I-16
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 4000 КВ без таксофонов	PD2.I20.44I-17
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 2000 КВ и 200 таксофонов	PD2.I20.44I-18
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 2000 КВ и 100 таксофонов	PD2.I20.44I-19

ИМ.Масл	№ докум.	Вид	Роток
---------	----------	-----	-------

PCI.22I.413 TO

744  
Директор  
Секрет  
1970

1970  
111  
41537

Наименование	Обозначение
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 2000 мм без таксофонов	РД2.120.441-20

4.2. При ремонте действующих ГАТС, уже оснащенных оборудованием ПЭУ-АОН-М для ГАТС, задействованным не на полную емкость, разрешается заказывать составные части статива ПЭУ-АОН-М, указанные в табл. 4.5

Таблица 4.5

Наименование	Обозначение
Кассета РКК	РК1.212.149
Кабель	РК1.854.762
Кассета ПУ-200	РС3.663.594
Кассета ПУ-100	РС3.663.594-01

## 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ПЭУ-АОН-М ДЛЯ ГАТС

5.1. В состав оборудования ПЭУ-АОН-М для ГАТС входят:

централизованное управляющее устройство, выполненное в виде статива ПЭУ-АОН-М ГАТС;

абонентские программирующие устройства (ПУ);

испытательные пульты;

устройства согласования для работы с комплектами СУС-54, состоящие из приставок для СУС-54 (ПСУС) аппаратуры АОМ и рамок с платами.

5.2. Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС имеет универсальное применение на

РС1.221.413 10

13

Копировал

Формат 11



городских АТС координатной и декадно-шаговой систем. Он выполнен в базовой конструкции АТСК-У (АТС-К). Статив ПЭУ-АСН-М ГАТС осуществляет формирование многочастотного кода "2 из 6", прием сигналов запроса и управление выдачей информации. Статив выпускается в вариантах исполнения, рассчитанных на АТС с абонентской емкостью до 2000, до 4000, до 6000, до 8000 и до 10000 номеров как без выделенной, так и с выделенной таксофонной группой емкостью до 100, до 200, до 300 и до 400 таксофонов (см. табл. 4.4). Абонентская емкость, которую может обслуживать статив, определяется числом установленных на нем кассет РКК (распределителя кодовых комбинаций). Каждая кассета РКК обслуживает 2000 абонентов. Для выделенной таксофонной группы на стативе устанавливается дополнительная кассета РКК, а также ПУ таксофонной группы, комплектуемое из кассет ПУ-200 и ПУ-100.

5.3. Абонентские ПУ выпускаются в виде самостоятельных устройств, вынесенных за пределы статива ПЭУ-АСН-М ГАТС. Кассеты РКК соединяются с ПУ многопроводными шинами. По этим шинам с ПУ передаются кодовые комбинации, при помощи которых кодируются цифры категорий и номеров абонентов ГАТС. (см. табл. 3.1). В ПУ каждому абоненту присваивается определенная категория, а также кодируются цифры разрядов единиц, десятков и сотен абонентских номеров. Общие цифры абонентских номеров: разряды тысяч и индексы станции И1, И2, И3 кодируются непосредственно в кассетах РКК.

В составе оборудования ПЭУ-АСН-М для ГАТС типа АТСК-У абонентские ПУ поставляются в виде плат ПУ-10 РС4.881.131 и устройств программирующих (ПУ-100) ПЭУ-АСН РС2.393.002. Платы ПУ-10 устанавливаются на стативы АК-АВ. Они осуществляют кодирование номеров абонентов, включенных в комплекты АК. Устройства программирующие (ПУ-100) поставляются только при наличии абонентских ли

Имя	Фамилия	Подпись	Дата
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.

РС1.221.413 ТО

ний, включенных в комплекты КСА, и устанавливаются на станины КСА.

Абонентские ПУ для ГАТС типа АТС-М поставляются только в виде устройств программируемых (ПУ-100) ПЗУ-АОН РС2.393.002, устанавливаемых на станины АИ АВ, АИ АБП, КСА.

В качестве абонентских ПУ для ГАТС канально-петлевых систем используются блоки программируемые (БП-500) ПЗУ-АОН, выпускаемые в исполнениях РС2.222.273 и РС2.222.273-01. Из этих блоков комплектуются ПУ на 1000 абонентов. Блоки БП-500 устанавливаются на каркасе станционного ряда или в боковом проходе автомата.

5.4. Испытательные пульта в составе пульта ПКНП-АОН РС2.702.656 и прибора ПИЗ-АОН РС2.702.626 предназначены для проведения пуско-наладочных работ во время установки оборудования на ГАТС, а также для профилактических проверок работоспособности оборудования в процессе его эксплуатации.

5.5. Схема включения оборудования ПЗУ-АОН-М для ГАТС в городских АТС типа АТС-У, АТС-К, АТС-5АА, АТС-54 и АТС-47 показана на рис.5.1 - 5.4.

Вся абонентская емкость ГАТС разделяется на двухтысячные группы, закрепляемые за кассетами ИК с индексом "1-5". Выделенная таксофонная группа этих ГАТС закрепляется за кассетой ИК с индексом ТАКС. Управление временем передачи информации о категориях в номерах телефонов вызывающих абонентов осуществляется платой ОВВ (общественный выдержек времени), которая закрепляется за группами ИК (исходящих внутренних комплектов), ИИКТ (исходящих внутренних комплектов таксофонов) координатных АТС и комплектами ИИ (группового исчисления), ГИТ (групповых исчисления таксофонов) канально-шаговых АТС. В АТС-47 функцию плат ОВВ выполняет устройство ПР-ИИ. Управляющие провода от плат ОВВ внутри каждой двухтысячной группы, а также внутри выделенной таксофонной группы замкнуты на общий

PC.221.413 TO

15

Изм. № 001	Изм. № 002	Изм. № 003	Изм. № 004	Изм. № 005	Изм. № 006	Изм. № 007	Изм. № 008	Изм. № 009	Изм. № 010	Изм. № 011	Изм. № 012	Изм. № 013	Изм. № 014	Изм. № 015	Изм. № 016	Изм. № 017	Изм. № 018	Изм. № 019	Изм. № 020	Изм. № 021	Изм. № 022	Изм. № 023	Изм. № 024	Изм. № 025	Изм. № 026	Изм. № 027	Изм. № 028	Изм. № 029	Изм. № 030	Изм. № 031	Изм. № 032	Изм. № 033	Изм. № 034	Изм. № 035	Изм. № 036	Изм. № 037	Изм. № 038	Изм. № 039	Изм. № 040	Изм. № 041	Изм. № 042	Изм. № 043	Изм. № 044	Изм. № 045	Изм. № 046	Изм. № 047	Изм. № 048	Изм. № 049	Изм. № 050	Изм. № 051	Изм. № 052	Изм. № 053	Изм. № 054	Изм. № 055	Изм. № 056	Изм. № 057	Изм. № 058	Изм. № 059	Изм. № 060	Изм. № 061	Изм. № 062	Изм. № 063	Изм. № 064	Изм. № 065	Изм. № 066	Изм. № 067	Изм. № 068	Изм. № 069	Изм. № 070	Изм. № 071	Изм. № 072	Изм. № 073	Изм. № 074	Изм. № 075	Изм. № 076	Изм. № 077	Изм. № 078	Изм. № 079	Изм. № 080	Изм. № 081	Изм. № 082	Изм. № 083	Изм. № 084	Изм. № 085	Изм. № 086	Изм. № 087	Изм. № 088	Изм. № 089	Изм. № 090	Изм. № 091	Изм. № 092	Изм. № 093	Изм. № 094	Изм. № 095	Изм. № 096	Изм. № 097	Изм. № 098	Изм. № 099	Изм. № 100
Изм. № 001	Изм. № 002	Изм. № 003	Изм. № 004	Изм. № 005	Изм. № 006	Изм. № 007	Изм. № 008	Изм. № 009	Изм. № 010	Изм. № 011	Изм. № 012	Изм. № 013	Изм. № 014	Изм. № 015	Изм. № 016	Изм. № 017	Изм. № 018	Изм. № 019	Изм. № 020	Изм. № 021	Изм. № 022	Изм. № 023	Изм. № 024	Изм. № 025	Изм. № 026	Изм. № 027	Изм. № 028	Изм. № 029	Изм. № 030	Изм. № 031	Изм. № 032	Изм. № 033	Изм. № 034	Изм. № 035	Изм. № 036	Изм. № 037	Изм. № 038	Изм. № 039	Изм. № 040	Изм. № 041	Изм. № 042	Изм. № 043	Изм. № 044	Изм. № 045	Изм. № 046	Изм. № 047	Изм. № 048	Изм. № 049	Изм. № 050	Изм. № 051	Изм. № 052	Изм. № 053	Изм. № 054	Изм. № 055	Изм. № 056	Изм. № 057	Изм. № 058	Изм. № 059	Изм. № 060	Изм. № 061	Изм. № 062	Изм. № 063	Изм. № 064	Изм. № 065	Изм. № 066	Изм. № 067	Изм. № 068	Изм. № 069	Изм. № 070	Изм. № 071	Изм. № 072	Изм. № 073	Изм. № 074	Изм. № 075	Изм. № 076	Изм. № 077	Изм. № 078	Изм. № 079	Изм. № 080	Изм. № 081	Изм. № 082	Изм. № 083	Изм. № 084	Изм. № 085	Изм. № 086	Изм. № 087	Изм. № 088	Изм. № 089	Изм. № 090	Изм. № 091	Изм. № 092	Изм. № 093	Изм. № 094	Изм. № 095	Изм. № 096	Изм. № 097	Изм. № 098	Изм. № 099	Изм. № 100

PC.106-5a


Зах.251.02.02.10.

Копировано

Формат И



九十九




**Pro.5.I**

11553  
 125-01  
 11553  
 125-01

744

Система импульсного возбуждения ПЭУ-АОН-М для ГЛТС в АТС-54А и АТС-54 при отсутствии  
 компонентов СУС-54



Система ПЭУ-АОН-М ГЛТС

включаются в колодку ШЕУ СИГН платы КИУ. Особо следует отметить, что при наличии выделенной таксофонной группы не допускается смешанного подключения к одной плате ОБВ комплектов ИМК и ИМКТ на координатной АТС и комплектов ЛП и ГИТ на шкадно-пагоной АТС.

5.6. Работу оборудования ПЗУ-АОН-М на координатных АТС рассмотрим по рис. 5.1. Выход абонентских ПУ подключаются к проводом "а" ступени абонентского искания (АИ), а выходы ПУ выделенной таксофонной группы - к проводом "е" ИМКТ. Запрос информации о категории и номере телефона вызываемого абонента осуществляется перекрывающимися во времени потенциальным и тональным сигналами запроса. Потенциальный сигнал запроса передается первым и сохраняется до окончания приема информации. Он образуется в результате подключения к проводу "а" потенциала "земля". Под действием этого сигнала в ИМК (ИМКТ) срабатывает реле ОН, контактом которого замыкается плата ОБВ, закрепленная за данной группой ИМК (ИМКТ). Из платы ОБВ в течение 420 мс в плату КИУ по проводу "Запрос" транслируется потенциальный сигнал запроса и одновременно ударивается в работе реле ОН. Контактными реле ОН осуществляется отключение линии вызываемого абонента от разговорного тракта и подключение обмотки трансформатора ИМК (ИМКТ) к выходу ПУ. В этот промежуток времени происходит ожидание и прием тонального сигнала запроса, который передается по проводом "а" и "в" в виде послышки частоты 500 Гц длительностью 100 мс. В ИМК (ИМКТ) тональный сигнал запроса трансформируется на провод "е" и через ПУ поступает в приемник запросов кассеты РКК, обслуживающий данное ПУ. После фиксации тонального сигнала запроса в плату ОБВ передается сигнал "Продление ОБВ", увеличивающий длительность работы платы ОБВ до 850 мс. Начиная с момента фиксации тонального сигнала запроса и до окончания работы платы ОБВ с выхода ПУ по проводу "е" в ИМК (ИМКТ)

РСЛ-221.4В.ТО

Формат 11

передается непрерывная последовательность цифровых комбинаций, соответствующая цифрам категории и номеру телефона вызывающего абонента. В ИИК (ИИКТ) эта информация трансформируется на провода "а" и "б", по которым она направляется в приемное оборудование аппаратуры АОН. Порядок передачи информации представлен в табл. 3.2. Первой передается цифра категории абонента, за ней следуют цифры семизначного номера абонента, начиная с младшего разряда (при значности абонентских номеров меньшей семи, неиспользуемые старшие разряды заполняются условными цифрами), и завершает последнюю комбинация II "Начало", по положению которой в приемном оборудовании восстанавливается порядок передачи цифр. После завершения первого этапа, без паузы начинается вторая передача. Количество передаваемых цифр определяется длительностью поступившей из платы ОБВ по проводу "Запрос" потенциала "взлет". Промежуточными этапами сигнала передача информации прекращается. Одновременно с этим плата ОБВ перестает удерживать реле ОК. Контактная группа этого реле ОН обмотки трансформатора ИИК (ИИКТ) отключается от ИУ, а линия вызывающего абонента вновь подключается к разговаривающему тракту.

5.7. На децально-шаговых ТАТС выходы ИУ, в том числе и ИУ выделенной таксофонной группы, включаются в систему предварительного искания (ПИ). В АТС-54А и АТС-54 передача информации о категории и номере телефона вызывающего абонента производится по проводу "а" с дальнейшим переходом в коммутатор ИУ или ИУТ на разговаривающие провода "а" и "б". В АТС-47, у которых отсутствует выделенный провод для передачи информации АОН, на участке от системы ПИ до ступени ИИ информация передается по разговаривающему проводу "а", к которому выходы ИУ подключаются при помощи реле РР-ИИ или ИИР-ИИ.

Схема включения и состав оборудования ИИУ-АОН-ИИ для ТАТС, типа АТС-54А и АТС-54 зависят от наличия или отсутствия на линии АТС линии

ИИУ-АОН-ИИ



лектов СУС-54. Если комплектов СУС-54 нет, то выходы ПУ включаются непосредственно в ступень ПИ, как показано на рис. 5.2. В этом случае прием тонального сигнала запроса происходит обычным способом через ПУ. При наличии на АТС комплектов СУС-54 в состав оборудования ПЗУ-АОН-М включаются приставки для СУС-54 (ПСУС) аппаратуры АОН РС2.106.049 и рамки с платами РС3.663.514. На рис. 5.3 показано взаимодействие оборудования ПЗУ-АОН-М с комплектами СУС-54. Передача информации о выходах ПУ стареющих сотен А и Б осуществляется по одним и тем же проводам "а", причем выходы ПУ сотен А подключаются к проводам "а" непосредственно, а выходы ПУ сотен Б — через ПСУС. В зависимости от состояния в комплекте СУС-54 реле РСВ на провод "а" будет передаваться информация с выхода ПУ сотен А или Б. Первому случаю соответствует спокойное состояние реле РСВ, показанное рис. 5.3, а второму — рабочее состояние реле РСВ. Один ПСУС обслуживает 100 комплектов СУС-54. Ограничение на максимальное число абонентских линий, которые могут быть включены в комплекты СУС-54 вызвано тем, что ПСУС создают большую нагрузку на аналоговые ключи в кассетах РКК, которые коммутируют кодовые комбинации на входы ПУ. Кассеты РКК, обслуживающие абонентов, включенных в комплекты СУС-54, получают тональный сигнал запроса не через ПУ, для чего на кроссировочной колодке КВЗ каждой кассеты снимается перемычка  $W_8 - Y_8$ , а непосредственно с проводов "а" ПИ через диодорезисторные сборки, размещенные на рамках с платами. Входы этих сборок подключаются к проводам "а" всех комплектов ПИ, обслуживающих двенадцатичисленную абонентскую группу, закрепленную за данной кассетой РКК, а их общий выход соединяется с соответствующим входом "Вход СДШ" на колодке КВЗ платы КВУ. Рамки с платами устанавливаются на свободных местах проема ПИ. Каждая из них подключается к 100 комплектам ПИ.

РС1.221.413 ТС

РС2.105-50

Зак. 2310-340270

Копировал

Формат 15

## 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

### ПЗУ-АОН-М для ГАТС

#### 6.1. Статив ПЗУ-АОН-М ГАТС

6.1.1. Статив ПЗУ-АОН-М ГАТС Р02.120.441 и его исполнения, приведенные в табл.4.4, предназначены для управления работой абонентских программирующих устройств при передаче информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов, включенных в абонентскую емкость ГАТС, а также для выдачи информации о категориях и условных номерах монетных автоматов, включенных в выделенную таксофонную группу ГАТС. Статив ПЗУ-АОН-М ГАТС выпускается в вариантах исполнения, рассчитанных на абонентскую емкость ГАТС до 2000, до 4000, до 6000, до 8000 и до 10000 номеров как без выделенной, так и с выделенной таксофонной группой емкостью до 100, до 200, до 300 и до 400 таксофонов. Подробное описание статива ПЗУ-АОН-М ГАТС дается в техническом описании Р02.120.441 ТО

#### 6.2. Программирующие устройства (ПУ)

6.2.1. Программирующие устройства предназначены для кодирования цифр категорий, а также разрядов единиц, десятков и сотен абонентских номеров.

Программирующие устройства состоят из однотипных печатных плат ПУ-10 РС4.883.131, которые могут поставляться в составе оборудования ПЗУ-АОН-М для ГАТС рассылькой (для АТСК-У), где из них на стативах АК-АВ комплектуются 100-номерные ПУ, либо в виде законченных блоков, содержащих 10 плат ПУ-10 - устройство программирующее (ПУ-100) ПЗУ-АОН РС2.393.002 (для АТСК-У, АТС-К).

РС1.221.413 ТО

Лист  
23

или 51 плату ПУ-10 -- блоки программирующие (ПН-500) ПЭУ-АОН РС2.222.273, РС2.222.278-01 (для АТС-54А, АТС-54, АТС-47). Пифро-  
вой индекс в названии ПУ указывает его емкость.

6.2.2. Работу платы ПУ-10 рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.131 ЭЗ. Каждая плата ПУ-10 кодирует категорию и номера десяти абонентов, принадлежащих двум соседним десяткам одной и той же сотни, например: 01, 02, 03, 04, 05 и 11, 12, 13, 14, 15. Для этой цели на плате имеются 10 диодных сборок, состоящих из четырех диодов и одного резистора. В каждой сборке аноды диодов объединены и через ограничительный резистор R1-R10 связаны на разъем Ш, к контактам ответной части которого подключается провод "а" ("d"). Катоды диодов соединяются с кодowymi шинами. Диоды используются в качестве аналоговых ключей и по своему назначению делятся на единичные (Д1-Д10), десятковые (Д11-Д20), сотенные (Д21-Д30) и категорийные (Д31-Д40), в соответствии с той информацией, которая через них передается. Через сотенные диоды кроме цифры разряда сотен передается также цифра разрядов тысяч, индексы станции И3, И2, И1 и комбинация И "Начало". Если в кассете РКИ, обслуживающей данное ПУ, на колодке ШЗ имеется перемычка ПУ8-У8, то сотенные диоды открываются и при приеме сигналов запроса, обеспечивая передачу тонального сигнала запроса с провода "а" ("d") на вход приемника запроса.

Занятие свободных выходов ПУ осуществляется путем подачи через обмотку трансформатора ИИИ (Л. ГИ) потенциала "земли" на соответствующий провод "а" ("d"). Во время передачи информации на кодвые шины поразрядно поступают кодовые комбинации кнопок с отрицательным напряжением 6,3 В. Каждый разряд информации передается в течение 40 мс. Под действием управляющего напряжения происходит поочередное отпирание диодов, в результате чего на выход ПУ

РС1.221.413 ТО

2

2.106-38

Знаменитый

Копировать

Формат 11

передается непрерывная последовательность чисел из комбинаций, соответствующих цифрам категории и номеру телефона вызывающего абонента.

В ПУ-100 имеется 10 плат ПУ-10, которые обеспечивают кодирование номеров ста абонентов.

В блоках программирующих (БП-500) ПУ-100 имеется 34 платы ПУ-10, обеспечивающих кодирование номеров пятидесяти абонентов (одна плата ПУ-10 не задействована и используется как запасная). Блоки БП-500 выпускаются в двух исполнениях: РС2.222.273 и РС2.222.273-01. Эти исполнения различаются цифрами сотен абонентских номеров. В РС2.222.273 абонентские номера имеют цифры сотен: 0, 1, 2, 3, 4, а в РС2.222.273-01 - 5, 6, 7, 8, 9.

Категориальные диоды соединяются с категориальными комбинациями при помощи монтажных перемычек, устанавливаемых на монтажных планках в платах ПУ-10. Это обеспечивает возможность присвоения любому абоненту любой категории. При соединении в кодированном номере цифр в двух и более соседних разрядах, в том числе при соединении цифр младшего разряда номера абонента с цифрой категории абонента, производится подмена каждой второй повторяющейся цифры в более младшем разряде на комбинацию I2 "Довтор". Такая подмена в разрядах сотен, тысяч, индексов станций I3, I2 производится в кассетах РК, а в разрядах категорий, единиц и десятков - в программирующем устройстве. Подмена в разрядах категорий и единиц осуществляется непосредственно в платах ПУ-10, а в разрядах сотен, тысяч, индексов станций I3, I2 и I1 в монтажных планках П1, П2 и П3, П4. В разряде десятков подмена на комбинацию I2 осуществляется в монтажном блоке программирующего устройства. В устройствах программирующих (БП-500) ПУ-100, в каждой плате ПУ-10 со стороны монтажа подводится, но не заливается провод от десятиковой линии "Довтор". При необходимости замены

РС1.221.413 10

25



в какой-либо плате ПУ-10 комбинация четного или нечетного десятка на комбинацию 12 провод, соответствующий заменяемому десятку, из монтажа данной платы ПУ-10 выпаявается и на его место запаивается провод от паны "Повтор". Выпаянный провод изолируется, а если к контакту разъема подведено два провода, то их цепь сохраняется.

В блоках ИИ-500, у которых цифры сотен известны заранее, необходимые подмены в разрядах десятков производятся уже при монтаже блоков на заводе-изготовителе.

В том случае если цифра какой-либо сотни из-за совпадения с цифрой тысячи была заменена на комбинацию 12, то замена цифры десятков на комбинацию 12 в данной сотне не требуется. Поэтому необходимо выполнить перепайки, связанные с отключением провода, по которому к данному десятку была подведена комбинация 12, и включением на его место провода, по которому передается комбинация данного десятка.

### 6.3. Пульт ПКНП-АОН

6.3.1. Пульт ПКНП-АОН РС2.702.656 предназначен для проверки работоспособности оборудования ПЭУ-АОН-М во время его эксплуатации. Пульт ПКНП-АОН (пульт комплексной настройки и проверки аппаратуры АОН) обеспечивает выдачу сигналов запроса и прием информации о категориях и номерах телефонов абонентов ГАТС с индикацией принятой информации на цифровом табло. Подробное описание пульта ПКНП-АОН дается в техническом описании РС2.702.656 ТО.

### 6.4. Прибор ПИБ-АОН

6.4.1. Прибор ПИБ-АОН РС2.702.626 предназначен для измерения длительности калиброванных импульсов, вырабатываемых платой ПИБ. Принцип действия прибора ПИБ-АОН (прибора измерения временных

РС1.221.413 ТО

Вид № 1000. Вид № 1000. Вид № 1000.

Вид № 1000. Вид № 1000. Вид № 1000.

Вид № 1000. Вид № 1000. Вид № 1000.

С. 2. 106-5а 200.231.01.02.10. Копировать 00000011

параметров обеспечения выдержек времени сигнала АОН, основан на определении количества периодов перемены напряжения 36 В частотой 50 Гц, поступающих на вход электромагнитного отбрасывателя за время действия измеряемого импульса. Подробное описание прибора ПИВ-АОН дается в техническом описании РСЗ.702.625 Тр.

6.5. Рамка с платами

6.5.1. Рамка с платами РСЗ.633.514 предназначена для подключения на вход приемника запроса токового сигнала запроса непосредственно с проводов "d" ПИ, минуя промежуточные устройства.

Рамки с платами устанавливаются на реле-разъёмном АТС, входящем комплектом СУС-54. Одна рамка с платами служит для подключения к АТС комплектам ПИ.

Рамка с платами содержит две платы с диодами РС4.881.867.

Устройство и работу этих плат рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.881.867 ЭЗ. На каждой плате имеется диодная сборка, содержащая 50 диодов. К анодам диодов подводится провода "d" ступени ПИ, а катоды диодов через ограничительные резисторы R1-R50 объединяются и их общая точка подключается к входу "Вход СЛП" сигнальной колодки СИЛН платы КИУ сигнала ПИВ-АОН и АТС. Диоды R1-R50 исключают взаимное влияние проводов "d", по которым одновременно в пределах обслуживаемой группы производится передача информации. Резисторы R1-R50, включенные последовательно с диодами, предотвращают путлирование помехи запроса при случайном попадании потенциала "земли" на один из проводов "d". Прямое смещение диоды получают за счёт подключения к их анодам потенциала "земли", через обмотку трансформатора ТЗ, в в катушки - ограничителя напряжения к приемнику запроса.

415553  
2.114



## 6.6. Приставка для СУС-54 (НСУС) аппаратуры АОН

6.6.1. Приставка для СУС-54 (НСУС) аппаратуры АОН РС2.106.049 предназначена для согласования работы оборудования ПЭУ-АОН-М с комплексом спаренного включения телефонных аппаратов типа СУС-54. Приставка для СУС-54 обеспечивает возможность раздельного определения номеров и категорий телефонных вызывающих абонентов, принадлежащих спаренным сотням А и Б. Каждая приставка для СУС-54 обслуживает двухстороннюю спаренную абонентскую группу.

6.6.2. Устройство и работу приставки для СУС-54 рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС2.106.049 ЭЗ. В состав НСУС входят:

плата пороговых усилителей (ИПУ-10) РС4.881.839 - 10 шт;

плата согласования (ПС) РС4.881.840 - 3 шт;

Плата пороговых усилителей предназначена для подключения к проводам "а" на входе ступени III выходов ПУ спаренной сотни Б. Каждая плата подключается к 10 выходам ПУ. Плата пороговых усилителей содержит 10 однокаскадных усилителей на транзисторах 1-Т-10Т1 (см. РС4.881.839 ЭЗ). Базы транзисторов Т1 через ограничительные резисторы R1 подключаются к выходам ПУ, а коллекторы этих транзисторов через стабилизаторы Д1 подключаются к проводам "д".

Платы согласования включаются на выходе ступени III. Одна плата подключается к семи проводам "а". Для каждого провода на плате согласования имеется один конденсатор С1 и два резистора R1 и R2 (см. РС4.881.840 ЭЗ).

Работа НСУС происходит следующим образом. При исходящей связи абонента, принадлежащего сотне А, реле спаренного включения РСВ в комплекте СУС-54 находится в отпущенном состоянии. После получения

РС1.221.413 ТО

Копия № докум. Подл. Подп.

С. 106-30

Зав. 106-30

Меркулов

Свердлов

ния сигналов запроса информации о выходе ПУ сотни А через замкнутые контакты 51-52 раздаточного реле РР и цепку "d" ПИ, свободные контакты 33-34 реле РСВ и замкнутые контакты 34-35 реле СЛ поступает на обмотку кросселя ПИ. Информация о выходе ПУ сотни Б на провод "d" при этом не поступает, так как уровень отрицательного напряжения, поступающего из ПУ на провод "d", оказывается недостаточно для пробоя стабилитрона Д1.

При исходящей связи абонента, принадлежащего сотне Б, в комплекте СУС-54 срабатывает реле РСВ. Контакт 34-35 РСВ к проводу "d" через резистор R1 платы согласования подключается напряжение минус 60 В. При этом диоды Д1-Д4 в ПУ сотни А заперты, а стабилитрон Д1 в плате порогового усилителя пробивается. Выходной сигнал из ПУ сотни Б, усиленный транзистором П1, поступает в обмотку кросселя ПИ через контакты 51-52 РР, цепку "d" ПИ, конденсатор С1 и резистор R2.

## 7. КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПЗУ-АОН-М ДЛЯ ТАТС

7.1. Все составные части оборудования ПЗУ-АОН-М для ТАТС выполнены в виде конструктивно законченных устройств. Статив ПЗУ-АОН-М ТАТС выполнен на базе типовых конструктивных элементов, используемых в АТС-У. Он содержит сварную металлическую раму с размерами 2650x722x164 мм, на которую крепятся при помощи винтов съемные блоки. У статива отсутствует станинный пол. Все электрические соединения производятся съемными набедами, поставляемыми вместе со стативом.

Конструкция программируемых устройств зависит от типа АТС. Платы ПУ-10, поставляемые для АТС-У, выполнены в виде печатных плат с размерами 150 x 100 мм. Платы ПУ-10 снабжены 81-контактной вилкой типа РШН-2-17.

РСЛ.221.413 10

29

Копировал

Формат И



Устройство программирующее (ПУ-100) ПЗУ-АОН представляет собой съемную кассету, в которой размещается 10 плат ПУ-10.

Блоки программируемые (БП-500) ПЗУ-АОН имеют стационарную конструкцию, состоящую из трех секций. В каждой секции установлено 17 плат ПУ-10.

Пульт ПЗУ-АОН - передвижной прибор. Корпус пульта установлен на четырех колесах. Цифровое табло, элементы коммутации и контроля размещаются на верхней крышке пульта.

Прибор ПЗУ-АОН имеет малые габариты и вес (около 2,5 кг), позволяющие его подносить непосредственно к месту измерения.

Рамка с платами и приставка для СУС-54 (ПСУС) аппаратуры АОН приспособлены для размещения их в автозалах декадно-шаговых АТС. Они имеют подвесную конструкцию. Рамка с платами состоит из двух печатных плат, закрепленных на общем металлическом основании. Внешние провода запаиваются на монтажные планки, находящиеся на печатных платах.

Приставка для СУС-54 (ПСУС) имеет сварной корпус, в котором размещаются печатные платы. На боковых стенках корпуса установлены клеммы питания, закрываемые защитными колпачками.

## 8. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1. На составных частях оборудования ПЗУ-АОН-М для ГАТС на фирменных планках нанесены:

- сварный знак предприятия-изготовителя;
- условное сокращенное наименование и заводской номер изделия;
- порядковый номер;
- год выпуска.

8.2. На всех съемных блоках указывается условное сокращенное наименование, обозначение и порядковый номер, а также проставля-

РС1.221.423 ТО

Лист

30

Код. № докум. Дата и дата Изм. № докум. Дата и дата

415553

Ф.2.106-5а

Зем. 25.01.84. 24.02.84.

Копировал

Формат И

106-5а



втся итми ОПК.

8.3. В соответствии с чертежами на рамках, обложках, листах печатного монтажа гравировкой или краской наклеиваются условные обозначения радиоэлементов, обозначения рабочих мест, органов управления и сигнализации.

### 9. ТАРА И УПАКОВКА

9.1. Оборудование ПЭУ-АСН-М для ГАТС отгружается с предприятия-изготовителя в разобранном на составные части виде, которые упаковываются в тарные ящики, обеспечивающие их сохранность во время транспортировки. Тарные ящики внутри выложены защитным материалом. На наружной стороне ящика несъемной кассетой должны быть следующие надписи:

условное наименование: грузополучателя;

условное обозначение грузоотправителя;

наименование пункта назначения и места эксплуатации;

масса брутто и нетто в килограммах;

размеры грузового места;

опознавательный знак и регистрационный номер упаковочного материала;

знак;

предупредительные знаки, указывающие правильную сторону обращения с грузом в соответствии с ГОСТ 14193-77.

Лист

30

Формат И

106-54

Заявитель: 25.01.78

Копировать

31



# ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

- АСН -- автоматическое определение номера;  
 ГАТС -- городская автоматическая телефонная станция;  
 ГИ -- групповое командование;  
 ИКХ -- исходный излучатель;  
 КСА -- комплект аппаратуры;  
 ОВВ -- относительная выдержка времени;  
 ПИ -- программируемое искажение;  
 ПСТС -- приставка или отключающее устройство спаривания;  
 ПУ -- программирующее устройство;

ПДУ-АСН-И -- программируемое электронное устройство аппаратуры автоматического определения номера модернизированное;

РКХ -- распределение кодовых комбинаций.

РСГ.ЗМК-АВВ 10

Копировал

Формат 1

Ф. 2.503-2

13.05.82

445553

FOI 221,413 TO

1000

Имя	№ докум.	Подп.	Дата
-----	----------	-------	------

Q. 2.503-2

Колупо: 69

6 May 1964

6:50 13:05.82



УТВЕРЖЕН

РСІ.22І.4І6 ТО-ІУ

№ 15 № 02 1985 г

ОБОРУДОВАНИЕ ПЭУ-АОН-М ДЛЯ УАТО

Техническое описание

РСІ.22І.4І6 ТО

744

ЛИСТЫ Иллюстраций. Подл. и дата

4152001

1985

пер. пром.

РС1.221.416

# СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Введения .....	3
2. Назначения .....	3
3. Технические данные .....	5
4. Состав оборудования ПЗУ-АОН-М для УАТС ...	8
5. Устройство и работа оборудования ПЗУ-АОН-М для УАТС .....	11
6. Устройство и работа составных частей оборудования ПЗУ-АОН-М для УАТС	
6.1. Статив ПЗУ-АОН-М (Н) УАТС .....	16
6.2. Пульт ШНП-АОН .....	18
6.3. Прибор ПИВ-АОН .....	18
7. Конструкция оборудования ПЗУ-АОН-М для УАТС .....	18
8. Маркирование и пломбирование .....	19
9. Тара и упаковка .....	20
Перечень условных обозначений и сокращений..	21

Исполн.	М. Яковлев	Подп.	Анто
Провер.	Кузнецов	Подп.	...
Утвер.	Масловский	Подп.	2.11.89
Исполн.	Масловский	Подп.	...
Провер.	Масловский	Подп.	...

РС1.221.416 Т2			
Оборудование ПЗУ-АОН-М для УАТС			
Техническое описание			
Лист	Лист	Листов	
	2	22	
Копировал			
Рисунки 11			



## I. DISCUSSION

1.1. Настоящее техническое описание РС1.221.416 ТО предназначено для ознакомления с работой оборудования передающего электронного устройства аппаратуры автоматического определения номера модернизированного (ПЗУ-АОИ-М) для учреждений автоматических телефонных станций (УАТС), выпускаемого в двух исполнениях:

сборудование ПЭУ-АОН-И для УАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47,  
УАТС-49 РСИ.22Г.416:

оборудование ПЗУ-АОН-М (базисный вариант) для УАТС типа  
АТС-54А, АТС-54, АТС-47, УАТС-49 РСЛ.221.417.

10 содержит технические характеристики и сведения об устройстве и принципе работы каждого из двух исполнений оборудования ПЭВ-1ОН-М для УАТС, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования их технических возможностей.

1.2. При изучении работ оборудования ЦЭУ-ЛОП-1 для УАЭС необходимо дополнительно пользоваться следующими документами:

PD2.120.4.1 TO: Статив ПЭВ-10Н-М;

FC2.702.626 TO. DEKOP DMB-AON;

PC2.702.656 TO. 10027. DRUM-ACE.

א. חזקוני

2.1. Оборудование ПЭУ-АОН-М для УАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47, УАТС-49 РС1.221.416 и оборудование ПЭУ-АОН-М (настенный вариант) для УАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47, УАТС-49 РС1.221.416 являются двумя вариантами исполнения передающей части аппаратуры АОН, предназначенной для передачи по запросу из приемного оборудования аппаратуры АОН информации о категориях и номерах телефонов.

вызывающих абонентов, включенных в одноименные УАТС, при пользова-  
нии абонентами автоматической междугородной телефонной связи без  
набора собственного номера, а также при других видах платных услуг,  
предоставляемых местными телефонными сетями.

Оба упомянутых оборудования ПБУ-АОН-М для УАТС могут использо-  
ваться для дооборудования действующих городских АТС типа АТСК-У,  
АТС-К, АТС-54А, АТС-54, АТС-47, оснащенных оборудованием ПБУ АОН  
РСО.128.163 ТУ, с целью обслуживания выделенной таксофонной груп-  
пы этих АТС.

2.2. Оборудование ПБУ-АОН-М для УАТС устанавливается на учред-  
ительские АТС, имеющие исходящие соединительные линии, включенные  
в опорную городскую АТС в комплекты I/II ступени группового исхо-  
дния (Ри) если опорная АТС декадно-шаговой системы, или в подключа-  
ющие комплекты подстанций (ПКП) если опорная городская АТС коорди-  
натной системы типа АТСК-У (АТС-К).

2.3. Для согласованной работы с оборудованием ПБУ-АОН-М для  
УАТС учредительские АТС, а при обслуживании выделенной таксофон-  
ной группы в городских АТС, должны иметь дополнительные устройства,  
указанные в табл.2.1.

Таблица 2.1

Тип АТС	Наименование дополнитель- ных устройств	Обозначение дополнитель- ных устройств
АТСК-У	Плата СВВ АТСК-У	РСО.109.092 Сп
АТС-К	Плата СВВ АТС-К	РСО.126.264 Сп
АТС-54А; АТС-54	Плата СВВ	РСО.119.441

155551

12	12	12	12	12	12
----	----	----	----	----	----

РСО.220.416 Т0

155551

155551

155551



## Продолжение табл. 2.1

Тип АТС	Наименование дополнитель- ных устройств	Обозначение дополни- тельных устройств
АТС-47	Приспособия ПР-ПН с комплек- сом монтажных частей для	У72.113.226
УАТС-49	АТС-47 или УАТС-49	
	Приспособия ПР-ПН с комплек- сом монтажных частей для	У72.113.227
	АТС-47 или УАТС-49	

3.4. Оборудование ПЗУ-АОН-М для ЭАТС устанавливается в авто-  
матическом АТС и эксплуатируется при условиях:

температура от 213 до 313 К (от 5 до 40°C);

относительная влажность воздуха от 45 до 80%;

атмосферное давление от 96 до 106 кПа (от 760 до 800 мм рт.ст.).

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Оборудование ПЗУ-АОН-М для УАТС РС1.221.416 выпускается  
на абонентскую емкость до 100, до 200, до 300, до 400, до 500,  
до 600, до 700, до 800, до 900 и до 1000 номеров.

Базовый вариант исполнения оборудования ПЗУ-АОН-М для  
УАТС РС1.221.417 выпускается на абонентскую емкость до 100, до 200,  
до 300 и до 400 номеров.

Примечание. Емкость оборудования ПЗУ-АОН-М для УАТС определя-  
ется числом сотенных групп телефонической АТС,  
абоненты которых имеют возможность пользоваться

РС1.221.413 ТО

Копирован

СЕРИЯ II

внешней исходящей связью, причем все эти сотни должны принадлежать одной тысячной группе.

3.2. Передача информации о категории и номере телефона вызывающего абонента осуществляется безпаузым способом в много-частотном коде "2 из 6", образованном из тональных сигналов с несмещаемыми частотами 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц.

Состав и назначение кодовых комбинаций представлен в табл.3.

Таблица 3.1

Номер комбинации	Состав комбинации	Назначение
I	700, 900	Цифра 1
2	700, 1100	Цифра 2
3	900, 1100	Цифра 3
4	700, 1300	Цифра 4
5	900, 1300	Цифра 5
6	1100, 1300	Цифра 6
7	700, 1500	Цифра 7
8	900, 1500	Цифра 8
9	1100, 1500	Цифра 9
10	1300, 1500	Цифра 0
II	1100, 1700	Начало
12	1300, 1700	Повтор

3.3. Порядок передачи информации представлен в табл.3.2

Таблица 3.2

Номер посылки	Назначение посылки
I	Цифра категории (К) абонента
2	Цифра разряда единиц (Е) абонентского

FCI.22I.416 TO.

ИМ. Лист № докум. Подл. Дата

Р. 2.105-5а

Зак. 251.м. 24.02.70.

Копировал

Формат 11

Р. 2.105-5а

## Продолжение табл.3.2

Номер посылки	Назначение посылки
	номера
3	Цифра разряда десятков (Д) абонентского номера
4	Цифра разряда сотен (С) абонентского номера
5	Цифра разряда тысяч (Т) абонентского номера
6	Цифра разряда десятков тысяч ( индекс станции ИЗ) абонентского номера
7	Цифра разряда сотен тысяч ( индекс станции И2) абонентского номера
8	Цифра разряда миллионов ( индекс станции И1) абонентского номера
9	Комбинация И "Начало"

3.4. Оборудование ПЗУ-АОН-М для УАТС обеспечивает возможность присвоения каждому абоненту УАТС любой категории.

3.5. При наличии в номере абонента одинаковых цифр в двух и более соседних разрядах, в том числе при совпадении младшего разряда номера абонента с цифрой категории абонента, вместо каждой второй повторяющейся цифры в более младшем разряде передается комбинация И2 "Повтор".

3.6. Оборудование ПЗУ-АОН-М для УАТС обеспечивает суммарный уровень двухчастотных комбинаций на проводах "а" и "в" в местах подключения трансформаторов ПГИ (ГИТ, ИИКТ) от минус 3,43 до минус 5,22 дБ.

3.7. Запрос информации о категории и номере телефона вызываю-

РС1.221.416 TO

Лист

7

И.М.Лит Н° докум. Дата Лист

Р.105-5а

Зах.25.06.84.01.704

Копировал

Формат И

Формат И



щего абонента осуществляется из приемного оборудования аппаратуры АОН по разговорному тракту двумя перекрывающимися во времени сигналами:

сигналом постоянного тока (потенциал "земля"), передаваемым непрерывно до окончания приема информации;

тональным сигналом частотой  $(500 \pm 5)$  Гц длительностью  $(100 \pm 10)$  мс.

3.8. Питание оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС осуществляется от стационарного источника постоянного тока напряжением  $(60 \pm 6)$  В.

#### 4. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПЭУ-АОН-М ДЛЯ УАТС

4.1. Состав оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС зависит от выбранного исполнения оборудования, а также от числа сотенных абонентских групп УАТС, абоненты которых имеют возможность пользоваться внешней исходящей связью. Он определяется заказной спецификацией, составляемой проектной организацией, исходя из номенклатуры соответствующего исполнения оборудования, представленной в табл. 4.1.

4.4. Варианты исполнения статива ПЭУ-АОН-М УАТС и статива ПЭУ-АОН-МН УАТС выбираются в соответствии с требуемой емкостью оборудования.

Таблица 4.1

Номенклатура оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47, УАТС-49 РС1.221.416

Наименование составной части	Обозначение составной части	Количество
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС (исполнение см. табл. 4.3)	см. табл. 4.3	1

РС1.221.416 ТО

Изм. №, дата, Подп. и дата, Взам. инв. №, инв. №, дата, Подп. и дата

01.11.82, Подп. и дата, 415551

Изм. №, дата, Подп. и дата, Взам. инв. №, инв. №, дата, Подп. и дата

Ф. 2.106-5д

Зач. 251.001.001.001

Копировать

Формат 11

Ф. 2.106-5д



Продолжение табл. 4.1

Наименование составной части	Обозначение составной части	Количество
Прибор ПИВ-АОН	РС2.702.626	1
Пульт ПЧН-АОН	РС2.702.656	1
Комплект ЗИП	РД4.063.199	1
Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости РС1.221.413 ЭД		2

Таблица 4.3

Номенклатура оборудования ПЭУ-АОН-М (настенный вариант)  
для УАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47, УАТС-49 РС1.221.417

Наименование составной части	Обозначение составной части	Количество
Статья ПЭУ-АОН-М УАТС (исполнение см. табл. 4.4)	см. табл. 4.4	1
Прибор ПИВ-АОН	РС2.702.626	1
Пульт ПЧН-АОН	РС2.702.656	1
Комплект ЗИП	РД4.063.199	1
Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости РС1.221.413 ЭД		2

Примечание. В указанных в табл. 4.1 и 4.2 комплектах эксплуатационных документов по условиям договора поставляются альбомы № 1, № 2 и № 3.

Количество

I

415551

РС1.221.416 ТО

Лист 9

Исполн. № докум. Дата (подп.)

2.106-5а

Заказ № 155551

Копировал

Формат И

Формат И

Таблица 4.3

## Варианты исполнения статива ПЭУ-АОН-М УАТС

Наименование	Обозначения
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 1000 мм	РК2.120.442
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 900 мм	РК2.120.442-01
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 800 мм	РК2.120.442-02
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 700 мм	РК2.120.442-03
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 600 мм	РК2.120.442-04
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 500 мм	РК2.120.442-05
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 400 мм	РК2.120.442-06
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 300 мм	РК2.120.442-07
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 200 мм	РК2.120.442-08
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 100 мм	РК2.120.442-09

Таблица 4.4

## Варианты исполнения статива ПЭУ-АОН-МН УАТС

Наименование	Обозначения
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 400 мм	РК2.120.443
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 300 мм	РК2.120.443-01
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 200 мм	РК2.120.443-02
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 100 мм	РК2.120.443-03

4.2. При расширении действующих УАТС, уже оснащенных оборудованием ПЭУ-АОН-М для УАТС, задействованным не на максимальную емкость, могут заказываться следующие составные части стативов

РС1.221.416 ТО

Копировал

Формат 11

Ив. № 102. Г. д. и дата 4.15.55

Ф. 2. 105-5а

Зем. 251. 01. 24. 07. 70.

Лист  
10

Ив. № 102. Г. д. и дата 4.15.55

105-5а



ПЭУ-АОН-М УАТС и ПЭУ-АОН-МН УАТС:

кассета ПУ-200 РСЗ.663.594;

кассета ПУ-100 РСЗ.663.594-01.

## 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ПЭУ-АОН-М ДЛЯ УАТС

5.1. Оборудование ПЭУ-АОН-М для УАТС выпускается в двух вариантах исполнения: напольном - РСЗ.221.416 и настенном - РСЗ.221.417.

Основу каждого варианта исполнения оборудования, определяющую его конструктивные особенности, составляет централизованное управляющее устройство, которое в варианте исполнения РСЗ.221.416 выполнено в виде стativa ПЭУ-АОН-М УАТС, а в настенном варианте исполнения оборудования РСЗ.221.417 - в виде стativa ПЭУ-АОН-МН УАТС. Стативы ПЭУ-АОН-М УАТС и ПЭУ-АОН-МН УАТС осуществляют кодирование цифр категорий и семизначных номеров абонентов УАТС и передачу этой информации по запросу из приемного оборудования аппаратуры АОН. При значности абонентских номеров меньшей семи взаимодействие старшие разряды в номере абонента заполняются условными цифрами. Стативы ПЭУ-АОН-М УАТС и ПЭУ-АОН-МН УАТС выполняются из одних и тех же унифицированных функциональных блоков:

платы КИУ (контрольно-измерительного устройства);

кассеты РКК (распределителя кодовых комбинаций);

кассеты ПУ-200 и ПУ-100 (программирующих устройств на 200 и 100 номеров).

Стативы различаются конструкцией несущей рамы, на которую устанавливаются эти блоки, и максимальной суммарной емкостью их программирующих устройств.

В стативе ПЭУ-АОН-М УАТС в качестве несущей рамы используется стандартная рама АТС-У (АТС-К). Статив выпускается на абонентскую емкость от 100 до 1000 номеров вратных 100 номеров (см. табл. 4.3).

РСЗ.221.416 73

Копировал

Формат 12

В стативе ПЭУ-АОН-М УАТС конструкция несущей рамы рассчитана на ее крепление к стене автозала. Статив ПЭУ-АОН-М УАТС выпускается на абонентскую емкость до 100, до 200, до 300 и до 400 номеров (см. табл. 4.4).

В состав каждого исполнения оборудования входят испытательные пульты: пульт ПКНП-АОН РС2.702.656 и прибор ПИВ-АОН РС2.702.626, предназначенные для проведения пусконаладочных работ во время устан. новки оборудования на АТС, а также для профилактических проверок работоспособности оборудования при его эксплуатации.

5.2. Схема включения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС в учрежденческие АТС типа АТС-54А и АТС-54 показана на рис. 5.1, а в АТС-47 и УАТС-49 — на рис. 5.2.

В программируемых устройствах (ПУ) стативов ПЭУ-АОН-М УАТС и ПЭУ-АОН-М УАТС кодируются категории и номера абонентов УАТС, имеющих возможность пользоваться внешней исходящей связью. В АТС-54А и АТС-54 выходы ПУ подключаются к проводам "а" ступени предварительного искания (ПИ). При получении сигналов запроса информация с выходов ПУ передается через ступень ПИ по проводам "а" в первую ступень группового искания (ПИГ), в комплектах которой переходят на разговорные провода "а" и "в". В АТС-47 и УАТС-49, имеющих выделенного провода для передачи информации АИ, на участке от ступени ПИ до ступени ПИГ информация передается по разговорному проводу "в", к которому выходы ПУ подключаются при помощи приставок к ступеням ПИ и ПИГ (ПР-ПИ и ПР-ПИГ).

Запрос информации о категории и номере телефона вызываемого абонента передается из приемного оборудования аппаратуры АСИ по разговорным проводам "а" и "в" передаваемым по времени коротким и тональным сигналам запроса. Потенциальный сигнал запроса передается первым и сохраняется до окончания приема информации.

ГОИ.221.416 70

Исполн.	№ докум.	Удк.	Дата
415 531			

Зам. начальника

Капаров

Формат II

106-38

Схема включения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС в АТС-54А и АТС-54



считана на  
выпускается  
номеров

пытательные  
2.702.626,

во время уоча  
их проверок

АТС в учрощ.  
.I., а в

ОН-И УАТС и  
ов ГАТС.

взяты. В  
д " служебн

в запроса из-  
проводем " д

тах которой  
и УАТС-49, 46

АТС, на участ  
и по разгово

три помощи

визивающего  
курн АТС по

селе посылн  
сигнал загро

информация. О

Схема включения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС в АТС-54А и АТС-54




Рис. 5.1

PCL.221.416 TO

Формат II


№ докум.	№ докум.	Дата	Лист
106-54			

Заказ № 121.416.106

Копировать

Формат II

Схема включения оборудования ПУ-АСН-М для УАТС-47 и УАТС-49



РС1.221.416 ТО

образ:  
 дя".  
 СА, ко  
 ка вре  
 я УАТС  
 плата  
 "Запро  
 зает в  
 лведи  
 обмотки  
 для оже  
 рий пер  
 ного сл  
 тональн  
 датсе ч  
 фласаци  
 "Продле  
 провску  
 дос двух  
 номера  
 качи инф  
 катетори  
 нента, вы  
 нания П  
 стачаали  
 плла без  
 данных ди  
 потенциал  
 этого сиг



образуется в результате подключения к проводу "а" потенциала "земля". Под действием этого сигнала в комплекте ПИ срабатывает реле СА, контактом которого занимается плата ОВВ (общестативная выдержка времени), обслуживающая данную группу комплектов ПИ (в АТС-47 и УАТС-49 функцию плат ОВВ выполняют приставки ПР-П). Занятая плата ОВВ в течение 420 мс транслирует в плату КИУ по проводу "Запрос (РККИ)" потенциальный сигнал запроса и одновременно удерживает в работе реле СА. Kontakтами реле СА производится отключение линии вызывающего абонента от разговорного тракта и подальшение обмотки трансформатора ПИ к ПУ. В этот промежуток времени происходит ожидание поступления и прием тонального сигнала запроса, который передается по проводам "а" и "в" в виде послыш. синусоидального сигнала частотой 500 Гц длительностью 100 мс. В комплекте ПИ тональный сигнал запроса трансформируется на провод "д" ("в") и далее через ПУ поступает в приемник запросов кассеты РККИ. После фиксации тонального сигнала запроса в плату ОВВ передается сигнал "Продление ОВВ", продлевающий работу ОВВ до 850 мс, а из ПУ по проводу "д" ("в") передается непрерывная последовательность послыш. двухчастотных комбинаций, соответствующая цифрам категории и номера телефона вызывающего абонента (см. табл. 3.1). Порядок передачи информации представлен в табл. 3.2. Первой передается цифра категории абонента, затем следуют цифры семизначного номера абонента, начиная с младшего разряда, и завершает послыш. комбинация ПИ "Начало", при помощи которой в приемном оборудовании восстанавливается порядок переданных цифр. После завершения первого цикла без перерыва начинается повторная передача. Количество переданных циклов определяется длительностью поступления из платы ОВВ потенциала "земля" по проводу "Запрос (РККИ)". После окончания этого сигнала передача информации прекращается. Одновременно с

Рис. 5.2

Сигнал ПИ-АТС-М ГЛС

Получение ОВВ (РККИ)

744

15554

РСГ.221.416 ТО

15



врем платя ОБВ перестает удерживать в работе реле СА, в результате чего обмотка трансформатора ПИ отключается от ПУ, а линия вызывающего абонента подключается к разговорному тракту.

5.3. Оба исполнения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС могут устанавливаться на городские АТС с целью обслуживания искателей автоматов, включенных в выделенную таксофонную группу этих АТС. Схема включения оборудования в декадно-шаговые городские АТС такая же как и в одноступенчатые учрежденческие АТС (см. рис. 5.1 и 5.2). Схема включения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС в городские АТС координатной системы типа АТС-У и АТС-К показана на рис. 5.3. Здесь выходы ПУ подключаются к проводам "в" исходящих двуровневых комплектов таксофонов (ИШКТ). Управляющие провода от плат ОБВ, закрепленных на координатных АТС за ИШКТ, а на декадно-шаговых АТС за групповыми искателями таксофонов (ГИТ), запараллеливаются и включаются в колодку ШВ7 СИГН платы КИУ. Особо следует отметить, что при наличии выделенной таксофонной группы, не допускается смешанного подключения к одним и тем же платам ОБВ комплектов ИШК и ИШКТ на координатных АТС и комплектов ПИ и ГИТ на декадно-шаговых АТС.

## 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЭУ-АОН-М ДЛЯ УАТС

### 6.1. Статив ПЭУ-АОН-М (Н) УАТС

6.1.1. Статив ПЭУ-АОН-М УАТС РЮ2.120.442, статив ПЭУ-АОН-МН УАТС РЮ2.120.443 и их варианты исполнения, приведенные в табл. 4.3 и 4.4, предназначены для кодирования и передачи в приемное оборудование аппаратуры АОН информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов, включенных в УАТС. Стативы ПЭУ-АОН-М УАТС и ПЭУ-АОН-МН УАТС отличаются конструкцией несущей рамы и

РС1.221.416 ТО

Копировал

Формат Н

Схема включения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС в городские АТС типа АТС-У (АТС-К) для обслуживания выделенной таксофонной группы



результата-  
данных  
могут  
оценки  
их АТС...  
АТС газав  
.2). Схема  
С коорди-  
Здесь вы-  
омплектов  
епланных  
а группо-  
ичаются  
то при на-  
инного под-  
ИКТ на  
ых АТС.  
ИИ  
У-АОН-МН  
в табл.4.3  
ное обору-  
х телефо-  
У-АОН-М  
рамы и

Схема включения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС в горюющие АТС типа АТС-У (АТС-Х)  
для обслуживания выделенной таксофонной группы




Рис. 5.2

15551

FCI.221.416 TO

106-52

Копировал

Формат 11



максимальной абонентской емкостью, которую они могут обслуживать. Подробное описание работы этих стативов дается в техническом описании РС2.120.441 ТО.

## 6.2. Пульт ПКНП-АОН

6.2.1. Пульт ПКНП-АОН РС2.702.656 предназначен для проверки работоспособности оборудования ПЭУ-АОН-М. Пульт ПКНП-АОН (пульт комплексной настройки и проверки аппаратуры АОН) обеспечивает выдачу сигналов запроса и прием информации о категориях и номерах абонентов УАТС с индикацией принятой информации на цифровом табло. Подробное описание работы пульта ПКНП-АОН приводится в техническом описании РС2.702.656 ТО.

## 6.3. Прибор ПИВ-АОН

6.3.1. Прибор ПИВ-АОН РС2.702.626 предназначен для измерения длительности калиброванных импульсов, вырабатываемых платами ОИ. Принцип действия прибора ПИВ-АОН (прибора измерения временных параметров общестативных выдержек времени аппаратуры АОН) основан на определении количества периодов переменного напряжения 36В частотой 50 Гц, поступающих на вход электромеханического счетчика за время действия измеряемого импульса. Подробное описание прибора ПИВ-АОН дается в техническом описании РС2.702.626 ТО.

## 7. КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПЭУ-АОН-М ДЛЯ УАТС

7.1. Варианты исполнения оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС (польный и настенный) различаются конструкцией входящих в их состав статива ПЭУ-АОН-М УАТС и статива ПЭУ-АОН-МН УАТС. Статив ПЭУ-АОН-М УАТС выполнен на базе типовых конструктивных элементов, используемых в АТСК-У. Он содержит несущую раму, устанавливаемую в ряд

РС1.221.416 ТО

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Ф.2.106-5а

Зах.251.от.24.07.70г.

Копировал

формат

обору  
ние о  
вается  
автоза  
тричес  
кабеле  
Пу  
на чет  
размеща  
При  
которог  
габарит  
посредс

8.1.  
ся фирмен  
товар  
услов  
поряд  
год в

8.2.  
наименова  
на чертеж

8.3.  
ного монта  
чения рабо

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Ф.2.106-5а

3а



оборудования станции, на которую при помощи винтов крепятся съемные блоки статива. В стативе ПЭУ-АОН-МН УАТС несущая рама подвешивается на стене. Это особенно выгодно при ограниченных размерах автозала. В обоих стативах отсутствуют стативные жгуты. Все электрические соединения между блоками производятся при помощи съемных кабелей, поставляемых вместе со стативами.

Пульт ПКНП-АОН — передвижной прибор. Корпус пульта установлен на четырех колесах. Цифровое табло, элементы коммутации и контроля размещаются на верхней крышке пульта.

Прибор ПИВ-АОН имеет металлический корпус, на лицевую панель которого выведены табло счётчика, кнопка пуска и т.д. Малые габариты, и вес прибора (около 2,5 кг) позволяют подносить его непосредственно к месту измерения.

## 8. МАРКИРОВАНИЕ И ШЛОМБИРОВАНИЕ

8.1. На составных частях оборудования ПЭУ-АОН-МН или УАТС имеются фирменные планки, на которых нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное сокращенное наименование и заводской номер;
- порядковый номер;
- год выпуска.

8.2. На всех съемных блоках указываются условное сокращенное наименование, обозначение и порядковый номер. В местах, указанных на чертежах, проставляется штамп ОТК.

8.3. В соответствии с чертежами на рамах, блоках, платах печатного монтажа гравировкой или краской нанесены позиционные обозначения рабочих мест, органов управления и сигнализации.

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инж. №	Изм. инж. №	Подп. и дата
445651	21.11.15			

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инж. №	Изм. инж. №	Подп. и дата
445651	21.11.15			

РС1.221.416 ТО

Л. 19

Ф. 2.106-5а

Заяв. 25.10.14. 24.02.15

Копировал

Формат 11

### 9. ТАРА И УПАКОВКА

9.1. Оборудование ПЗУ-АОН-М для УАТС отправляется с предприятия-изготовителя в разобранном на составные части виде, которое упаковывается в тарные ящики, обеспечивающие их сохранность во время транспортировки. Тарные ящики внутри выложены влагозащитным материалом. На наружной стороне ящика несмываемой краской делаются следующие надписи:

- точное наименование грузополучателя;
- точное обозначение грузополучателя;
- наименование пункта назначения и места опирания;
- масса брутто и нетто в килограммах;
- размеры грузового места;
- опознавательный знак и регистрационный номер упакованных изделий;
- предупредительные знаки, указывающие правильный способ обращения с грузом в соответствии с ГОСТ 14192-77.

ГОСТ 221.416 TO

Копировал

Формат II



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ССЫЛОК

- АТС — автоматическая телефонная станция;
- ГХ — групповая коммутация;
- ГХГ — групповой коммутатор телефонных;
- ИИИТ — исходящий излучатель телефонных;
- КУУ — контрольно-измерительное устройство;
- ОВВ — общественная выделенная линия;
- ПН — предварительное искание;
- ПУ — программирующее устройство;
- ПУ-АОН-М — передающее электронное устройство аппаратуры автоматического определения номера модернизированной;
- РД — распределитель телефонных номеров;
- УАТС — унитарная АТС.



Лист регистрации изменений

[illegible]

PCI.22I.4I6 TO

Знамен № докум. Подп. Дата

9 2.503-2

Капиروبсн

ФОРМАТ

P.2.105-1  
1.2.24.88

УТВЕРЖДЕН

PCI.221.418 TO-IV

15 02 1935 г.

ОБОРУДОВАНИЕ ПЗУ-АЧМ-М ДЛЯ УПАТС 100/400

Техническое описание

PCI.221.418 TO

1935.

744

1. 100/400  
 2. 100/400  
 3. 100/400  
 4. 100/400  
 5. 100/400  
 6. 100/400  
 7. 100/400  
 8. 100/400  
 9. 100/400  
 10. 100/400  
 11. 100/400  
 12. 100/400  
 13. 100/400  
 14. 100/400  
 15. 100/400  
 16. 100/400  
 17. 100/400  
 18. 100/400  
 19. 100/400  
 20. 100/400  
 21. 100/400  
 22. 100/400  
 23. 100/400  
 24. 100/400  
 25. 100/400  
 26. 100/400  
 27. 100/400  
 28. 100/400  
 29. 100/400  
 30. 100/400  
 31. 100/400  
 32. 100/400  
 33. 100/400  
 34. 100/400  
 35. 100/400  
 36. 100/400  
 37. 100/400  
 38. 100/400  
 39. 100/400  
 40. 100/400  
 41. 100/400  
 42. 100/400  
 43. 100/400  
 44. 100/400  
 45. 100/400  
 46. 100/400  
 47. 100/400  
 48. 100/400  
 49. 100/400  
 50. 100/400  
 51. 100/400  
 52. 100/400  
 53. 100/400  
 54. 100/400  
 55. 100/400  
 56. 100/400  
 57. 100/400  
 58. 100/400  
 59. 100/400  
 60. 100/400  
 61. 100/400  
 62. 100/400  
 63. 100/400  
 64. 100/400  
 65. 100/400  
 66. 100/400  
 67. 100/400  
 68. 100/400  
 69. 100/400  
 70. 100/400  
 71. 100/400  
 72. 100/400  
 73. 100/400  
 74. 100/400  
 75. 100/400  
 76. 100/400  
 77. 100/400  
 78. 100/400  
 79. 100/400  
 80. 100/400  
 81. 100/400  
 82. 100/400  
 83. 100/400  
 84. 100/400  
 85. 100/400  
 86. 100/400  
 87. 100/400  
 88. 100/400  
 89. 100/400  
 90. 100/400  
 91. 100/400  
 92. 100/400  
 93. 100/400  
 94. 100/400  
 95. 100/400  
 96. 100/400  
 97. 100/400  
 98. 100/400  
 99. 100/400  
 100. 100/400

555514  
 445514



Перв. примеч.

РСІ.22І.4І8

## СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Введение .....	3
2. Назначение .....	3
3. Технические данные .....	4
4. Состав оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 .....	7
5. Устройство и работа оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 .....	9
6. Устройство и работа составных частей оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 .....	14
6.1. Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС .....	14
6.2. Рама с ОВВ .....	14
6.3. Кушет ПКН-АОН .....	15
6.4. Прибор ПЭВ-АОН .....	15
7. Конструкция оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 .....	16
8. Маркирование и пломбирование .....	17
9. Тара и упаковка .....	17
Перечень условных обозначений и сокращений .....	19

Исполн.	№ докум.	Подп.	Дата
Кузьмин	ПЗ		
Носонов	ПЗ		11.11.87
Миронов	ПЗ		11.11.87
Волков	ПЗ		11.11.87

РСІ.22І.4І8 ТО

Оборудование ПЭУ-АОН-М  
для УПАТС 100/400  
Техническое описание

Лист	Листов
2	20

115-5

Зак. 252 от 24.07.76г.

Копировано

Росморт II



## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее техническое описание РС1.221.418 ТО предназначено для ознакомления с работой оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 РС1.221.418.

ТО содержит технические характеристики и сведения об устройстве и принципе работы оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 (передающего электронного устройства аппаратуры автоматического определения номера модернизированного для учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций на 100/400 номеров), необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования его технических возможностей.

1.2. При изучении работы оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 необходимо дополнительно пользоваться следующими документами:

- РС2.120.441 ТО. Статив ПЭУ-АОН-М;
- РС2.702.626 ТО. Прибор ПИБ-АОН;
- РС2.702.656 ТО. Пульс ПКНП-АОН;
- РС2.119.441 ТО. Плата ОВВ

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Оборудование ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 РС1.221.418 предназначено для передачи по запросу из внешнего оборудования аппаратуры АОН информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов, включенных в учрежденческие АТС типа УПАТС 100/400, при пользовании абонентами автоматической междугородной телефонной связью без набора собственного номера, а также при других видах платных услуг, предоставляемых местными телефонными сетями.

415650				РС1.221.418 ТО		Лист
2.106-5а				Заявитель		3
Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Датум	Формат	

2.2. Оборудование ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 устанавливается на учрежденийские АТС, имеющие исходящие соединительные линии, включение в опорную городскую АТС в комплекты I/II ступени группового исчисления (ГИ), если опорная АТС деkadно-лаговой системы или в соединительные комплекты станций (НС), если опорная городская АТС координатной системы.

2.3. Оборудование ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 устанавливается в автозалах АТС и эксплуатируется при условиях:  
температура от 278 до 313 К (от 5 до 40°C);  
относительная влажность воздуха от 45 до 80%;  
атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Оборудование ПЭУ АОН-М для УПАТС 100/400 выпускается на абонентскую емкость до 100, до 200, до 300 и до 400 номеров.

Примечание. Емкость оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 определяется числом сотенных групп УПАТС, абоненты которых имеют возможность пользоваться внешней исходящей связью.

3.2. Передача информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов осуществляется безпаузым способом в многочастотном коде "2 из 6", образованном из тональных сигналов с номинальными частотами 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц. Состав и значения кодовых комбинаций представлены в табл.3.1.

Таблица 3.1.

Номер комбинации	Состав комбинации	Значение
I		
2	700, 1100	Цифра 2

FCI.221.418 TO

106-5a

Продолжение табл.3.1

Номер комбинации	Состав комбинации	Назначение
3	900, 1100	Цифра 3
4	700, 1300	Цифра 4
5	900, 1300	Цифра 5
6	1100, 1300	Цифра 6
7	700, 1500	Цифра 7
8	900, 1500	Цифра 8
9	1100, 1500	Цифра 9
10	1300, 1500	Цифра 0
11	1100, 1700	Начало
12	1300, 1700	Повтор

## 3.3. Порядок передачи информации показан в табл.3.2

Таблица 3.2

Номер послышки	Назначение послышки
1	Цифра категории (В) абонента
2	Цифра разряда единиц (Е) абонентского номера
3	Цифра разряда десятков (Д) абонентского номера
4	Цифра разряда сотен (С) абонентского номера
5	Цифра разряда тысяч (Т) абонентского номера
6	Цифра разряда десятков тысяч (недело станции ВЗ) абонентского номера

РСЛ.241.403 10

Лист

5

Итого № докум. 1000. 1000

2.106-5d

Тел. 251 и 24. 1000

Копировать

Формат 11



## Продолжение табл.3.2

Номер посылки	Назначение посылки
7	Цифра разряда сотен тысяч (индекс станции И2) абонентского номера
8	Цифра разряда миллионов (индекс станции И1) абонентского номера
9	Комбинация И "Начало"

3.4. Оборудование ПЭУ-АСН-М для УПАТС 100/400 обеспечивает возможность присвоения каждому абоненту УПАТС любой категории.

3.5. При наличии в номере абонента одинаковых цифр в двух и более соседних разрядах, в том числе при совпадении цифры младшего разряда номера абонента с цифрой категории абонента, вместе каждой второй повторяющейся цифры в более младшем разряде передается комбинация И2 "Повтор".

3.6. Оборудование ПЭУ-АСН-М для УПАТС 100/400 обеспечивает суммарный уровень напряжения двухчастотных комбинаций на проводах "а" и "в" в местах подключения трансформаторов индуктивных комплектов от минус 3,4 до минус 5,2 дБ.

3.7. Запрос о передаче информации о категории и номере телефона вызывающего абонента осуществляется из приемного оборудования аппарата АСН по проводам "а" и "в" двумя перекрывающимися временными сигналами:

сигналом постоянного тока (потенциал "земля"), передаваемым непрерывно до окончания приема информации;

тональным сигналом частотой  $(500 \pm 5)$  Гц длительностью  $(100 \pm 10)$  мс.

3.8. Питание оборудования ПЭУ-АСН-М для УПАТС 100/400 осуществляется от стационарного источника постоянного тока напряжением

РС1.221.418 ТО

Изм. № 10000. Дата и дата  
Изм. № 10000. Дата и дата  
Изм. № 10000. Дата и дата  
Изм. № 10000. Дата и дата

415555

744

Изм. № 10000. Дата и дата  
Изм. № 10000. Дата и дата  
Изм. № 10000. Дата и дата  
Изм. № 10000. Дата и дата

415555

Ф.2.106-5а

Зак.231.от.24.02.70г.

Копировал

Формат II

Ф.2.106-5а

якем  $(60^{+6}_{-2})$  В.

#### 4. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЭУ-АСН-М ДЛЯ УПАТС 100/400

4.1. Состав оборудования ЦЭУ-АСН-М для УПАТС 100/400 зависит от числа сотенных абонентских групп УПАТС, абоненты которых имеют возможность пользоваться внешней исходящей связью, и количества шнуровых комплектов, обслуживающих эти абонентские группы. Он определяется заказной спецификацией, составляемой проектной организацией, исходя из номенклатуры оборудования, представленной в табл.4.1-4.3. Варианты исполнения статива ЦЭУ-АСН-М УПАТС выбираются в соответствии с требуемой емкостью оборудования, а варианты исполнения рамы с ОЕВ - в соответствии с количеством шнуровых комплектов (одна плата ОЕВ обслуживает 14 шнуровых комплектов).

Таблица 4.1

Номенклатура оборудования ЦЭУ-АСН-М для УПАТС 100/400

Наименование составной части	Обозначение составной части	Количество
Статив ЦЭУ-АСН-М УПАТС (исполнение см.табл.4.2)	см.табл.4.2	1
Рама с ОЕВ (исполнение см.табл.4.3)	см.табл.4.3	1
Прибор ПИВ-АСН	РС2.702.626	1
Пульт ПКНП-АСН	РС2.702.656	1
Комплект ЗИП	РД4.068.199	1
Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости		
РС1.221.413 ЭД		2

Примечание. В комплекте эксплуатационных документов по условиям договора поставляются альбомы № 1, 2, 3.

РС1.221.413 ТО

Лист  
7



Таблица 4.2

Варианты исполнения стоек ПЗУ-АОН-М УПАТС

Наименование	Обозначение
Стойка ПЗУ-АОН-М УПАТС на 400 МБ	РК2.120.444
Стойка ПЗУ-АОН-М УПАТС на 300 МБ	РК2.120.444-01
Стойка ПЗУ-АОН-М УПАТС на 200 МБ	РК2.120.444-02
Стойка ПЗУ-АОН-М УПАТС на 100 МБ	РК2.120.444-03

Таблица 4.3

Варианты исполнения рамы с ОВВ

Наименование	Обозначение	Примечание
Рама с ОВВ	РК2.120.479	3 платы ОВВ
Рама с ОВВ	РК2.120.479-01	2 платы ОВВ
Рама с ОВВ	РК2.120.479-02	1 плата ОВВ

4.2. При расширении действующей УПАТС, уже оснащенной оборудованием ПЗУ-АОН-М для УПАТС 100/400, задействованным не на максимальную емкость, могут заказываться следующие составные части стойки ПЗУ-АОН-М УПАТС и рамы с ОВВ:

классета ПУ-200 РК3.663.594;  
 классета ПУ-100 РК3.663.594-01;  
 плата ОВВ РК2.119.441 (в комплекте с колодкой  
 РК3.656.404 Ст - 1 шт, винтом М6х12,36.019  
 - 2 шт, шайбой 6.04.016 - 2 шт)

РК1.221.418 ТО

Т.

Копировал

Формат И

Ф 2.106-5а

Зак. 251 от 24.07.70г.

Ф 2.105-5а



## 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ЦЭУ-АОН-М ДЛЯ УПАТС 100/100

5.1. Схема включения оборудования ЦЭУ-АОН-М в учрежденческие АТС типа УПАТС 100/100 показана на рис. 5.1.

В состав оборудования входят:

статив ЦЭУ-АОН-М УПАТС;

рама с ОВВ;

испытательные пузлы.

Статив ЦЭУ-АОН-М УПАТС осуществляет кодирование цифр категорий и семизначных номеров абонентов УПАТС, имеющих возможность пользоваться внешней исходящей связью, и передачу этой информации в приемное оборудование аппаратуры АОБ после получения сигналов запроса. При значности абонентских номеров меньшей семи незадействование старшие разряды в номере абонента записываются условными цифрами. Статив ЦЭУ-АОН-М УПАТС выпускается на абонентскую емкость до 100, до 200, до 300 и до 400 номеров (см. табл. 4.2). Абонентская емкость, которую может обслуживать статив ЦЭУ-АОН-М УПАТС, определяется емкостью его программирующего устройства (ПУ), комплектуемого из кассет ПУ-200 и ПУ-100.

Передача информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов осуществляется через ступени абонентского искания (АИ) по выделенному проводу "б" с дальнейшим переходом в шнуровых комплектах (ШК) или шнуровых комплектах привилегированных абонентов (ШКП) на разговорные провода "а" и "в". Управление подключением ШК и ШКП к выходам ПУ осуществляется платями ОВВ (обобщающих выдержек времени), которые поставляются в составе рамы с ОВВ. В зависимости от варианта исполнения, рама с ОВВ может со-

ЕСИ.221.418 10

Лист

9

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Формат И

2.105-5с


35х231мм 23.02.79г.

Копия 50 экз.

Формат И



Схема включения оборудования ПБУ-АСБ-М в УПАТС ПБУ-400



Prø. 5. I



держат одну, две или три платы ОВВ (см. табл. 4.3). Каждая плата ОВВ обслуживает ПК и ПКП, размещенные на одном стативе АИ. При наличии абонентов, имеющих возможность пользоваться внешней исходящей связью, в каждой из четырех сотенных групп станций УПАТС, одна из плат ОВВ может обслуживать одновременно два статива АИ.

Схема соединения плат ОВВ со стативом ПЭУ-АОН-М УПАТС показана на рис. 5.2. Питание на платы ОВВ подается из платы КИУ (контрольно-измерительного устройства) с разъемов ШВ2-ШВ4, для подключения к которым в составе рамы с ОВВ поставляются двадцатиконтактные колодки РС3.656.404 Сп. Управляющие провода от всех плат ОВВ, по которым передаются сигналы "Запрос" и "Продление ОВВ", запааралеливаются и подключаются к разъему ШВ7 платы КИУ.

Испытательные пульты в составе пульта ПКПП-АОН РС2.702.656 и прибора ПИВ-АОН РС2.702.626 предназначены для проведения пусконаладочных работ во время установки оборудования на АТС, а также для профилактических проверок работоспособности оборудования при его эксплуатации.

Рассмотрим работу оборудования ПЭУ-АОН-М и его взаимодействие с приборами УПАТС во время приема сигналов запроса и выдачи информации. Запрос информации о категории и номере телефона вызывающего абонента передается из приемного оборудования аппаратуры АОН по разговорным проводам "а" и "в" двумя перекрывающимися во времени сигналами: потенциальным и тональным. Потенциальный сигнал запроса передается первым и сохраняется до окончания приема информации. Он образуется в результате подключения к проводу "а" потенциала "земля". Под действием этого сигнала в ПК (ПКП) срабатывает реле ОН, контактом которого производится занятие платы ОВВ, обслуживающей данную группу ПК (ПКП). Из платы ОВВ в течение 420 мс транслируется в плату КИУ по проводу "Запрос" (РКК1) потенциальный

РС1.221.413 ТО

Лист  
IIФормат II  
2.106-5а

Зак. 251. от 24.02.79г.

Копировал

Формат II

Изм. №	Исполн. (подп.)	Взам. инж. №	Изм. №	Исполн. (подп.)	Взам. инж. №
415555					

Схема соединений для СВВ со станцией ПЗУ-АСН-М УНАТС




Рис. 5.2

PCI.22I.4I8 TO

Ф. 106-58

Зак. 251 от 24.02.70г.

Копировал

Формат II

с  
т  
но  
ил  
пр  
пр  
ЮС  
пр  
(ра  
ту  
ОВВ  
пре  
циф  
В.1)  
пере  
ного  
ний  
обору  
верне  
Коллч  
из пл  
оконч  
време  
резул  
а лян  
тракт



сигнал запроса и одновременно удерживается в работе реле ОН. Kontakтами реле ОН линия вызывающего абонента отключается от разговорного тракта, а обмотка трансформатора ИК (ИКИ) по проводу "а" подключается к ЦУ. В этот промежуток времени происходит ожидание и прием тонального сигнала запроса, который передается по разговорным проводам "а" и "б" в виде пусковой частоты 500 Гц длительностью 100 мс. В ИК (ИКИ) тональный сигнал запроса трансформируется на провод "а" и через ЦУ поступает в приемный запросный блок ИК (распределителя кодовых комбинаций).

После фиксации тонального сигнала запроса из кассеты ИК в плату СВВ передается сигнал "Продления СВВ", продлевающий работу платы СВВ до 850 мс, а с занятого выхода ЦУ на провод "а" передается непрерывная последовательность кодовых комбинаций, соответствующая цифрам категории и номера телефона вызывающего абонента (см. табл. 3.1). Порядок передачи информации представлен в табл. 3.2. Первой передается цифра категории абонента, затем следуют цифры семизначного номера абонента, начиная с младшего разряда, и завершает последний цикл комбинация II "Начало", по положению которой в приемном оборудовании восстанавливается порядок передаваемых цифр. После завершения первого цикла без перерыва начинается повторная передача. Количество переданных циклов определяется длительностью поступления из платы СВВ потенциала "земля" по проводу "Запрос (ИКИ)". После окончания этого сигнала передача информации прекращается. Одновременно с этим плата СВВ перестает удерживать в работе реле ОН, в результате чего обмотка трансформатора ИК (ИКИ) отключается от ЦУ, а линия вызывающего абонента вновь подключается к разговорному тракту.

## 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЭУ-АОИ-М ДЛЯ УПАТС 100/400

### 6.1. Статив ПЭУ-АОИ-М УПАТС

6.1.1. Статив ПЭУ-АОИ-М УПАТС РД2.120.444 и его варианты исполнения, приведенные в табл.4.2, предназначены для кодирования передачи в приемное оборудование аппаратуры АОИ информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов, включенных в УПАТС 100/400.

Конструкция всех исполнений статива приспособлена для установки их в стандартный шкаф УПАТС.

Статив выпускается в четырех вариантах исполнения, рассчитанных соответственно на абонентскую емкость 400, 300, 200 и 100 номеров.

Подробное описание работы статива ПЭУ-АОИ-М УПАТС дается в техническом описании РД2.120.441 ТО.

### 6.2. Рама с ОВВ

6.2.1. Рама с ОВВ РД2.120.479 и ее варианты исполнения, указанные в табл.4.3, предназначены для управления работой ПК и ПКБ во время передачи информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов. Рама с ОВВ устанавливается в шкаф УПАТС. Зависимости от варианта исполнения из рамы различается три, каждая одна плати ОВВ РС2.119.441.

Комплектность сборки каждого исполнения рамы с ОВВ показана в табл.6.1

РС1.221.4В ТО

Изм. №	Подп.	Дата	Стат. инт. №	Изм. №	Подп.	Дата
115555	2	1.1.81				

02.106-5д

3-х 251.м 24.02.70г

Копировал

Формат

Изм. №	Подп.	Дата	Стат. инт. №	Изм. №	Подп.	Дата
115555	2	1.1.81				

02.106-5д

Наим

н

Ран

Плн

Ком

Вне

ГСС

Шай

ГСС

Упр

инате ОИ

работи

6.3.

6.3.

работос

комплекс

дичу сн

телефон

вом табл

техническ

6.4.

6.4.1

длительнос



Таблица 6.1

Наименование состав- ной части	Обозначение со- ставной части	Кол. на исполн. РПЗ.120.479		
		-	01	02
Рама	РД6.183.120	1	1	1
Плата ОВВ	РС2.119.441	3	2	1
Колодки	РС3.656.404 СМ	3	2	1
Винт М6х12.36.019				
ГОСТ 17473-72		6	4	2
Шайба 6.04.016				
ГОСТ 11371-73		6	4	2

Управление работой ВП и ВНИ осуществляется платой ОВВ. Данная плата ОВВ может обслуживать 14 (13) ВК и ВНИ. Подробное описание работы платы ОВВ дано в техническом описании РС2.119.441 ТО.

### 6.3. Пульт ВНИ-АСН

6.3.1. Пульт ВНИ-АСН РС2.702.656 предназначен для проверки работоспособности оборудования ПЗУ-АСН-М. Пульт ВНИ-АСН (пульт комплексной настройки и проверки аппаратуры АСН) обеспечивает выдачу сигналов запроса и прием информации о жетонах и номерах телефонов абонентов АТС с индикацией принятой информации на цифро-вом табло. Подробное описание работы пульта ВНИ-АСН приводится в техническом описании РС2.702.656 ТО.

### 6.4. Прибор ВВБ-АСН

6.4.1. Прибор ВВБ-АСН РС2.702.626 предназначен для измерения длительности кодированных импульсов, вырабатываемых платой ОВВ.

РС1.221.418 ТО

Лист

15

9.2.106-52

3041510000000000

Копировал

Формат II





## 8. МАРКИРОВАНИЕ И ШЛОМЕРОВАНИЕ

8.1. На составных частях оборудования ПЗУ-АОБ-М для УПАТС 100/400 имеются фирменные планки, на которых нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

условное сокращенное наименование и заводской номер изделия;

порядковый номер;

год выпуска.

8.2. На всех съемных блоках указываются условное сокращенное наименование, обозначение и порядковый номер. В местах, указанных в чертежах, проставляется штамп ОТК.

8.3. В соответствии с чертежами на рамах, блоках, платах печатного монтажа гравировкой или краской наносятся позиционные обозначения радиоэлементов, обозначения рабочих мест, органов управления и сигнализации.

## 9. ТАРА И УПАКОВКА

9.1. Оборудование ПЗУ-АОБ-М для УПАТС 100/400 отправляется с предприятия-изготовителя в разобранном на составные части виде, которые упаковываются в тарные ящики, обеспечивающие их сохранность во время транспортировки. Тарные ящики внутри выложены влагозащитным материалом. На наружной стороне ящика несъемной краской делается следующая надпись:

условное наименование грузополучателя;

условное наименование грузоотправителя;

наименование пункта назначения и места отправления;

масса брутто и нетто в килограммах;

размеры грузового места;

РС1.221.413 Т0

Лист  
17





## ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

- АН - абонентское искание;
- КИУ - контрольно-измерительное устройство;
- ОВВ - общестативная выдержка времени;
- ПУ - программирующее устройство;
- ПЭУ-АОН-М - передающее электронное устройство аппаратуры автоматического определения номера модернизированное;
- РИК - распределитель кодовых комбинаций;
- УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция;
- ИК - шнуровой комплект;
- ШКП - шнуровой комплект приваляционного абонента.

FCI.221.418 TO

Лист

19

ИЗМ. Лист	№ докум.	Дата	Досто.

Формат И

2.106-5a

Зак. 231 от 14.07.70г.

Копирава

Формат И

## Лист регистрации изменений

[illegible]

PCI.221.418 TO

Решение № 8059 от 19.03.2014 г.

9. 2. 55-2

Konuz, Sam

RESMUT

02.105-1  
662.23.00.10

304. 00 15. 0000



PD2, I20.441 TO-DAY.

15 02 1985

## Техническое описание

FD-2. 130. 441 70

1985

1202.

7. Дир. УОУ Института. Москва и Ленинград.

2.125-1

Копия

034577 11

FORMER

5/27, 28, 29, 30

## СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Введение .....	4
2. Назначение .....	7
3. Технические данные .....	9
4. Состав статива ПЭУ-АОН-М .....	10
5. Устройство и работа статива ПЭУ-АОН-М .....	13
6. Устройство и работа составных частей статива ПЭУ-АОН-М .....	17
6.1. Кассета РКК .....	17
6.1.1. Назначение кассеты РКК .....	17
6.1.2. Технические данные кассеты РКК .....	17
6.1.3. Состав кассеты РКК .....	19
6.1.4. Устройство и работа кассеты РКК .....	20
6.1.5. Устройство и работа составных частей кассеты РКК .....	31
6.2. Плата КУ .....	58
6.2.1. Назначения платы КУ .....	58
6.2.2. Технические данные платы КУ .....	58
6.2.3. Состав платы КУ .....	58
6.2.4. Устройство и работа платы КУ .....	59

Изм. №	Исх. №	Подп.	Дата
Разр. 15	Кузьмин	Кузьмин	30.07.85
Проб.	Чоломовский	Чоломовский	15.11.87
Н. контр.	Борисовский	Борисовский	22.07.88
Утв.			

PD2.120.441 TO

Статив ПЭУ-АОН-М  
Техническое описание

Лист	Лист	Листов
1	2	73



	Лист
6.3. Кассета ИУ-200 (ИУ-100) . . . . .	63
6.3.1. Назначение кассеты ИУ-200 (ИУ-100) .	63
6.3.2. Технические данные кассеты ИУ-200 (ИУ-100) . . . . .	63
6.3.3. Состав кассеты ИУ-200 (ИУ-100) . . .	63
6.3.4. Устройство и работа кассеты ИУ-200 (ИУ-100) . . . . .	64
7. Конструкция . . . . .	68
8. Тара и упаковка . . . . .	69
Перечень условных обозначений и сокращений . .	71

1901/02	1902/03	1903/04	1904/05	1905/06	1906/07	1907/08	1908/09	1909/10	1910/11	1911/12	1912/13	1913/14	1914/15	1915/16	1916/17	1917/18	1918/19	1919/20	1920/21	1921/22	1922/23	1923/24	1924/25	1925/26	1926/27	1927/28	1928/29	1929/30	1930/31	1931/32	1932/33	1933/34	1934/35	1935/36	1936/37	1937/38	1938/39	1939/40	1940/41	1941/42	1942/43	1943/44	1944/45	1945/46	1946/47	1947/48	1948/49	1949/50	1950/51	1951/52	1952/53	1953/54	1954/55	1955/56	1956/57	1957/58	1958/59	1959/60	1960/61	1961/62	1962/63	1963/64	1964/65	1965/66	1966/67	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	2054/55	2055/56	2056/57	2057/58	2058/59	2059/60	2060/61	2061/62	2062/63	2063/64	2064/65	2065/66	2066/67	2067/68	2068/69	2069/70	2070/71	2071/72	2072/73	2073/74	2074/75	2075/76	2076/77	2077/78	2078/79	2079/80	2080/81	2081/82	2082/83	2083/84	2084/85	2085/86	2086/87	2087/88	2088/89	2089/90	2090/91	2091/92	2092/93	2093/94	2094/95	2095/96	2096/97	2097/98	2098/99	2099/00	2100/01	2101/02	2102/03	2103/04	2104/05	2105/06	2106/07	2107/08	2108/09	2109/10	2110/11	2111/12	2112/13	2113/14	2114/15	2115/16	2116/17	2117/18	2118/19	2119/20	2120/21	2121/22	2122/23	2123/24	2124/25	2125/26	2126/27	2127/28	2128/29	2129/30	2130/31	2131/32	2132/33	2133/34	2134/35	2135/36	2136/37	2137/38	2138/39	2139/40	2140/41	2141/42	2142/43	2143/44	2144/45	2145/46	2146/47	2147/48	2148/49	2149/50	2150/51	2151/52	2152/53	2153/54	2154/55	2155/56	2156/57	2157/58	2158/59	2159/60	2160/61	2161/62	2162/63	2163/64	2164/65	2165/66	2166/67	2167/68	2168/69	2169/70	2170/71	2171/72	2172/73	2173/74	2174/75	2175/76	2176/77	2177/78	2178/79	2179/80	2180/81	2181/82	2182/83	2183/84	2184/85	2185/86	2186/87	2187/88	2188/89	2189/90	2190/91	2191/92	2192/93	2193/94	2194/95	2195/96	2196/97	2197/98	2198/99	2199/00	2200/01	2201/02	2202/03	2203/04	2204/05	2205/06	2206/07	2207/08	2208/09	2209/10	2210/11	2211/12	2212/13	2213/14	2214/15	2215/16	2216/17	2217/18	2218/19	2219/20	2220/21	2221/22	2222/23	2223/24	2224/25	2225/26	2226/27	2227/28	2228/29	2229/30	2230/31	2231/32	2232/33	2233/34	2234/35	2235/36	2236/37	2237/38	2238/39	2239/40	2240/41	2241/42	2242/43	2243/44	2244/45	2245/46	2246/47	2247/48	2248/49	2249/50	2250/51	2251/52	2252/53	2253/54	2254/55	2255/56	2256/57	2257/58	2258/59	2259/60	2260/61	2261/62	2262/63	2263/64	2264/65	2265/66	2266/67	2267/68	2268/69	2269/70	2270/71	2271/72	2272/73	2273/74	2274/75	2275/76	2276/77	2277/78	2278/79	2279/80	2280/81	2281/82	2282/83	2283/84	2284/85	2285/86	2286/87	2287/88	2288/89	2289/90	2290/91	2291/92	2292/93	2293/94	2294/95	2295/96	2296/97	2297/98	2298/99	2299/00	2300/01	2301/02	2302/03	2303/04	2304/05	2305/06	2306/07	2307/08	2308/09	2309/10	2310/11	2311/12	2312/13	2313/14	2314/15	2315/16	2316/17	2317/18	2318/19	2319/20	2320/21	2321/22	2322/23	2323/24	2324/25	2325/26	2326/27	2327/28	2328/29	2329/30	2330/31	2331/32	2332/33	2333/34	2334/35	2335/36	2336/37	2337/38	2338/39	2339/40	2340/41	2341/42	2342/43	2343/44	2344/45	2345/46	2346/47	2347/48	2348/49	2349/50	2350/51	2351/52	2352/53	2353/54	2354/55	2355/56	2356/57	2357/58	2358/59	2359/60	2360/61	2361/62	2362/63	2363/64	2364/65	2365/66	2366/67	2367/68	2368/69	2369/70	2370/71	2371/72	2372/73	2373/74	2374/75	2375/76	2376/77	2377/78	2378/79	2379/80	2380/81	2381/82	2382/83	2383/84	2384/85	2385/86	2386/87	2387/88	2388/89	2389/90	2390/91	2391/92	2392/93	2393/94	2394/95	2395/96	2396/97	2397/98	2398/99	2399/00	2400/01	2401/02	2402/03	2403/04	2404/05	2405/06	2406/07	2407/08	2408/09	2409/10	2410/11	2411/12	2412/13	2413/14	2414/15	2415/16	2416/17	2417/18	2418/19	2419/20	2420/21	2421/22	2422/23	2423/24	2424/25	2425/26	2426/27	2427/28	2428/29	2429/30	2430/31	2431/32	2432/33	2433/34	2434/35	2435/36	2436/37	2437/38	2438/39	2439/40	2440/41	2441/42	2442/43	2443/44	2444/45	2445/46	2446/47	2447/48	2448/49	2449/50	2450/51	2451/52	2452/53	2453/54	2454/55	2455/56	2456/57	2457/58	2458/59	2459/60	2460/61	2461/62	2462/63	2463/64	2464/65	2465/66	2466/67	2467/68	2468/69	2469/70	2470/71	2471/72	2472/73	2473/74	2474/75	2475/76	2476/77	2477/78	2478/79	2479/80	2480/81	2481/82	2482/83	2483/84	2484/85	2485/86	2486/87	2487/88	2488/89	2489/90	2490/91	2491/92	2492/93	2493/94	2494/95	2495/96	2496/97	2497/98	2498/99	2499/00	2500/01	2501/02	2502/03	2503/04	2504/05	2505/06	2506/07	2507/08	2508/09	2509/10	2510/11	2511/12	2512/13	2513/14	2514/15	2515/16	2516/17	2517/18	2518/19	2519/20	2520/21	2521/22	2522/23	2523/24	2524/25	2525/26	2526/27	2527/28	2528/29	2529/30	2530/31	2531/32	2532/33	2533/34	2534/35	2535/36	2536/37	2537/38	2538/39	2539/40	2540/41	2541/42	2542/43	2543/44	2544/45	2545/46	2546/47	2547/48	2548/49	2549/50	2550/51	2551/52	2552/53	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	2557/58	2558/59	2559/60	2560/61	2561/62	2562/63	2563/64	2564/65	2565/66	2566/67	2567/68	2568/69	2569/70	2570/71	2571/72	2572/73	2573/74	2574/75	2575/76	2576/77	2577/78	2578/79	2579/80	2580/81	2581/82	2582/83	2583/84	2584/85	2585/86	2586/87	2587/88	2588/89	2589/90	2590/91	2591/92	2592/93	2593/94	2594/95	2595/96	2596/97	2597/98	2598/99	2599/00	2600/01	2601/02	2602/03	2603/04	2604/05	2605/06	2606/07	2607/08	2608/09	2609/10	2610/11	2611/12	2612/13	2613/14	2614/15	2615/16	2616/17	2617/18	2618/19	2619/20	2620/21	2621/22	2622/23	2623/24	2624/25	2625/26	2626/27	2627/28	2628/29	2629/30	2630/31	2631/32	2632/33	2633/34	2634/35	2635/36	2636/37	2637/38	2638/39	2639/40	2640/41	2641/42	2642/43	2643/44	2644/45	2645/46	2646/47	2647/48	2648/49	2649/50	2650/51	2651/52	2652/53	2653/54	2654/55	2655/56	2656/57	2657/58	2658/59	2659/60	2660/61	2661/62	2662/63	2663/64	2664/65	2665/66	2666/67	2667/68	2668/69	2669/70	2670/71	2671/72	2672/73	2673/74	2674/75	2675/76	2676/77	2677/78	2678/79	2679/80	2680/81	2681/82	2682/83	2683/84	2684/85	2685/86	2686/87	2687/88	2688/89	2689/90	2690/91	2691/92	2692/93	2693/94	2694/95	2695/96	2696/97	2697/98	2698/99	2699/00	2700/01	2701/02	2702/03	2703/04	2704/05	2705/06	2706/07	2707/08	2708/09	2709/10	2710/11	2711/12	2712/13	2713/14	2714/15	2715/16	2716/17	2717/18	2718/19	2719/20	2720/21	2721/22	2722/23	2723/24	2724/25	2725/26	2726/27	2727/28	2728/29	2729/30	2730/31	2731/32	2732/33	2733/34	2734/35	2735/36	2736/37	2737/38	2738/39	2739/40	2740/41	2741/42	2742/43	2743/44	2744/45	2745/46	2746/47	2747/48	2748/49	2749/50	2750/51	2751/52	2752/53	2753/54	2754/55	2755/56	2756/57	2757/58	2758/59	2759/60	2760/61	2761/62	2762/63	2763/64	2764/65	2765/66	2766/67	2767/68	2768/69	2769/70	2770/71	2771/72	2772/73	2773/74	2774/75	2775/76	2776/77	2777/78	2778/79	2779/80	2780/81	2781/82	2782/83	2783/84	2784/85	2785/86	2786/87	2787/88	2788/89	2789/90	2790/91	2791/92	2792/93	2793/94	2794/95	2795/96	2796/97	2797/98	2798/99	2799/00	2800/01	2801/02	2802/03	2803/04	2804/05	2805/06	2806/07	2807/08	2808/09	2809/10	2810/11	2811/12	2812/13	2813/14	2814/15	2815/16	2816/17	2817/18	2818/19	2819/20	2820/21	2821/22	2822/23	2823/24	2824/25	2825/26	2826/27	2827/28	2828/29	2829/30	2830/31	2831/32	2832/33	2833/34	2834/35	2835/36	2836/37	2837/38	2838/39	2839/40	2840/41	2841/42	2842/43	2843/44	2844/45	2845/46	2846/47	2847/48	2848/49	2849/50	2850/51	2851/52	2852/53	2853/54	2854/55	2855/56	2856/57	2857/58	2858/59	2859/60	2860/61	2861/62	2862/63	2863/64	2864/65	2865/66	2866/67	2867/68	2868/69	2869/70	2870/71	2871/72	2872/73	2873/74	2874/75	2875/76	2876/77	2877/78	2878/79	2879/80	2880/81	2881/82	2882/83	2883/84	2884/85	2885/86	2886/87	2887/88	2888/89	2889/90	2890/91	2891/92	2892/93	2893/94	2894/95	2895/96	2896/97	2897/98	2898/99	2899/00	2900/01	2901/02	2902/03	2903/04	2904/05	2905/06	2906/07	2907/08	2908/09	2909/10	2910/11	2911/12	2912/13	2913/14	2914/15	2915/16	2916/17	2917/18	2918/19	2919/20	2920/21	2921/22	2922/23	2923/24	2924/25	2925/26	2926/27	2927/28	2928/29	2929/30	2930/31	2931/32	2932/3
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------


PD2.120.441 TO

92, 95, 96

சென்னை, 19.05.2019

Копирован

FORMATTI

1737-1738

106-57

## I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящее техническое описание (ТО) предназначено для ознакомления с работой статива ПЭУ-АОН-М ГАТС Р02.120.441, статива ПЭУ-АОН-М УАТС Р02.120.442, статива ПЭУ-АОН-МН УАТС Р02.120.443, статива ПЭУ-АОН-М УПАТС Р02.120.444 и их исполнения; представленных в табл. I.1-I.4 соответственно.

Таблица I.1

Варианты исполнения статива ПЭУ-АОН-М ГАТС

Наименование	Обозначение
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 10000 МБ и 400 таксофонов	Р02.120.441
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 10000 МБ и 300 таксофонов	Р02.120.441 -01
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 10000 МБ и 200 таксофонов	Р02.120.441 -02
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 10000 МБ и 100 таксофонов	Р02.120.441 -03
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 10000 МБ без таксофонов	Р02.120.441 -04
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 8000 МБ и 400 таксофонов	Р02.120.441 -05
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 8000 МБ и 300 таксофонов	Р02.120.441 -06
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 8000 МБ и 200 таксофонов	Р02.120.441 -07
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС на 8000 МБ и 100 таксофонов	Р02.120.441 -08

Р02.120.441 ТО

Лист  
4

Формат

Изм. Дата № докум. Удобр. Дата

106-54

Зак. 25/10/87 г.

Копировать

Формат 1



Наименование	Обозначение
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 8000 МБ без таксофонов	РД2.120.441-09
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 6000 МБ и 400 таксофонов	РД2.120.441-10
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 6000 МБ и 300 таксофонов	РД2.120.441-11
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 6000 МБ и 200 таксофонов	РД2.120.441-12
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 6000 МБ и 100 таксофонов	РД2.120.441-13
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 6000 МБ без таксофонов	РД2.120.441-14
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 4000 МБ и 200 таксофонов	РД2.120.441-15
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 4000 МБ и 100 таксофонов	РД2.120.441-16
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 4000 МБ без таксофонов	РД2.120.441-17
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 2000 МБ и 200 таксофонов	РД2.120.441-18
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 2000 МБ и 100 таксофонов	РД2.120.441-19
Статив ПЭУ-АОН-М ГЛТС на 2000 МБ без таксофонов	РД2.120.441-20

PD2.130.441 TO



бл. I. I

Таблица I.2

Варианты исполнения статива ПЭУ-АОН-М УАТС

Наименование	Обозначение
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 1000 мм	РД2.120.442
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 900 мм	РД2.120.442 - 01
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 800 мм	РД2.120.442 - 02
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 700 мм	РД2.120.442 - 03
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 600 мм	РД2.120.442 - 04
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 500 мм	РД2.120.442 - 05
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 400 мм	РД2.120.442 - 06
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 300 мм	РД2.120.442 - 07
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 200 мм	РД2.120.442 - 08
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС на 100 мм	РД2.120.442 - 09

Таблица I.3

Варианты исполнения статива ПЭУ-АОН-МН УАТС

Наименование	Обозначение
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 400 мм	РД2.120.443
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 300 мм	РД2.120.443 - 01
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 200 мм	РД2.120.443 - 02
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС на 100 мм	РД2.120.443 - 03

РД2.120.441 ТЭ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

2.106-5а

Зав. 151.02.14.0270

Копировал

Формат 11

6

Формат 11



Таблица I.4

## Варианты исполнения статива ПЭУ-АОН-М УПАТС

Наименование	Обозначение
Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС на 400 МВ	Р02.120.444
Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС на 300 МВ	Р02.120.444-01
Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС на 200 МВ	Р02.120.444-02
Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС на 100 МВ	Р02.120.444-03

ТО содержат технические характеристики и сведения об устройстве и принципе работы стативов передающих электронных устройств аппаратуры автоматического определения номера модернизированных (ПЭУ-АОН-М), в том числе статива ПЭУ-АОН-М в настенном исполнении (ПЭУ-АОН-МН), выпускаемых для городских, учрежденческих и учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций (ТАТС, УАТС и УПАТС), необходимые для правильной эксплуатации и полного использования их технических возможностей.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Статив ПЭУ-АОН-М ТАТС Р02.120.444 предназначен для определения абонентскими программируемыми устройствами кода переданной информации о категориях и номерах телефонов вызываемых абонентов, включенных в абонентскую сеть ТАТС, а также для кодирования в ряды информации о категориях и условных номерах абонентов, включенных в выделенную тарифную группу ТАТС.

Статив ПЭУ-АОН-М ТАТС устанавливается на ТАТС координатной и деkadно-зачисной систем типа АТС-У, АТС-В, АТС-Г, АТС-Д, АТС-Е и входит в состав следующих комплексов:

оборудованет ПЭУ-АОН-М для ТАТС типа АТС-У Р01.221.415;

оборудование ПЭУ-АОН-М для ТАТС типа АТС-В Р01.221.414;

Р02.120.444 ТС

Ил. 1/100 А° докум. 1/100 1/100

С. 126-5а

Заказ № 126-5а

Исправлен

Формат 1

обор  
Р01.221.4  
2.2.  
Р02.120.4  
рудование  
нов вызыв  
АТС-54А,  
Стати  
емкостью  
выполнен  
рудование  
Р01.221.4  
и входит в  
УАТС типа  
Стати  
для дообор  
АТС-54А,  
Р00.122.16  
2.3. (р  
рования и  
или с кате  
ных в учре  
Стати  
для УПАТС  
2.4. С  
оя в автоа  
темпер  
относ  
атмосф

Ил. 1/100 А° докум. 1/100 1/100  
Ил. 1/100 А° докум. 1/100 1/100  
Ил. 1/100 А° докум. 1/100 1/100

оборудование ПЭУ-АОН-М для ГАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47 РС1.221.415.

2.2. Статив ПЭУ-АОН-М УАТС Р02.120.442 и статив ПЭУ-АОН-МН УАТС Р02.120.443 предназначены для кодирования и передачи в приемное оборудование аппаратуры АОН информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов, включенных в учрежденческие АТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47 и УАТС-49.

Стативы различаются конструктивным исполнением и максимальной емкостью АТС, которую они могут обслуживать. Статив ПЭУ-АОН-М УАТС выполнен в базовой конструкции АТСК-У (АТС-К) и входит в состав оборудования ПЭУ-АОН-М для УАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47, УАТС-49 РС1.221.416. Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС выполнен в настенном исполнении и входит в состав оборудования ПЭУ-АОН-М (настенный вариант) для УАТС типа АТС-54А, АТС-54, АТС-47, УАТС-49 РС1.221.417.

Стативы ПЭУ-АОН-М УАТС и ПЭУ-АОН-МН УАТС могут использоваться для дооборудования действующих городских АТС типа АТС-К, АТСК-У, АТС-54А, АТС-54, АТС-47, оснащенных аппаратурой ПЭУ-АОН Р00.122.163 ТУ, с целью обслуживания выделенной таксофонной группы.

2.3. Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС Р02.120.444 предназначен для кодирования и передачи в приемное оборудование аппаратуры АОН информации о категориях и номерах телефонов вызывающих абонентов, включенных в учрежденческие АТС типа УПАТС 100/400.

Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС входит в состав оборудования ПЭУ-АОН-М для УПАТС 100/400 РС1.221.418.

2.4. Стативы ПЭУ-АОН-М всех видов и исполнений устанавливаются в автоматах АТС и эксплуатируются при условиях:

температура от 273 до 313 К (от 5 до 40°C);

относительная влажность воздуха от 45 до 80%;

атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт.ст.).

Р02.120.441 Т0

8

Копировал

Формат 16



## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС выпускается в вариантах исполнения рассчитанных на абонентскую емкость ГАТС до 2000, до 4000, до 6000 до 8000 и до 10000 номеров и емкость выделенной таксофонной группы до 100, до 200, до 300 и до 400 таксофонов (см.табл.1.1).

3.2. Статив ПЭУ-АОН-М УАТС выпускается на абонентскую емкость УАТС от 100 до 1000 номеров с вариантами исполнения кратными 100 номерам (см.табл.1.2).

3.3. Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС и статив ПЭУ-АОН-М УПАТС выпускается в вариантах исполнения, рассчитанных на абонентскую емкость АТС до 100, до 200, до 300 и до 400 номеров (см.табл.1.3 и 1.4).

3.4. Питание стативов ПЭУ-АОН-М всех видов и исполнений производится от стационарного источника постоянного тока напряжением  $(60 \pm 6) В$ .

3.5. Мощность, потребляемая стативом ПЭУ-АОН-М от источника питания, не превышает  $35 \times n$  Вт, где  $n$  - число кассет РКК, установленных на стативе.

3.6. Габаритные размеры каждого вида статива ПЭУ-АОН-М приведены в табл.3.1.

Таблица 3.

Наименование	Обозначение	Размеры, мм
Статив ПЭУ-АОН-М ГАТС	РК2.120.441	2650x722x330
Статив ПЭУ-АОН-М УАТС	РК2.120.442	2650x722x330
Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС	РК2.120.443	952x874x340
Статив ПЭУ-АОН-М УПАТС	РК2.120.444	920x910x280

РК2.120.441 ТО

Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Ф.2.106-5а

Заказ № 24.02.70.

Копировал

Формат 1:

Ф.2.106-5а



## 4. СОСТАВ СТАТИВА ПЭУ-АОН-М

4.1. Конструктивный состав статива ПЭУ-АОН-М ГАТС, статива ПЭУ-АОН-М УАТС, статива ПЭУ-АОН-М УАТС, статива ПЭУ-АОН-М УАТС и их исполнений представлен в табл. 4.1-4.4 соответственно.

исполнения  
до 6000  
ной группы  
ур емкости  
ными 100  
С выпуска  
емкость  
и I.4).  
нений про-  
пряжением  
источника  
ФКК, уста  
ОН-М прив  
таблица 3.  
он, мм  
х330  
х330  
340  
280  
формат 1

1302  
401.348 21.06.85

РД.13.41.10

Лист

10

ИЗМ. Лист № докум. Дата

2.106-5a

Зам. 28.01.85

Копировал

формат 1



Таблица 4.1

ПЗУ-АОН-М ГИТС и его исполнения

Дол. на исполн. Р02.120.441 -

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Таблица 4.2

02.120.442 -

05	06	07	08	09
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
2	1	1	1	-
-	1	1	-	1
1	1	1	1	1

Имя	№ докум.	Дата	Лист	

Р02.120.441 ТО

Копировал:

Формат 12

Состав статива ПЗУ-АОН-М ГАТС и его исполнения

Вид ноя и	Обозначение составной части	Кол. на исполн. Р02.120.441												
		-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
К	Р04.212.149	6	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4
	Р02.116.026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
У-200	Р03.663.594	2	1	1	-	-	2	1	1	-	-	2	1	1
У-100	Р03.663.594-01	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	Р04.854.762	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3
	Р06.182.947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Таблица 4.2

Состав статива ПЗУ-АОН-М УАТС и его исполнений

Вид ноя и	Обозначение составной части	Кол. на исполн. Р02.120.442 -									
		-	01	02	03	04	05	06	07	08	09
К	Р04.212.149	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Р02.116.026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
У-200	Р03.663.594	5	4	4	3	3	2	2	1	1	-
У-100	Р03.663.594-01	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
	Р06.182.946	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Исполн.	М.С.С.С.	Полн.	Дата		



Наименование составной части	Обозначение составной части				
		-	01	02	
Кассета РКК	РК4.212.149	6	6	6	
Плата КИУ	РК2.116.026	1	1	1	
Кассета ПУ-200	РК3.663.594	2	1	1	
Кассета ПУ-100	РК3.663.594-01	-	1	-	
Кабель	РК4.854.762	5	5	5	
Рама	РК6.182.947	1	1	1	

Состав статива ЦЗУ-АОН-М УАТС и его

Наименование составной части	Обозначение составной части	Кол. на			
		-	01	02	0
Кассета РКК	РК4.212.149	1	1	1	1
Плата КИУ	РК2.116.026	1	1	1	1
Кассета ПУ-200	РК3.663.594	5	4	4	3
Кассета ПУ-100	РК3.663.594-01	-	1	-	1
Рама	РК6.182.946	1	1	1	1

Инв. № подл. Подп. и дата  
401272 19.08.83

Ф. 2.105 - 50

Лист 1 из 1



Таблица 4.3

Состав статива ПЭУ-АОН-МН УАТС и его исполнений

Наименование составных частей	Обозначения составных частей	Кол. на исполн. РД2.120.443-			
		-	01	02	03
Кассета РКК	РК4.212.149	1	1	1	1
Плата КИУ	РД2.116.026	1	1	1	1
Кассета ПУ-200	РС3.663.594	2	1	1	1
Кассета ПУ-100	РС3.663.594-01	-	1	-	1
Рама	РД6.182.948	1	1	1	1
Комплект монтажных частей	РК4.075.317	1	1	1	1

Таблица 4.4

Состав статива ПЭУ-АОН-М УПАТС и его исполнения

Наименование составных частей	Обозначения составных частей	Кол. на исполн. РД2.120.444 -			
		-	01	02	03
Кассета РКК	РК4.212.149	1	1	1	1
Плата КИУ	РД2.116.026	1	1	1	1
Кассета ПУ-200	РС3.663.594	2	1	1	-
Кассета ПУ-100	РС3.663.594-01	-	1	-	1
Рама	РД6.183.123	1	1	-	-
Рама	РД6.183.123-01	-	-	1	1

РД2.120.441 TO

Лист

12

Ф.2.106-54

Зах.251.от.24.02.70.

Копировал

от.24.02.70.



## 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СТАТИВА ПЭУ-АОН-М

5.1. Стативы ПЭУ-АОН-М всех видов и исполнений состоят из одних и тех же унифицированных функционально законченных устройств, в число которых входит:

- кассета РКК (распределитель кодовых комбинаций);
- плата КМУ (контрольно-измерительное устройство);
- кассеты ПУ-200 и ПУ-100 (программируемые устройства на 200 и 100 номеров).

На любом стативе ПЭУ-АОН-М устанавливается одна плата КМУ. Количество кассет РКК, ПУ-200 и ПУ-100 определяется видом и вариантом исполнения статива. Все составные части выполнены в виде съемных блоков, которые соединяются между собой при помощи кабелей. Схема соединения составных частей статива ПЭУ-АОН-М ГАТС показана на рис. 5.1, а стативов ПЭУ-АОН-М (Н) УАТС и УПАТС — на рис. 5.2.

На стативе ПЭУ-АОН-М ГАТС в зависимости от варианта исполнения устанавливается от 1 до 6 кассет РКК, из них 5 кассет РКК используются для обслуживания абонентской емкости ГАТС (каждая кассета РКК рассчитана на 2000 абонентов) и одна кассета РКК обслуживает выделенную таксофонную группу. На стативах ПЭУ-АОН-М(Н) УАТС и УПАТС устанавливается одна кассета РКК. Кассеты РКК осуществляют формирование многочастотного кода "2 из 6", при помощи которого производится кодирование цифр категорий и номеров абонентов АТС, прием сигналов запроса и управление работой программируемых устройств, из которых информация о категориях и номерах телефонов вызываемых абонентов передается в приемное оборудование аппаратуры АОН. Абонентские программируемые устройства учреждений АТС, а также программируемые устройства выделенной таксофонной группы городских АТС устанавливаются на стативах ПЭУ-АОН-М.


Рис. 120.441 ТО

Копировать

Формат 11



стей статива ПЭУ-АОН-М ТАУ



та КИУ

ис. 5.1

Изд.	Лист	№ докум.	подп.	Дата

РЭ. 120.441.20

Визм

14

Копировал:

Формат 12



# Схема соединения составных частей станка ПЭУ-40Н-М ПУ




Рис. 5.1

Изм.	Лист	Изд.	Лист	Подп.	Дата

Копировать



Схема соединения составных частей с




Рис. 5.


Имя, № докум.	Полн. и дата	Взнос, сумма	Имя, № докум.	Полн. и дата
401202	20.08.85			

Ф 2.106-5а

Зар. 1984 г. от 11.08.84



Схема соединения составных частей аппаратов ПЭУ-АОН-М УАТС,  
ПЭУ-АОН-МН УАТС и ПЭУ-АОН-М УНАТС



П - максимальное число кассет ПУ-200 (ПУ-100) на стартере:  
П = 5 для стартера ПЭУ-АОН-М УАТС;  
П = 2 для стартера ПЭУ-АОН-МН УАТС и стартера ПЭУ-АОН-М УНАТС

Рис.5.2

Они комплектуются из кассет ПУ-200 и ПУ-100. Цифровой индекс в обозначении кассет указывает емкость программирующего устройства. Игнутые кассеты ПУ-200 и ПУ-100 имеют гибкие отводы, оканчивающиеся 60-контактной колодкой, предназначенной для подключения непосредственно к разъему ШВ2 кассеты РКК. При наличии на стативе более одной кассеты ПУ-200 (ПУ-100), каждая следующая кассета подключается к разъему ШВ1 нижней кассеты ПУ-200 (ПУ-100). Провода "в" ("d") подводятся к кассетам ПУ-200 и ПУ-100 с монтажной стороны и зажимаются непосредственно к контактам розеток, в которые включены платы ПУ-10.

Абонентские программирующие устройства городских АТС вынесены за пределы стативов ПЭУ-АОН-М ГАТС. Для удобства их подключения к кассетам РКК на стативе ПЭУ-АОН-М ГАТС устанавливаются распределительные кабели Р04.854.762. На одном конце этих кабелей имеется 60-контактная колодка, предназначенная для подключения к разъему ШВ2 кассеты РКК, а на другом конце - четыре 40-контактные гнездовые колодки, в которые включаются станционные кабели от абонентских программирующих устройств. Каждая такая колодка рассчитана на 500 абонентов.

Все кассеты РКК, установленные на стативе, соединяются при помощи кабелей Р04.854.761 с платой КИУ. Для этой цели на плате КИУ с монтажной стороны имеется 8 колодок ШВ1-ШВ8 ("I" - "H"), соответствующие номеру рабочего места кассеты РКК на стативе. Плата КИУ осуществляет контроль состояния цепей технической и аварийной сигнализации одновременно у всех кассет РКК, обеспечивает подачу питания и трансляцию управляющих сигналов между кассетами и платами ОВБ.

Через колодку ШВ7 СИГН платы КИУ статива ПЭУ-АОН-М соединяется с платами ОВБ и станционной сигнализацией. На плате КИУ находятся также клеммы К1 "-" и К2 "+", которые используются для

Р02.120.441 ТО

Изм. №	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.
401	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.

Ф.2.106-5а

Зак.251.от.24.02.70г.

Копировал

Формат И

ключении  
Платы КИ  
работос  
этой пел  
НИК  
проверя

6.

6.

6.

ния двух

дирован

ма сигна

6.1

6.1

них сигна

1700 Гц.

6.1

дальных н

6.1

(1,40±0,0

6.1

соединены

6.1

(0,80±0,0

6.1

(1,20±0,0

Изм. Исх. № докум.

Ф.2.106-5а

3



ключенция к стативам напряжения 60В стационарного источника питания. Платы КМУ обеспечивают возможность измерения параметров и проверки работоспособности любой кассеты РКК, установленной на стативе. Для этой цели на лицевой панели платы КМУ имеется контрольная колодка НКК, которая соединяется с контрольной колодкой НКК "П" на проверяемой кассете РКК при помощи кабеля РКМ.854.788.

## 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СТАТИВА ПЗУ-АОН-М

### 6.1. Кассета РКК

#### 6.1.1. Назначение кассеты РКК

6.1.1.1. Кассета РКК Р04.212.149 предназначена для формирования двухчастотных комбинаций, при помощи которых осуществляются кодирование цифр категорий и семизначных номеров абонентов АТС, приема сигналов запроса к управлению работой программируемых устройств.

#### 6.1.2. Технические данные кассеты РКК

6.1.2.1. Многочастотный код "2из 6" образуется из синусоидальных сигналов с номинальными частотами 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц.

6.1.2.2. Погрешность установки частот генераторов синусоидальных не более  $\pm 0,5\%$ .

6.1.2.3. Выходное напряжение генераторов синусоидальных  $(1,40 \pm 0,05) В$ .

6.1.2.4. Коэффициент нелинейных искажений генераторов синусоидальных не более 5%.

6.1.2.5. Уровень двухчастотных сигналов на выходах усилителей  $(0,80 \pm 0,05) В$ .

6.1.2.6. Порог срабатывания регистраторов уровня генераторов  $(1,20 \pm 0,05) В$ .

Р02.120.441 ТО

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Р02.106-5а

Зак.251.01.14.02701

Копировал

Скачать

Формат 11

6.1.2.7. Порог срабатывания регистраторов уровня усилителей  
( $0.65 \pm 0.05$ ) В.

6.1.2.8. Длительность передачи каждого разряда информации  
( $40.0 \pm 0.3$ ) мс.

6.1.2.9. Полоса пропускания приемника запроса при непрерыв-  
ном входном сигнале:

нижняя граница ( $480 \pm 5$ ) Гц;

верхняя граница ( $520 \pm 5$ ) Гц.

6.1.2.10. Динамический диапазон входных сигналов приемника  
запроса от минус 4,3 до минус 27,8 дБ (от минус 0,5 до  
минус 3,2 Нн).

6.1.2.11. Чувствительность приемника запроса на частоте  
( $500 \pm 2$ ) Гц при подключении ко входу эквивалентной нагрузки  
( $120 \pm 12$ ) Ом от минус 28,7 до минус 33,9 дБ (от минус 3,3 до ми-  
нус 3,9 Нн).

6.1.2.12. Время срабатывания приемника запроса на частоте  
( $500 \pm 2$ ) Гц во всем динамическом диапазоне входных сигналов  
( $80 \pm 10$ ) мс.

6.1.2.13. Выходные напряжения, вырабатываемые преобразовате-  
лем напряжения:

( $5.00 \pm 0.25$ ) В;

минус ( $3.3 \pm 0.6$ ) В;

минус ( $12.0 \pm 0.6$ ) В.

6.1.2.14. Пороги срабатывания устройства контроля напряже-  
ния 5 В:

нижний порог - плюс ( $4.4 \pm 0.3$ ) В;

верхний порог - плюс ( $5.6 \pm 0.3$ ) В.

6.1.2.15. Пороги срабатывания устройства контроля напряжения  
минус 12 В:

нижний порог - минус ( $10.8 \pm 0.5$ ) В ;

верхний порог - минус ( $13.2 \pm 0.5$ ) В.

РМ2.120.441 Т0

Имя, № докум.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Имя, № докум.	Подп. и дата
401 242	В.А.Вос. 85			

Р.2.106-5а

Зас. 23.04.85

Копировал

Формат И

Имя, № докум.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Имя, № докум.	Подп. и дата
401 242	В.А.Вос. 85			

Р.2.106-5а



сплителем

NO DISAGREE

вспреруэ-

DISSEMINATION

SECRET

730511

3 TO ME

УЕГТ070

READS

1060930922

1 BAN2530

72 ПОЯКЕ

22

(b)  $\mathcal{L}_{\text{LSTM}}(y)$  for  $y \in \mathcal{Y}$  is defined as

1

16

3000 251. 55. 24. 53. 70.

Κοινωνία

[illegible]

плата РС РС4.883.208 - I шт.; *генератор синхронизации*  
 плата УС РС4.883.209 - 2 шт.; *универсальный*  
 плата УК1 РС4.883.210 - I шт.; *устройство контроля уровня*  
 плата УК2 РС4.883.210-01 - 2 шт.; *-----*  
 плата БП1 РС4.883.176 - 2 шт.; *блок питания с регулятором*  
 плата БП2 РС4.883.177 - 2 шт.; *блок питания с регулятором*  
 плата БП3 РС4.883.178 - I шт.; *Н295*  
 плата РИ РС4.883.136 - I шт.; *разъемный интерфейс*  
 плата ВК РС4.883.175 - I шт.; *выборные БП с БПЗ*  
 плата ПЗ РС4.883.211 - I шт.; *выборные БП с БПЗ*  
 плата ФП РС4.883.212 - I шт.; *устройство задержки*  
 плата ПН РС4.883.214 - I шт.; *преобразователь и преобразователь*  
 плата КН РС4.883.213 - I шт.; *контроль преобразователя*  
 плата СР РС4.883.215 - I шт.; *сигнальный реле*

6.1.3.2. В комплект поставки кассеты РКК входят:

колодка РС3.656.270 Сп ;  
 кабель Р04.854.761 - I шт.

#### 6.1.4. Устройство и работа кассеты РКК

6.1.4.1. Работу кассеты РКК рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.212.149 ЭЗ. Кассета РКК является групповым устройством, обслуживающим программирующие устройства (ПУ) емкости до 2000 номеров. Для связи с другими составными частями статива на кассете имеются разъемы ШВ1 и ШВ2. Разъем ШВ1 используется для подключения кассеты РКК к плате КУ, а разъем ШВ2 - для подключения к ПУ. Кассета РКК связана с ПУ кодовыми линиями, по которым на входы ПУ после приема сигналов запроса поразрядно безпаузым способом передаются кодовые комбинации, соответствующие цифрам категорий и семизначным номерам абонентов АТС. Кодирование информации осуществляется многочастотным кодом "2 из 6", используя

Р02.120.441 Т0



шим 6 сигнальных частот: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700 Гц. Кодовые комбинации образуются смешиванием двух сигнальных частот. Из 15 возможных двухчастотных комбинаций используется 12, состав и назначение которых представлен в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Номер комбинации	Состав	Назначение
I	700, 900	Цифра 1
2	700, 1100	" 2
3	900, 1100	" 3
4	700, 1300	" 4
5	900, 1300	" 5
6	1100, 1300	" 6
7	700, 1500	" 7
8	900, 1500	" 8
9	1100, 1500	" 9
10	1300, 1500	" 0
II	1100, 1700	Начало
12	1300, 1700	Повтор

Источником сигнальных частот является плата генераторов синусоидальных (ГС), содержащая 6 LC-генераторов. Формирование кодовых комбинаций осуществляется в платах усилителей (УС). В двух платах УС имеется 12 усилителей, соответствующих числу используемых кодовых комбинаций. Коммутация кодовых комбинаций на входы ИУ осуществляется аналоговыми ключами, находящимися в платах ключевых подключений (БП-БПЗ). Двухчастотные сигналы передаются на входы ИУ вместе с постоянным напряжением минус 6,3 В. Этот напряжением обес-

РИЗ.120.441 ТО

Лист

21

Изм. Лист № докум. Изм. Дата

Формат И

2.106-5а

Зан. 25.1.07. 24.02.70.

Копировал

Формат И



печивается отпирание абонентских досок в ПУ, при помощи которых формируется информация о цифрах категорий и номеров телефонных выходящих абонентов.

Кодовые шины содержат 43 провода и делятся на 4 группы: категорийные (К), десятичные (Д) и сотенные (С). Шины К, Е и Д содержат по 11 проводов, а шина С - 20 проводов. Шины К, Е и Д являются общими для ПУ емкостью 2000 номеров. По этим шинам передаются комбинации с номерами I-10 и I2. Комбинации I-10 используются для кодирования цифр I-9,0, а комбинация I2 - вспомогательная, предназначенная для подмены комбинаций, совпадающих с комбинациями в соседнем старшем разряде. Аналоговые ключи, управляющие шинами К, Е и Д, находятся в двух платах БП1.

Сотенные шины разделены на две группы, соответствующие ПУ первой и второй тысячи абонентов. По сотенным шинам кроме информации о цифрах разряда сотен (С), передается информация о цифрах разрядов тысяч (Т), десятков тысяч (индекс станции И3), сотен тысяч (индекс станции И2) и разрядов миллионов (индекс станции И1), а также комбинация II "Начало" (Н), по положению которой в принятой информации восстанавливается последовательность переданных частотных посылок. Аналоговые ключи, соответствующие разрядам С и Т, находятся в двух платах БП2 (каждая плата обслуживает одну тысячу абонентов), а ключи, соответствующие разрядам И3, И2, И1 и Н - в плате БП3.

По сотенным шинам передаются только 10 кодовых комбинаций. В сотенной шине отсутствует выделенный провод для передачи комбинации I2. Это вызвано тем, что в тысячной группе абонентов может быть только одна сотня, цифра которой совпадает с цифровой тысячи. Поэтому подмена этой цифры на комбинацию I2 производится непосредственно на входе соответствующего сотенного аналогового ключа. С этой целью входы сотенных аналоговых ключей соединяются с выходами

Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата
401 2 22	401 2 22	401 2 22	401 2 22	401 2 22

Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата
401 2 22	401 2 22	401 2 22	401 2 22

Р02.120.441 TO

Ф.2.105-5а

Зас. 231 от 24.02.70г.

Капировал

Формат II

Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата	Инд. и дата
401 2 22	401 2 22	401 2 22	401 2 22	401 2 22

Ф.2.105-5а



III

ых усилителей при помощи монтажных перемычек, устанавливаемых на съемной колодке ПКЗ, включаемой в разъем ПК2 "Г". На этой же колодке осуществляется кроссировка общих цифр номеров абонентов: индекс станции И1, И2, И3 и цифры первой и второй тысячной группы абонентов, обслуживаемых рассетой РКК. На рис. 6.1 показаны примеры кодированных цифр разрядов И1, И2, И3, Т и С абонентских номеров.

Управление аналоговым ключом производится по входам "Передача К, Е, Д, С, Т, И3, И2, И1, Н" из платы ВК, содержащей 9 мощных биполярных ключей. На выходах платы ВК может быть положительное или отрицательное напряжение. Положительное напряжение запирает аналоговые ключи, а отрицательное напряжение — отпирает. В исходном состоянии на всех девяти выходах платы ВК имеется положительное напряжение. Очередность появления отрицательного напряжения на выходах платы ВК, а следовательно и порядок передачи информации задается платой распределителя информации (ПИ), которая представляет собой кольцевой распределитель импульсов с девятью выходами. Работа платы ПИ начинается с момента поступления из платы приемника запроса (ПЗ) отрицательного напряжения на вход "Пуск ПИ". Плата ПЗ формирует сигнал "Пуск ПИ" после приема потенциального и тонального сигналов запроса. Потенциальный сигнал запроса поступает в плату ПЗ на вход "Запрос" из платы ОНБ через внешний разъем ИБ1, используемый для подключения к плате КИУ. Для тонального сигнала запроса имеется два пути: через осветительные диоды программирующего устройства или через разъем ИБ1 по линии "Вход СДМ". Первый путь является основным. Плата ПЗ подключается ко всем осветительным диодам при помощи диодной сборки, установленной в плате БПЗ. С общей точкой этих диодов снимается сигнал "Запрос 500 Гц", который передается на вход 2 платы ПЗ через монтажную перемычку U3 - U8, находящуюся на съемной кроссировочной колодке ПКЗ.

1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

Имя	Вид	№ докум.	Дата
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.

Рис. 120. 441 10

23

Ф.2.106-52


Защ. 251 от 24.02.70г.

Калифова

Формат II



# Кодирование общих цифр на колодке ПКЗ (вид без крышки)



а)



б)



в)

- а) функциональное назначение контактов колодки ПКЗ;  
 б) пример кодирования тысячных групп I239XXX и I230XXX (И1, И2, И3, Т, С, Д, Е);  
 в) пример кодирования тысячных групп I229XXX и I220XXX

Рис.6.1

PD2.120.44I TO

Лист 2



Вход СДШ используется только на декадно-шаговых городских АТС при наличии абонентских линий, включенных в комплекты спаренного включения телефонных аппаратов типа СУС-54, когда для передачи тонального сигнала запроса используются рамки с платками. В этом случае перемычки LУ8 — У8 на колодке ПКЗ снимаются и тем самым предотвращается шунтирование входа приемника запроса входным сопротивлением приставок для СУС-54.

Примечание. С предприятия-изготовителя кассеты ПКК отправляются с запаиванной перемычкой ПКЗ/ЛУ8-У8.

Прямое смещение на время приема тонального сигнала запроса созданы диоды ПУ получают из платы ПЗ. После приема сигналов запроса плата ПЗ формирует сигнал "Пуск РИ" и прекращает подачу отрицательного напряжения на сотенные шины. С этого момента плата ПЗ отключается от ПУ и одновременно по цепи "Продление ОВВ" в плату ОВВ прекращается передача потенциала "земля", в результате чего работа общестативной выдержки времени продлевается на 420 мс. Под действием управляющих импульсов, вырабатываемых платой РИ, на выходах платы ВК поочередно появляются импульсы отрицательного напряжения длительностью 40 мс каждый, которые вызывают отпирание в платах БП-БПЗ групп аналоговых ключей, обеспечивающих поразрядную передачу кодовых комбинаций в программирующее устройство. При этом имеет место следующий порядок выдачи информации: в течение первого такта длительностью 40 мс передается цифра категории абонентов, в следующие 7 тактов передается цифра семизначных номеров абонентов, начиная с младшего разряда (Е, Д, С, Т, ИЗ, И2, И1), и в течение последнего девятого такта передается комбинация П "Начало" (Н), которая завершает полную передачу информации. Время передачи (количество циклов) определяется длительностью потенциального сигнала запроса из платы ОВВ. После окончания потенциального сигнала запроса прекращается сигнал "Пуск РИ". На всех выходах платы ВК появляется по-

ИЗ. 120. 441 10

Лес

25

Копировал

Формат 11

Ф. 106-5а

Зах. 251 от 1970 г. 702

ИЗ. 120. 441 10  
Ф. 106-5а  
Зах. 251 от 1970 г. 702



ложительное напряжение, которым запраются все аналоговые ключи. Плата ПЗ вновь подключается к сотенным шинам, в результате чего создаются условия для приема нового сигнала запроса.

Для визуального наблюдения за приемом сигналов запроса на плате ПЗ имеется светодиод, который загорается одновременно с передачей сигнала "Пуок РИ" и гаснет после прекращения поступления потенциального сигнала запроса. На плате ВК имеются 9 светодиодов, соответствующих количеству выходных ключей. Эти светодиоды загораются во время появления на выходах этих ключей отрицательного напряжения.

В каскаде РИ предусмотрена возможность ручного непрерывного запуска распределителя информации. Для этой цели служит тумблер ПЗ НЗ, при включении которого через контакты В1 4-5 осуществляется подача в плату РИ сигнала "Пуок РИ". Контактными В1 3-5 через разъем РВХ замыкается цепь выключателя в плате КИУ лампы НЗ.

В режиме непрерывного запуска распределителя информации приемник запроса не может воспринимать разрывов прием тотального сигнала запроса, а также является, а также в плате ОБВ сигнала "Продление ОБВ", тем самым сигнал запроса обеспечивается на входе приемника с двухчастотными кодировками, передавая их по сотенным кодовым шинам. Для того, чтобы избежать случаи выдачи неполного объема информации на время непрерывного запуска распределителя вход приемника запроса запрашивается, а в плате ОБВ постоянно передается сигнал "Продление ОБВ". Это приводит к тому, что платы ОБВ обрабатывают 850 мс при каждом обращении к ним как со стороны принимающего оборудования АОН, так и при получении ответа абонента.

Для питания электронных схем каскада РКК необходимы двухполярные напряжения:  $\pm 5$  В, минус 6,3 В и минус 12 В. Эти напряжения вырабатываются в каскаде преобразователя напряжения (ПН).

Каскад РИ содержит устройства, обеспечивающие контроль ее основных параметров и работоспособности. В число контролируемых па-

РКК.120.441 Т0

Ф.2.106-54

Ин. Лист № 1

Каскад РИ

Сварчат И

Ф.2.106-54







транзисторы. Исправность диодов в ПУ контролируется только в процессе работы распределителя информации, за исключением тех интервалов времени, когда через эти диоды передается информация. Аналогичным образом происходит проверка разделительных диодов в платах БИ и БИЗ. Транзисторы в платах БИ-БИЗ контролируются непрерывно как в исходном состоянии, так и в процессе работы распределителя информации, за исключением тех тактов передачи, когда через эти транзисторы передаются кодовые комбинации. Контрольные устройства, реагирующие на пробой диодов и транзисторов (за исключением сотенных диодов ПУ), находятся в плате ВК. Для сотенных диодов ПУ имеются индивидуальные контрольные устройства, размещенные в платах БИЗ. В случае пробоя диода или транзистора формируется соответствующий сигнал "Пробой К (Е, Д, С, Т, ИЗ, ИЗ, ИИ, Н)", указывающий на конкретную группу элементов, среди которых находится неисправный элемент. Так сигнал "Пробой К" вырабатывается при пробое категориального диода в ПУ или одного из транзисторов в плате БИ, через которые коммутируются цифры категорий абонентов. Сигнал "Пробой ИЗ" указывает на то, что повреждение произошло в плате БИЗ, причем пробит либо транзистор, коммутирующий цифру индекса станции ИЗ, либо один из разделительных диодов, соединяющий эмиттер этого транзистора с соответствующими шинами. Так как действие этих сигналов ограничено во времени, то возникает необходимость в их фиксации. Для этой цели служат триггеры, находящиеся в плате фиксаторов повреждения (ФП). Триггеры срабатывают от сигналов, поступающих из плат ВК и БИЗ, и могут сохранять это состояние сколько угодно долго. Каждый триггер содержит светодиод, который обеспечивает индикацию поступления аварийного сигнала. В своей очереди плата ФП при поступлении одного из перечисленных сигналов, формирует общий сигнал "Авария БИ". Сброс триггеров в исходное состояние и выключение аварийной сигнализации может быть произведен только вручную кратковременным нажатием кнопки БЗ 3.

РД.120.441 Т0

ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата

2.106-5а

Зак. 251. от 24.02.70г.

Копировал

Формат И

2.106-5а



В случае пробоя в платах БП2 и БП3 транзисторов, коммутирующих общие цифры номеров абонентов Т, ИЗ, И2, И1, а также комбинацию П(Н), на плате ФП вместе с соответствующим светодиодом Т, ИЗ, И2, И1, Н после запуска распределителя информации всегда загорается светодиод С. Это вызвано тем, что через пробитый транзистор на сотенную шину постоянно поступает отрицательный потенциал. А так как для устройства, контролирующего сотенные диоды ПУ, наличие на сотенных шинах отрицательного потенциала во время передачи цифр категорий, единиц и десятков является признаком пробоя сотенного диода, то оно и формирует соответствующий сигнал "Пробой С". Поэтому при наличии такой двойной сигнализации поиск неисправных элементов надо начинать всегда с транзисторов в платах БП2 (БП3).

Плата ФП кроме фиксации сигналов пробоя диодов и транзисторов осуществляет контроль за состоянием выходов платы ВК в процессе выдачи информации. Сигналом к началу контроля является сигнал "Контроль РИ", поступающий из платы ПЗ одновременно с запуском платы РИ. В случае отсутствия управляющего отрицательного импульса хотя бы на одном из выходов платы ВК, формируется сигнал "Авария ВК". Такой же сигнал вырабатывается при появлении управляющих импульсов одновременно на двух и более выходах платы ВК. Этот сигнал сохраняется и после окончания работы платы РИ. Выключение аварийной сигнализации может быть произведено кнопкой В2 С.

При наличии управляющих импульсов одновременно на двух и более выходах платы ВК вместе с сигналом "Авария ВК" вырабатывается сигнал "Авария БП", а на плате ФП загорается светодиод С. Причиной этого является следующее. Если управляющий отрицательный потенциал будет постоянно присутствовать на первом, втором или третьем выходе платы ВК, то устройство контроля сотенных диодов в плате БП2 работает при передаче разрядов С, Т, ИЗ, И2, И1, Н. Если же отрицательный потенциал будет постоянно присутствовать на одном из выходов платы

Р02.120.441 ТО

Лист

29

Изм.	Лист	№ докум.	Изд.	Дата
------	------	----------	------	------

8.106-5а

Зах. 25.11.84. 24.02.75г.

Копировал

Формат И

Формат И



ВК начиная с четвертого (С) до девятого (Н), то будет постоянно открыта одна из групп аналоговых ключей, обеспечивающих передачу информации через сотенные диоды. В этом случае на сотенных шинах будет постоянно присутствовать отрицательный потенциал и устройство контроля сотенных диодов в плате БП2 сработает при передаче разрядов К, Е, Д. Поскольку причиной появления этих сигналов является повреждение в платах РИ или ВК, то устранение неисправности надо начинать с этих плат.

Передача аварийных сигналов в плату КИУ осуществляется платой сигнальных реле (СР). Кроме того плата СР разделяет все аварийные сигналы на две группы по степени важности и вырабатывает в соответствии с этим два технических сигнала: ТС1 и ТС2. К сигналам второй степени важности (ТС2) относятся пробы диодов и транзисторов в ПУ и платах БП1-БП3. Все остальные сигналы относятся к сигналам первой степени важности (ТС1). При срабатывании в кассете РКК любого контрольного устройства из платы СР в плату КИУ передается сигнал МРКК, позволяющий определить номер неисправной кассеты РКК.

Реле Р1 обеспечивает контроль нахождения на рабочих местах плат УК1, УК2, ФП, КИП, СР и ПЗ. Цепь питания этого реле замыкается через переключки, находящиеся на контролируемых платах. В случае снятия с рабочего места любой из перечисленных плат цепь питания реле Р1 нарушается, реле отпускает и в плату КИУ передаются сигналы БП, ТС1, МРКК.

Контрольная колодка ШК1 предназначена для подключения кассет РКК к плате КИУ во время измерения ее параметров и проверки работоспособности. По цепи "Запрет приема" из платы КИУ в плату ПЗ передается отрицательный потенциал во время ручного управления работой выходных ключей, запрещающий прием сигналов запроса. В плате ОБВ при этом постоянно передается сигнал "Продление ОБВ".

Р12.120.44I TO



### 6.1.5. Устройство и работа составных частей кассеты РКК

6.1.5.1. Плата IC PC4.883.208 вырабатывает синусоидальные сигналы с номинальными частотами 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700 Гц, которые используются для формирования кода "2 из 6".

Состав и принцип действия платы IC рассмотрим по схеме электрической принципиальной PC4.883.208 ЭЗ. Плата IC содержит 6 LC-генераторов (IC1-IC6). Все генераторы выполнены по одинаковым схемам и отличаются друг от друга только количеством и номиналами конденсаторов, включенных в LC-контур, который определяет частоту выходного сигнала генератора. Работу генераторов рассмотрим на примере генератора IC1.

Генератор содержит задающий каскад на транзисторах Т1, Т3 и усилитель переменного тока на транзисторах Т5, Т7, Т8. В задающем каскаде транзистор Т1 включен по схеме с общим коллектором, а транзистор Т3 - по схеме с общей базой. Так как база транзистора Т1 соединена с коллектором транзистора Т3, а между их эмиттерами включен последовательный резонансный контур, то образуется цепь обратной связи, у которой фазовый сдвиг равен нулю, а коэффициент петлевого усиления на резонансной частоте - больше единицы. При этом в схеме возникают незатухающие колебания, амплитуда которых может регулироваться переменным резистором R1, включенным в эмиттерную цепь транзистора Т1. Частота резонанса контура может регулироваться при помощи подстроечника катушки индуктивности L1. Питание транзисторов в задающем каскаде осуществляется от общего для всех генераторов стабилизатора, выполненного на транзисторе Т11 и стабилитроне Д1, что обеспечивает независимость выходного напряжения задающего каскада от колебаний напряжения стационарного источника питания.

Выходной сигнал задающего каскада с коллекторной нагрузки транзистора Т3 через конденсатор С5 и резистор R8 поступает на

PC02.120.441 TO

Лист

31

ИЗМ. № 1

Заказ № 106-52

Копировал

Формат А



вход двухкаскадного усилителя переменного тока. Первый каскад усилителя выполнен на транзисторе Т5, включенном по схеме с общим эмиттером. Этот каскад имеет большой коэффициент усиления по току и напряжению. Второй каскад усилителя представляет собой эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторах Т7 и Т8, имеющих разный тип проводимости. Связь между каскадами гальваническая. Режим работы транзисторов усилителя по постоянному току определяется резисторами R11, R12, R18 и R19. Оба каскада усилителя охвачены общей отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току, создаваемой резистором R11, которая совместно с цепью обратной связи по постоянному току (резистор R19) стабилизирует режим работы транзисторов и коэффициент усиления усилителя. Такое построение усилителя, а также наличие на выходе усилителя понижающего трансформатора Tr1, обеспечивает генератору низкое выходное сопротивление (менее 3 Ом). Резисторы R22 и R24, включенные в коллекторные цепи транзисторов Т7 и Т8, защищают выходной каскад усилителя от перегрузки. Конденсаторы C1 и C8 предотвращают самовозбуждение усилителя на высоких частотах.

6.1.5.2. Плата УС РС4.883.209 предназначена для формирования и усиления двухчастотных комбинаций, при помощи которых осуществляется кодирование информации о цифрах категорий и номеров телефонов вызывающих абонентов.

Работу платы УС рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.209 ЭЗ. Плата содержит 6 усилителей (УС1-УС6). Каждый усилитель формирует одну кодовую комбинацию путем линейного суммирования двух одночастотных сигналов, поступающих на его входы из платы ИС.

Усилители выполнены по двухкаскадной схеме на транзисторах Т1-Т3. Связь между каскадами гальваническая. Первый каскад усилителя выполнен на транзисторе Т1, включенном по схеме с общим эмит-

РД.120.441 Т0

Ф.2.106-5а

Зак.251.от.24.с.70.

Копировал

Формат И

Ф.2.106-5а



тером. Смешивание одночастотных сигналов производится на базе транзистора Т1, куда они поступают через развязывающие резисторы R3 и R5. С коллекторной нагрузки транзистора Т1 снимается усиленный двухчастотный сигнал. Второй каскад усилителя, выполненный на транзисторах Т2 и Т3, представляет собой эмиттерный повторитель. Этот каскад обеспечивает усилителю низкое выходное сопротивление. Режим работы транзисторов Т1-Т3 по постоянному току определяется резисторами R3-R5, R6 и R7. Базовое смещение транзистора Т1 определяется падением напряжения на резисторах R3 и R5, которые подключаются к общему проводу (земле) через выходные обмотки трансформаторов в плате ПС. Оба каскада усилителя охвачены общей отрицательной обратной связью по постоянному и переменному току (резисторы R1, R2, R4 и конденсатор С1), которая стабилизирует режимы работы транзисторов и величину коэффициента усиления усилителя. Регулировка коэффициента усиления усилителя, а следовательно и выходного напряжения усилителя, производится переменным резистором R1 путем изменения глубины отрицательной обратной связи по переменному току. Подключающий трансформатор Tr1 значительно снижает выходное сопротивление усилителя (при этом его величина не превышает 2 Ом), а также обеспечивает гальваническую развязку выходного каскада усилителя с нагрузкой.

6.1.5.3. Плата УК1 РС4.883.210 и плата УК2 РС4.883.210-01 предназначены для контроля выходных напряжений соответственно генераторов и усилителей. Платы УК1 и УК2 выполнены по одной электрической принципиальной схеме РС4.883.210 ЭЗ. Контроль выходных напряжений генераторов и усилителей осуществляется регистраторами уровня (РУ), которые реагируют на снижение контролируемого напряжения. Платы УК1 и УК2 отличаются порогом срабатывания РУ.

Обе платы содержат по 6 РУ (РУ1-РУ6) и усилитель постоянного тока (транзисторы Т6 и Т7), который осуществляет включение аварийной

РХ2.120.441 ТУ

Лист

33

ИЗМ. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат 11

2.106-54

3-12.251 от 24.02.70г.



сигнализации при срабатывании любого РУ. В состав каждого РУ входят: усилитель переменного тока (Т1), детекторный каскад (Д1, Д2), пороговая схема (Т2, Т3) и усилитель постоянного тока (Т4, Т5), в нагрузку которого включен светодиод ИИ, обеспечивающий индикацию срабатывания РУ.

Контролируемое напряжение, поступающее на вход РУ, усиливается усилителем переменного тока на транзисторе Т1, в результате чего предотвращается влияние на порог срабатывания РУ технологического разброса и температурной нестабильности падения напряжения на диодах детекторного каскада и переходе база - эмиттер транзистора Т2. Благодаря стабилизации базового тока транзистора Т1, величина которого задается напряжением, снимаемым со стабилизатора Д4, и введенной глубокой отрицательной обратной связи по переменному току, создаваемой резистором R5 и частью резистора R6, не шунтированной конденсатором С3, коэффициент усиления усилителя практически не зависит от колебаний напряжения стационарного источника питания и разброса параметров транзистора Т1. Усиленный сигнал с коллекторной нагрузки транзистора Т1 через разделительный конденсатор С2 поступает на детекторный каскад, образованный диодами Д1 и Д2, где он выпрямляется и сглаживается конденсатором С4. С выхода детекторного каскада снимается сигнал постоянного тока, амплитуда которого пропорциональна контролируемому сигналу, и через делитель напряжения на резисторах R8 - R10 поступает на вход пороговой схемы. Здесь происходит сравнение уровня протектированного входного сигнала с опорным напряжением, подаваемым на эмиттер транзистора Т2 со стабилизатора Д4. Положительная обратная связь, создаваемая резисторами R9, R10 и R12, обеспечивает пороговую схему четкую триггерную характеристику с уткой петлей гистерезиса. При нормальном уровне контролируемого сигнала потенциал на базе транзистора Т2 имеет более отрицательную величину по сравнению с потенциалом эмиттера,

ИЗД. 120.441 ТО

Капурабел

Результат II

1. Изд. № 120.441, 120.442, 120.443, 120.444, 120.445, 120.446, 120.447, 120.448, 120.449, 120.450, 120.451, 120.452, 120.453, 120.454, 120.455, 120.456, 120.457, 120.458, 120.459, 120.460, 120.461, 120.462, 120.463, 120.464, 120.465, 120.466, 120.467, 120.468, 120.469, 120.470, 120.471, 120.472, 120.473, 120.474, 120.475, 120.476, 120.477, 120.478, 120.479, 120.480, 120.481, 120.482, 120.483, 120.484, 120.485, 120.486, 120.487, 120.488, 120.489, 120.490, 120.491, 120.492, 120.493, 120.494, 120.495, 120.496, 120.497, 120.498, 120.499, 120.500, 120.501, 120.502, 120.503, 120.504, 120.505, 120.506, 120.507, 120.508, 120.509, 120.510, 120.511, 120.512, 120.513, 120.514, 120.515, 120.516, 120.517, 120.518, 120.519, 120.520, 120.521, 120.522, 120.523, 120.524, 120.525, 120.526, 120.527, 120.528, 120.529, 120.530, 120.531, 120.532, 120.533, 120.534, 120.535, 120.536, 120.537, 120.538, 120.539, 120.540, 120.541, 120.542, 120.543, 120.544, 120.545, 120.546, 120.547, 120.548, 120.549, 120.550, 120.551, 120.552, 120.553, 120.554, 120.555, 120.556, 120.557, 120.558, 120.559, 120.560, 120.561, 120.562, 120.563, 120.564, 120.565, 120.566, 120.567, 120.568, 120.569, 120.570, 120.571, 120.572, 120.573, 120.574, 120.575, 120.576, 120.577, 120.578, 120.579, 120.580, 120.581, 120.582, 120.583, 120.584, 120.585, 120.586, 120.587, 120.588, 120.589, 120.590, 120.591, 120.592, 120.593, 120.594, 120.595, 120.596, 120.597, 120.598, 120.599, 120.600, 120.601, 120.602, 120.603, 120.604, 120.605, 120.606, 120.607, 120.608, 120.609, 120.610, 120.611, 120.612, 120.613, 120.614, 120.615, 120.616, 120.617, 120.618, 120.619, 120.620, 120.621, 120.622, 120.623, 120.624, 120.625, 120.626, 120.627, 120.628, 120.629, 120.630, 120.631, 120.632, 120.633, 120.634, 120.635, 120.636, 120.637, 120.638, 120.639, 120.640, 120.641, 120.642, 120.643, 120.644, 120.645, 120.646, 120.647, 120.648, 120.649, 120.650, 120.651, 120.652, 120.653, 120.654, 120.655, 120.656, 120.657, 120.658, 120.659, 120.660, 120.661, 120.662, 120.663, 120.664, 120.665, 120.666, 120.667, 120.668, 120.669, 120.670, 120.671, 120.672, 120.673, 120.674, 120.675, 120.676, 120.677, 120.678, 120.679, 120.680, 120.681, 120.682, 120.683, 120.684, 120.685, 120.686, 120.687, 120.688, 120.689, 120.690, 120.691, 120.692, 120.693, 120.694, 120.695, 120.696, 120.697, 120.698, 120.699, 120.700, 120.701, 120.702, 120.703, 120.704, 120.705, 120.706, 120.707, 120.708, 120.709, 120.710, 120.711, 120.712, 120.713, 120.714, 120.715, 120.716, 120.717, 120.718, 120.719, 120.720, 120.721, 120.722, 120.723, 120.724, 120.725, 120.726, 120.727, 120.728, 120.729, 120.730, 120.731, 120.732, 120.733, 120.734, 120.735, 120.736, 120.737, 120.738, 120.739, 120.740, 120.741, 120.742, 120.743, 120.744, 120.745, 120.746, 120.747, 120.748, 120.749, 120.750, 120.751, 120.752, 120.753, 120.754, 120.755, 120.756, 120.757, 120.758, 120.759, 120.760, 120.761, 120.762, 120.763, 120.764, 120.765, 120.766, 120.767, 120.768, 120.769, 120.770, 120.771, 120.772, 120.773, 120.774, 120.775, 120.776, 120.777, 120.778, 120.779, 120.780, 120.781, 120.782, 120.783, 120.784, 120.785, 120.786, 120.787, 120.788, 120.789, 120.790, 120.791, 120.792, 120.793, 120.794, 120.795, 120.796, 120.797, 120.798, 120.799, 120.800, 120.801, 120.802, 120.803, 120.804, 120.805, 120.806, 120.807, 120.808, 120.809, 120.810, 120.811, 120.812, 120.813, 120.814, 120.815, 120.816, 120.817, 120.818, 120.819, 120.820, 120.821, 120.822, 120.823, 120.824, 120.825, 120.826, 120.827, 120.828, 120.829, 120.830, 120.831, 120.832, 120.833, 120.834, 120.835, 120.836, 120.837, 120.838, 120.839, 120.840, 120.841, 120.842, 120.843, 120.844, 120.845, 120.846, 120.847, 120.848, 120.849, 120.850, 120.851, 120.852, 120.853, 120.854, 120.855, 120.856, 120.857, 120.858, 120.859, 120.860, 120.861, 120.862, 120.863, 120.864, 120.865, 120.866, 120.867, 120.868, 120.869, 120.870, 120.871, 120.872, 120.873, 120.874, 120.875, 120.876, 120.877, 120.878, 120.879, 120.880, 120.881, 120.882, 120.883, 120.884, 120.885, 120.886, 120.887, 120.888, 120.889, 120.890, 120.891, 120.892, 120.893, 120.894, 120.895, 120.896, 120.897, 120.898, 120.899, 120.900, 120.901, 120.902, 120.903, 120.904, 120.905, 120.906, 120.907, 120.908, 120.909, 120.910, 120.911, 120.912, 120.913, 120.914, 120.915, 120.916, 120.917, 120.918, 120.919, 120.920, 120.921, 120.922, 120.923, 120.924, 120.925, 120.926, 120.927, 120.928, 120.929, 120.930, 120.931, 120.932, 120.933, 120.934, 120.935, 120.936, 120.937, 120.938, 120.939, 120.940, 120.941, 120.942, 120.943, 120.944, 120.945, 120.946, 120.947, 120.948, 120.949, 120.950, 120.951, 120.952, 120.953, 120.954, 120.955, 120.956, 120.957, 120.958, 120.959, 120.960, 120.961, 120.962, 120.963, 120.964, 120.965, 120.966, 120.967, 120.968, 120.969, 120.970, 120.971, 120.972, 120.973, 120.974, 120.975, 120.976, 120.977, 120.978, 120.979, 120.980, 120.981, 120.982, 120.983, 120.984, 120.985, 120.986, 120.987, 120.988, 120.989, 120.990, 120.991, 120.992, 120.993, 120.994, 120.995, 120.996, 120.997, 120.998, 120.999, 121.000, 121.001, 121.002, 121.003, 121.004, 121.005, 121.006, 121.007, 121.008, 121.009, 121.010, 121.011, 121.012, 121.013, 121.014, 121.015, 121.016, 121.017, 121.018, 121.019, 121.020, 121.021, 121.022, 121.023, 121.024, 121.025, 121.026, 121.027, 121.028, 121.029, 121.030, 121.031, 121.032, 121.033, 121.034, 121.035, 121.036, 121.037, 121.038, 121.039, 121.040, 121.041, 121.042, 121.043, 121.044, 121.045, 121.046, 121.047, 121.048, 121.049, 121.050, 121.051, 121.052, 121.053, 121.054, 121.055, 121.056, 121.057, 121.058, 121.059, 121.060, 121.061, 121.062, 121.063, 121.064, 121.065, 121.066, 121.067, 121.068, 121.069, 121.070, 121.071, 121.072, 121.073, 121.074, 121.075, 121.076, 121.077, 121.078, 121.079, 121.080, 121.081, 121.082, 121.083, 121.084, 121.085, 121.086, 121.087, 121.088, 121.089, 121.090, 121.091, 121.092, 121.093, 121.094, 121.095, 121.096, 121.097, 121.098, 121.099, 121.100, 121.101, 121.102, 121.103, 121.104, 121.105, 121.106, 121.107, 121.108, 121.109, 121.110, 121.111, 121.112, 121.113, 121.114, 121.115, 121.116, 121.117, 121.118, 121.119, 121.120, 121.121, 121.122, 121.123, 121.124, 121.125, 121.126, 121.127, 121.128, 121.129, 121.130, 121.131, 121.132, 121.133, 121.134, 121.135, 121.136, 121.137, 121.138, 121.139, 121.140, 121.141, 121.142, 121.143, 121.144, 121.145, 121.146, 121.147, 121.148, 121.149, 121.150, 121.151, 121.152, 121.153, 121.154, 121.155, 121.156, 121.157, 121.158, 121.159, 121.160, 121.161, 121.162, 121.163, 121.164, 121.165, 121.166, 121.167, 121.168, 121.169, 121.170, 121.171, 121.172, 121.173, 121.174, 121.175, 121.176, 121.177, 121.178, 121.179, 121.180, 121.181, 121.182, 121.183, 121.184, 121.185, 121.186, 121.187, 121.188, 121.189, 121.190, 121.191, 121.192, 121.193, 121.194, 121.195, 121.196, 121.197, 121.198, 121.199, 121.200, 121.201, 121.202, 121.203, 121.204, 121.205, 121.206, 121.207, 121.208, 121.209, 121.210, 121.211, 121.212, 121.213, 121.214, 121.215, 121.216, 121.217, 121.218, 121.219, 121.220, 121.221, 121.222, 121.223, 121.224, 121.225, 121.226, 121.227, 121.228, 121.229, 121.230, 121.231, 121.232, 121.233, 121.234, 121.235, 121.236, 121.237, 121.238, 121.239, 121.240, 121.241, 121.242, 121.243, 121.244, 121.245, 121.246, 121.247, 121.248, 121.249, 121.250, 121.251, 121.252, 121.253, 121.254, 121.255, 121.256, 121.257, 121.258, 121.259, 121.260, 121.261, 121.262, 121.263, 121.264, 121.265, 121.266, 121.267, 121.268, 121.269, 121.270, 121.271, 121.272, 121.273, 121.274, 121.275, 121.276, 121.277, 121.278, 121.279, 121.280, 121.281, 121.282, 121.283, 121.284, 121.285, 121.286, 121.287, 121.288, 121.289, 121.290, 121.291, 121.292, 121.293, 121.294, 121.295, 121.296, 121.297, 121.298, 121.299, 121.300, 121.301, 121.302, 121.303, 121.304, 121.305, 121.306, 121.307, 121.308, 121.309, 121.310, 121.311, 121.312, 121.313, 121.314, 121.315, 121.316, 121.317, 121.318, 121.319, 121.320, 121.321, 121.322, 121.323, 121.324, 121.325, 121.326, 121.327, 121.328, 121.329, 121.330, 121.331, 121.332, 121.333, 121.334, 121.335, 121.336, 121.337, 121.338, 121.339, 121.340, 121.341, 121.342, 121.343, 121.344, 121.345, 121.346, 121.347, 121.348, 121.349, 121.350, 121.351, 121.352, 121.353, 121.354, 121.355, 121.356, 121.357, 121.358, 121.359, 121.360, 121.361, 121.362, 121.363, 121.364, 121.365, 121.366, 121.367, 121.368, 121.369, 121.370, 121.371, 121.372, 121.373, 121.374, 121.375, 121.376, 121.377, 121.378, 121.379, 121.380, 121.381, 121.382, 121.383, 121.384, 121.385, 121.386, 121.387, 121.388, 121.389, 121.390, 121.391, 121.392, 121.393, 121.394, 121.395, 121.396, 121.397, 121.398, 121.399, 121.400, 121.401, 121.402, 121.403, 121.404, 121.405, 121.406, 121.407, 121.408, 121.409, 121.410, 121.411, 121.412, 121.413, 121.414, 121.415, 121.416, 121.417, 121.418, 121.419, 121.420, 121.421, 121.422, 121.423, 121.424, 121.425, 121.426, 121.427, 121.428, 121.429, 121.430, 121.431, 121.432, 121.433, 121.434, 121.435, 121.436, 121.437, 121.438, 121.439, 121.440, 121.441, 121.442, 121.443, 121.444, 121.445, 121.446, 121.447, 121.448, 121.449, 121.450, 121.451, 121.452, 121.453, 121.454, 121.455, 121.456, 121.457, 121.458, 121.459, 121.460, 121.461, 121.462, 121.463, 121.464, 121.465, 121.466, 121.467, 121.468, 121.469, 121.470, 121.471, 121.472, 121.473, 121.474, 121.475, 121.476, 121.477, 121.478, 121.479, 121.480, 121.481, 121.482, 121.483, 121.484, 121.485, 121.486, 121.487, 121.488, 121.489, 121.490, 121.491, 121.492, 121.493, 121.494, 121.495, 121.496, 121.497, 121.498, 121.499, 121.500, 121.501, 121.502, 121.503, 121.504, 121.505, 121.506, 121.507, 121.508, 121.509, 121.510, 121.511, 121.512, 121.513, 121.514, 121.515, 121.516, 121.517, 121.518, 121.519, 121.520, 121.521, 121.522, 121.523, 121.524, 121.525, 121.526, 121.527, 121.528, 121.529, 121.530, 121.531, 121.532, 121.533, 121.534, 121.535, 121.536, 121.537, 121.538, 121.539, 121.540, 121.541, 121.542, 121.543, 121.544, 121.545, 121.546, 121.547, 121.548, 121.549, 121.550, 121.551, 121.552, 121.553, 121.554, 121.555, 121.556, 121.557, 121.558, 121.559, 121.560, 121.561, 121.562, 121.563, 121.564, 121.565, 121.566, 121.567, 121.568, 121.569, 121.570, 121.571, 121.572, 121.573, 121.574, 121.575, 121.576, 121.577, 121.578, 121.579, 121.580, 121.581, 121.582, 121.583, 121.584, 121.585, 121.586, 121.587, 121.588, 121.589, 121.590, 121.591, 121.592, 121.593, 121.594, 121.595, 121.596, 121.597, 121.598, 121.599, 121.600, 121.601, 121.602, 121.603, 121.604, 121.605, 121.606, 121.607, 121.608, 121.609, 121.610, 121.611, 121.612, 121.613, 121.614, 121.615, 121.616, 121.617, 121.618, 121.619, 121.620, 121.621, 121.622, 121.623, 121.624, 121.625, 121.626, 121.627, 121.628, 121.629, 121.630, 121.631, 121.632, 121.633, 121.634, 121.635, 121.636, 121.637, 121.638, 121.639, 121.640, 121.641, 121.642, 121.643, 121.644, 121.645, 121.646, 121.647, 121.648, 121.649, 121.650, 121.651, 121.652, 121.653, 121.654, 121.655, 121.656, 121.657, 121.658, 121.659, 121.660, 121.661, 121.662, 121.663, 121.664, 121.665, 121.666, 121.667, 121.668, 121.669, 121.670, 121.671, 121.672, 121.673, 121.674, 121.675, 121.676, 121.677, 121.678, 121.679, 121.680, 121.681, 121.682, 121.683, 121.684, 121.685, 121.686, 121.687, 121.688, 121.689, 121.690, 121.691, 121.692, 121.693, 121.694, 121.695, 121.696, 121.697, 121.698, 121.699, 121.700, 121.701, 121.702, 121.703, 121.704, 121.705, 121.706, 121.707, 121.708, 121.709, 121.710, 121.711, 121.712, 121.713, 121.714, 121.715, 121.716, 121.717, 121.718, 121.719, 121.720, 121.721, 121.722, 121.723, 121.724, 121.725, 121.726, 121.727, 121.728, 121.729, 121.730, 121



поэтому транзистор Т2 находится в режиме отсечки. Это приводит к тому, что транзисторы Т3 и Т4 открыты, а транзистор Т5 закрыт. При снижении уровня контролируемого сигнала величина отрицательного потенциала на базе транзистора Т2 уменьшается и, начиная с некоторого уровня сигнала, соответствующего порогу срабатывания РУ, становится по абсолютной величине меньше потенциала эмиттера, поэтому транзистор Т2 открывается. Это приводит к запуску транзисторов Т3, Т4 и отпиранию транзистора Т5. Коллекторный ток транзистора Т5 включает светодиод ИИ, что обеспечивает индикацию срабатывания РУ. Порог срабатывания РУ может регулироваться при помощи переменного резистора R 6. Этим потенциометром осуществляется регулировка коэффициента усиления усилителя путем изменения глубины отрицательной обратной связи по переменному току.

В случае отпирания транзистора Т5 в каске РУ муштруется базовая цепь транзистора Т7, в результате чего транзистор Т7 закрывается, а транзистор Т6 открывается и в плату СР передается сигнал "Авария".

В каске РУ имеется дополнительный выход "Контроль РУ", предназначенный для измерения порога срабатывания РУ. Если в этом выходе подключить переменный резистор, второй конец которого соединить с общим выходом источника контролируемого сигнала, то этот резистор совместно с резистором R I образует регулируемый делитель напряжения, позволяющий изменять уровень сигнала на входе РУ, не меняя уровень контролируемого сигнала.

6.1.5.4. Плата БИИ РС4.883.176 предназначена для индикации в программирующее устройство кодовых комбинаций, соответствующих цифрам категорий абонентов и разрядов единиц и десятков номеров телефонов вызываемых абонентов.

Состав и принцип действия платы БИИ рассмотрим по схеме алгебраической принципиальной РС4.883.176 ЭЗ. Плата БИИ содержит две

РС2.120.441 ТО

35



группы аналоговых транзисторных ключей, каждая из которых имеет общую цепь управления. В первой группе содержится 11 ключей на транзисторах Т1-Т11, а во второй группе - 6 ключей на транзисторах Т12-Т17.

На входы ключей (коллекторы транзисторов) поступают двухчастотные кодовые комбинации, вырабатываемые платами УС. Коллекторное питание транзисторов получают от источника питания минус 6,3 В через выходные обмотки трансформаторов усилителей. Этим напряжением в открытом состоянии ключей обеспечивается прямое смещение абонентских диодов К. Е. и программирующего устройства.

Управление состоянием ключей осуществляется по входам "Передача К(Д)" и "Передача Е". Для отпирания ключей на управляющий вход подается отрицательное напряжение. При этом переходы база - коллектор соответствующих транзисторов получают прямое смещение и эти транзисторы, включенные инверсно, открываются, в результате чего на выходы ключей передается кодовая комбинация. При наличии на управляющих входах положительного напряжения транзисторы находятся в режиме отсечки, а диоды Д1-Д17 открываются и подключают к выходам ключей положительное напряжение, которым обеспечивается запираание диодов программирующего устройства. В случае пробоя диода в программирующем устройстве или транзистора в плате БП, отрицательное напряжение 6,3 В передается через соответствующий диод Д1-Д17 по цепи управления в плату ВК, где срабатывает пороговое устройство, включающее аварийную сигнализацию.

Платы БП устанавливаются в кассете РКК на два рабочих места: БП-1 и БП-2. На рабочем месте БП-1 транзисторы Т1-Т11 осуществляют передачу в программирующее устройство комбинаций 1-10, 12, необходимых для кодирования цифр категорий абонентов, а на рабочем месте БП-2 коммутируют те же самые комбинации для кодирования цифр разряда десятков абонентских номеров. Транзисторы Т12-Т17 используются для передачи в программирующее устройство кодовых комбинаций.

РД2.120.441 ТО

В.И. Лип	№ докум.	Испол.	Дата
----------	----------	--------	------

36

Р.106-5а

Зах.25.10.24.0270а

Копировал

Формат И

Р.106-5а



наций, необходимых для кодирования цифр разряда единиц абонентских номеров. Причем на рабочем месте БП-1 коммутируются комбинации, соответствующие цифрам 1-5 (ключ на транзисторе Т17 здесь не используется), а на рабочем месте БП-2 - комбинации, соответствующие цифрам 6-9, 0, а также комбинация 12 "Повтор". Подключение необходимых комбинаций к коллекторам транзисторов Т12-Т16 производится при помощи монтажных перемычек, устанавливаемых на монтажных планках П1-П5.

6.1.5.5. Плата БП2 РС4.883.177 предназначена для передачи в программирующее устройство кодовых комбинаций, соответствующих цифрам разрядов сотен и тысяч номеров телефонов вызывающих абонентов, а также для контроля исправности сотенных диодов программирующего устройства.

Состав и принцип действия платы БП2 рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.177 33. Плата БП2 содержит 10 аналоговых ключей на транзисторах Т3-Т12, обеспечивающих передачу кодовых комбинаций, необходимых для кодирования цифр сотен тысячной абонентской группы, и ключ на транзисторе Т13, предназначенный для передачи кодовой комбинации, соответствующей цифре тысячи этой группы абонентов. Таким образом для каждой тысячи абонентов имеется индивидуальная плата БП2. Так как информация о цифрах разрядов сотен и тысяч абонентских номеров передается через сотенные диоды программирующего устройства, то выход ключа на транзисторе Т13 запараллелен с выходами ключей на транзисторах Т3-Т12 при помощи разделительных диодов Д1-Д10, Д37-Д46. При поступлении отрицательного напряжения на вход "Передача С" открываются транзисторы Т3-Т12 и по сотенным кодовым шинам в программирующее устройство передаются 10 кодовых комбинаций. В следующий такт передачи отрицательное напряжение поступает на вход "Передача Т", в результате чего открывается транзистор Т13 и по тем же самым шинам передается одна кодовая

РС2.120.441 ТО

Лист

37

№ докум. 106-5а  
Зав. 157 от 24.02.70г.

Копирован

Формат 11

Формат 11

комбинация, соответствующая цифре тысячи.

Контроль на пробой транзисторов и разделительных диодов в плате БИ2 осуществляется также, как и в плате БИ1 в интервалы времени, когда на управляющие входы "Передача С" и "Передача Т" из платы ВК подается положительное напряжение. Разделительные диоды контролируются только во время работы распределителя информации. В то же время наличие разделительных диодов не позволяет контролировать из платы ВК исправность сотенных диодов программирующего устройства. Поэтому устройство, контролирующее эти диоды, вынесено в плату БИ2 и выполнено на транзисторах Т1 и Т2. Контроль сотенных диодов осуществляется в процессе работы распределителя информации во время передачи цифр. категорий, единиц и десятков. В эти интервалы времени в базовую цепь транзистора Т2 из платы ВК поступают импульсы отрицательного напряжения, открывающие переход база-эмиттер этого транзистора. База транзистора Т1 через диодную сборку ДП1-Д20 подключена ко всем десяти сотенным шинам. В случае пробоя любого сотенного диода в данной тысячной группе отрицательный потенциал 6,3 В вызывает протекание через резистор R17 тока, который создает падение напряжения, достаточное для отпирания перехода база-эмиттер транзистора Т1. При этом транзисторы Т1 и Т2 открываются и в плату БИ1 передается сигнал "Пробой С". Стабилитрон Д26, включенный в эмиттерную цепь транзистора Т1, создает дополнительное смещение, предотвращающее отпирание транзистора Т1 из-за падения напряжения на резисторе R17, создаваемого обратными токами закрытых сотенных диодов.

6.1.8.6. Плата БИ3 PC4.883.178 предназначена для передачи в программирующее устройство кодовых комбинаций, соответствующих программам разрядов десятков тысяч (индекс станции И3), сотен тысяч (индекс станции И2) и миллионов (индекс станции И1) номеров телефонов вызываемых абонентов, а также комбинации "Начало".

Р02.120.441 Т0

Копировать

Формат II

Инв. № докум. Дата и время Взам. инв. № Инв. № докум. Дата и время

101 242. 01.06.85

Инв. № докум. Дата и время Взам. инв. № Инв. № докум. Дата и время

02.106-52

Зем. 251 от 24.02.79.

Инв. № докум. Дата и время Взам. инв. № Инв. № докум. Дата и время

05-52



Состав и принцип действия платы БПЗ рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.178 33. Плата БПЗ содержит две группы аналоговых ключей на транзисторах Т1-Т4 и Т5-Т8, обеспечивающих передачу кодовых комбинаций в программирующее устройство соответственно первой и второй тысячи абонентов. Цепи управления и входы одноканальных ключей первой и второй группы ключей включены параллельно. Входы ключей внутри каждой группы при помощи разделительных диодов подключаются к десяти сотенным шинам соответствующей тысячи абонентов. При поступлении управляющих импульсов на входы "Передача И3", "Передача И2", "Передача И1", "Передача Н" попарно открываются транзисторы Т1 и Т5, Т2 и Т6, Т3 и Т7, Т4 и Т8. В результате чего на сотенные шины передаются комбинации, соответствующие цифрам индексов станций И3, И2, И1 и комбинация "Начало".

Диоды Д1-Д10, Д99-Д108 используются для подключения приемника запроса к сотенным кодовым шинам. Через эти диоды на плату БЗ на сотенные кодовые шины подается отрицательное напряжение, обеспечивающее отпирание в программирующем устройстве сотенных диодов на время приема тонального сигнала запроса. После фиксации тонального сигнала запроса поступление отрицательного напряжения из платы БЗ прекращается и в дальнейшем управление сотенными диодами осуществляется только из плат БП2 и БП3.

6.1.5.7. Плата РИ РС4.883.136 предназначена для управления работой выходных ключей. Плата РИ определяет порядок передачи информации с категорий и номеров телефонов вызывающих абонентов.

Плата РИ представляет собой кольцевой распределитель импульсов с девятью выходами. Для получения стабильной длительности выходных импульсов используется принцип деления тактовой частоты, в качестве которой используется частота 700 Гц, вырабатываемая платой ИС. Состав и принцип действия платы РИ рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.136 33. В состав платы РИ входит:

Исполн	№ докум	Вид	Лист
06-54	Зем.251.от.24.07.70г		

Р02.130.441 10

Лист  
39

Формат И

Копирован

Формат И



формирователь прямоугольных импульсов на транзисторах ТЗ и Т4, счетчики-делители на микросхемах У1-У3 и У4, У5 с коэффициентами деления 28 и 9 соответственно, дешифратор на микросхеме У6, 9 усилителей постоянного тока (КЭ1-КЭ9), схемы управления на транзисторах Т5-Т8.

Формирователь прямоугольных импульсов преобразует синусоидальный сигнал с частотой 700 Гц, поступающий на базу транзистора ТЗ, в импульсы постоянного тока, которые с коллекторной нагрузки транзистора Т4 поступают на счетный вход С микросхемы У1.

В исходном состоянии, когда на входе "Пуск РИ" отсутствует отрицательный потенциал, транзисторы Т5, Т6, Т8 закрыты, а транзистор Т7 открыт и на его коллекторе имеется уровень логического "0". Этот уровень, поступая на вход R микросхемы У1, вызывает запрет работы триггера в счетном режиме. Кроме того, из-за наличия уровня логического "0" на входах элементов У3.1 и У3.3 на их выходах имеется уровень логической "1", которыми по входам R, обеспечивается запрет работы счетчиков на микросхемах У2 и У4. При этом на всех выходах этих микросхем имеется уровень логического "0". Уровень логического "0" имеется и на выходе "0" микросхемы У6, однако отпирание транзисторов Т1 и Т2 в КЭ1 не происходит, так как цепь питания эмиттеров транзисторов Т1 во всех КЭ обрывается закрытым транзистором Т8.

Как только на вход "Пуск РИ" поступает отрицательный потенциал, транзисторы Т5, Т6, Т8 открываются, а транзистор Т7 закрывается. На коллекторе транзистора Т7 появляется уровень логической "1", в результате чего триггер на микросхеме У1 устанавливается в счетный режим. На выходах элементов У3.1 и У3.3 появляются уровни логического "0", которыми открываются счетчики на микросхемах У2 и У4. Микросхемы У1 и У2 образуют счетчик с коэффициентом деления 28, причем микросхема У1 делит тактовую частоту на 2, а микросхема У2 на 14. Исходным состоянием счетчика на микросхеме У2 запрощаются элементами У3.2 и У3.3. После поступления на вход счетчика 14 импульсов на выходах 8, 9 и 11 микросхемы У2 появляются уров-

Р02.120.441 ТО

Изм. №	Исполн.	Подп.	Исполн.	Подп.	Исполн.	Подп.
1	В.И.И.	В.И.И.	В.И.И.	В.И.И.	В.И.И.	В.И.И.

Ф.2.105-5а

Зак.251 от 14.07.70г.

Копирован

Формат И

105-5а



ни логической "1". При этом на выходе элемента У3.2 устанавливается уровень логического "0", а на выходе элемента У3.3 - уровень логической "1". В результате чего счетчик на микросхема У2 сбрасывается в нулевое состояние. С вывода II микросхемы У2 снимаются импульсы с периодом следования, равным 40 мс. Эти импульсы поступают на счетный вход С1 микросхемы У4. Микросхема У4 работает в режиме счетчика с коэффициентом деления 9. Избыточные состояния счетчика запрещаются элементами У5.2 и У3.1. Сброс счетчика в нулевое состояние осуществляется подачей на вход R уровня логического "0" по окончании каждого девятого импульса, когда на выводах II и I2 микросхемы У4 появляются уровни логической "1". Сигналы с выходов микросхемы У4 передаются в двоичном коде на входы дешифратора на микросхеме У6. Дешифратор преобразует сигналы из двоичного кода в десятичный код. На выходах микросхемы У6 последовательно циклически появляются импульсы отрицательной полярности длительностью 40 мс, которые вызывают отпирание транзисторов Т1 и Т2 в КЭ1-КЭ9 и передачу на выходы платы РИ управляющих сигналов отрицательной полярности. Прекращение передачи управляющих сигналов происходит после снятия отрицательного потенциала с входа "Пуск РИ".

6.1.5.8. Плата ВК РС4.883.175 предназначена для управления работой аналоговых ключей в платах БП1-БП3 и проверки исправности диодов и транзисторов в программирующем устройстве и платах БП1-БП3.

Состав и принцип действия платы ВК рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.175 ЭЗ. Плата ВК содержит 9 ключевых схем (Кл1-Кл9), которые преобразуют однополярные сигналы, поступающие на их входы из платы РИ, в биполярные сигналы, необходимые для отпирания и запираания аналоговых ключей.

При поступлении на вход ключевой схемы отрицательного потенциала открываются транзисторы Т1 и Т2, а транзистор Т4 закрывается. Коллекторным током транзистора Т1 открывается транзистор Т3, в ре-

РК2.120.441 ТО

Лист

41

Формат 11

ИЛ/Лист № докум. Подп. Дата

106-5а

Зах.251.от.24.02.70г.

Копировал

Формат 11



результате чего через диод Д1 на выход ключевой схемы передается напряжение минус 12 В. Этим напряжением обеспечивается отпирание соответствующих аналоговых ключей в платах БП-БПЗ. На время отпирания транзистора Т3 его коллекторным током включается светодиод ДПД, который индицирует наличие на выходе ключа отрицательного напряжения.

При отсутствии на выходе ключевой схемы отрицательного потенциала транзисторы Т1 и Т2 находятся в режиме отсечки. Током, протекающим через резистор R6, открывается транзистор Т4 и к выходу ключевой схемы через резисторы R8 и R9 подводится напряжение плюс 5 В. Этим напряжением обеспечивается запирание соответствующих аналоговых ключей в платах БП-БПЗ, а также диодов программируемого устройства. Каскад на транзисторе Т5 контролирует запирание указанных диодов и транзисторов. Принцип действия этого каскада основан на измерении величины тока нагрузки транзистора Т4. В качестве измерительного элемента используется резистор R9, на котором нагрузки создает падение напряжения, величина которого является отпиранием для перехода база-эмиттер транзистора Т5. При отсутствии пробитых диодов и транзисторов ток нагрузки транзистора Т4 складывается из сумм обратных токов закрытых диодов и транзисторов, подключенных к выходу ключевой схемы, и сравнительно небольших прямых токов диодов, мультирующих переходы база-эмиттер транзисторов в платах БП-БПЗ. Для предотвращения отпирания транзистора Т5 от указанных токов, в цепь эмиттера этого транзистора последовательно включен стабилитрон Д2, создающий дополнительное запирающее смещение. В случае пробоя любого из контролируемых диодов или транзисторов и выходу ключевой схемы оказывается подключенным напряжение минус 6,3 В. Коллекторный ток транзистора Т4 при этом резко возрастает. Падение напряжения на резисторе R9 оказывается достаточным для отпирания перехода база-эмиттер транзистора Т5, в результате

Р12.120.441 Т0

Ф.2.105-5а

Зап.251 от 25.07.74

Копировано

Формат И

Ф.2.105-5а



чего в плату ОП передается сигнал "Пробой". Резистор R8 ограничивает максимальный ток коллектора транзистора T4.

6.1.5.9. Плата ПЗ РС4.883.2II предназначена для приема потенциального и тонального сигналов запроса, управления запуском распределителя информации и формирования сигнала продолжения общестативной выдержки времени.

Состав и принцип действия платы ПЗ рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.2II 33. Плата ПЗ содержит входной аналоговый ключ (T2), усилитель переменного тока на микросхеме У1, содержащий схему автоматической регулировки усиления (АРУ), изометрический усилитель (T8, T10), триггер Шmitta (Y2), резонансный контур (C18, L2), детектор (Д19, T17), пороговое устройство (T18), схему выдержки времени (T13, C19, R57), триггер приема (T4, T7) и ключевые каскады на транзисторах T1 и T9, управляющие работой внешних устройств.

В исходном состоянии (при отсутствии сигналов запроса) в триггере приема оба транзистора T4 и T7 находятся в закрытом состоянии. Током, протекающим через резисторы R10-R12, открывается транзистор T3, который в свою очередь открывает транзисторы T1 и T2. На транзисторе T2 выполнен входной аналоговый ключ, который поджимает вход приемника к сотенным диодам программируемого устройства. Через первичную обмотку трансформатора ТР1 и открытый транзистор T2 напряжение источника минус 6,3 В передается на сотенные кодовые линии, обеспечивая прямое смещение сотенных диодов на время приема тонального сигнала запроса. Прием потенциального сигнала запроса осуществляется по проводу "Запрос". Этот сигнал, являющийся кумулятивной потенциальной, устанавливает триггер приема в положение, при котором транзистор T7 открыт, а транзистор T4 закрыт. Состояние транзисторов T1-T3 при этом не изменяется.

Тональный сигнал запроса поступает через открытый транзистор T2

Рис. 123.44I 13

Экз. № докум. Подп. Дата

2.105-5a

Сер. 231 от 21.07.90г.

Копировал

Формат 11

43

и трансформатор  $TrI$  на вход усилителя переменного тока, выполненного на микросхеме  $У1$ . Амплитудный ограничитель на диодах  $D9$  и  $D11$  защищает микросхему от воздействия импульсных помех, возникающих во время коммутации тракта. Коэффициент усиления усилителя определяется делителем напряжения на резисторах  $R13$ ,  $R18$  и для нашего случая равен 200. К инвертирующему входу микросхемы  $У1$  подключен управляемый делитель напряжения  $APU$ , образованный резистором  $R14$  и полевым транзистором  $T5$ . Использование транзистора  $T5$  в качестве регулируемого сопротивления основано на зависимости сопротивления канала сток-исток полевого транзистора от напряжения на его затворе. Напряжение на затворе транзистора  $T5$  устанавливается под воздействием заряда конденсатора  $C10$  коллекторным током транзистора  $T6$ , величина которого определяется уровнем сигнала на выходе усилителя. Работа схемы  $APU$  происходит следующим образом: в случае возрастания уровня сигнала на входе усилителя, увеличивается уровень сигнала на его выходе, в результате чего возрастает коллекторный ток транзистора  $T6$ , а напряжение на его коллекторе, а следовательно и на затворе транзистора  $T5$ , становится более положительным. Это приводит к уменьшению сопротивления канала транзистора  $T5$  и, соответственно, к снижению уровня сигнала на входе микросхемы.

В случае уменьшения уровня сигнала на входе усилителя уровень сигнала на выходе усилителя и коллекторный ток транзистора  $T6$  уменьшается. При этом напряжение на затворе транзистора  $T5$  становится более отрицательным. Сопротивление канала транзистора  $T5$  возрастает, а следовательно возрастает уровень сигнала на входе микросхемы. Таким образом поддерживается постоянный уровень на выходе усилителя во всем динамическом диапазоне входного сигнала. При помощи резистора  $R22$  и конденсаторов  $C8$  и  $C9$  осуществляется частотная коррекция усилителя, предотвращающая самовозбуждение усилителя на высоких частотах.

РХ2.120.44Г ТО

Инв. № подл. 401 282  
Дата введ. в арх. 24.02.70  
Взам. инв. № 401 282  
Подп. и дата

Инв. № подл. 401 282  
Дата введ. в арх. 24.02.70  
Взам. инв. № 401 282  
Подп. и дата

Ф.2.106-5а

Зак. 231 от 24.02.70

Капировал

Формат И

Инв. № подл. 401 282  
Дата введ. в арх. 24.02.70  
Взам. инв. № 401 282  
Подп. и дата

Инв. № подл. 401 282  
Дата введ. в арх. 24.02.70  
Взам. инв. № 401 282  
Подп. и дата



Выходной сигнал усилителя через конденсаторы C12 и C13 поступает на вход избирательного усилителя, выполненного на транзисторах Т8 и Т10. Этот усилитель, содержащий резонансный контур L1, C15, настроенный на частоту 500 Гц, обеспечивает избирательное усиление только полезного сигнала, что повышает помехозащищенность приемника.

С коллекторной нагрузки транзистора Т10 сигнал через разделительный конденсатор C16 передается на инвертирующий вход микросхемы У2, включенной по схеме триггера Шмитта. Триггер Шмитта осуществляет преобразование синусоидального сигнала, поступающего на его вход, в импульсы прямоугольной формы. Амплитуда этих импульсов определяется падением напряжения на встречно включенных стабилитронах Д16 и Д17. Чувствительность триггера Шмитта, а вместе с ним и всего приемника, определяется глубиной положительной обратной связи, создаваемой делителем на резисторах R41; R43-R47, R50. В плате ПЗ предусмотрена возможность дискретного изменения чувствительности приемника путем шунтирования резисторов R44-R47, R50, входящих в состав одного из плеч делителя. На выходе триггера Шмитта включен эмиттерный повторитель на транзисторах Т14 и Т15, который имеет низкое выходное сопротивление, требуемое для подключения избирательного резонансного контура C18, L2, настроенного на частоту 500 Гц. Выделенный контуром сигнал поступает на детекторный каскад. Положительная полуволна сигнала шунтируется диодом Д19, а отрицательная полуволна замыкается через переход база-эмиттер транзистора Т17, создавая в его коллекторной цепи пульсирующий ток, сглаживаемый конденсатором C20.

Ширина полосы пропускания приемника задается пороговым устройством на транзисторе Т18. На базу транзистора Т18 через резисторы R61 и R62 постоянно подается положительное (запирающее) смещение, создаваемое падением напряжения на стабилитроне Д21. При приеме сигнала запроса на коллекторной нагрузке транзистора Т17 создается от-

РКЕ.120.441 ТО

Лист

45

2.106-5а

Зам. 25.07.70

Копировал

Формат 17

рицательное (отпирающее) смещение, достаточное для отпираания транзистора Т18. В случае отклонения частоты сигнала от номинального значения 500 Гц величина коллекторного тока транзистора Т17 уменьшается, а следовательно снижается и величина отрицательного смещения и, начиная с некоторого значения частоты сигнала, соответствующей границе полосы пропускания приемника, становится меньше положительного смещения, что приводит к запираанию транзистора Т18. Переменным резистором R 62 осуществляется плавная регулировка полосы пропускания приемника за счет изменения величины положительного смещения.

При нахождении частоты входного сигнала в границах полосы пропускания приемника транзистор Т18 открывается, а транзистор Т16 закрывается. С этого момента начинается работа схемы выдержки времени, в состав которой входят времязадающая интегрирующая цепь R 57, С19 и ключевой каскад на транзисторе Т13. Время задержки определяется длительностью заряда конденсатора С19. Заряд конденсатора С19 происходит до тех пор, пока не откроется переход база-эмиттер транзистора Т13. При этом транзистор Т13 открывается и своим коллекторным током открывает транзистор Т12, а вместе с ним открывается транзистор Т4. Наличие схемы выдержки времени предотвращает срабатывание приемника от кратковременных помех. Переменным резистором R56 осуществляется плавная регулировка длительности задержки срабатывания приемника запроса. При отпираании транзистора Т4 закрывается транзистор Т7 и это состояние триггера приема сохраняется до окончания поступления потенциального сигнала запроса из платы ОБВ. Током, протекающим через резисторы R 16, R 24, R 26 и R 29, открывается транзистор Т9, в результате чего формируются сигналы "Пуск РИ" и "Контроль РИ". Одновременно открывается транзистор Т11 и включается светодиод IIII, позволяющий визуально контролировать прием сигналов запроса. Транзистор Т4 шунтирует базовую цепь транзистора Т3, в результате чего он закрывается, а вместе с ним закрываются и тран-

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата
401 242	Р. 609.85			
Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата

Ф.2.106-5а

Зак. 251. от 24.02.70г.

Копировал

Р02.120.441 ТО

4

Формат И

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата
401 242	Р. 609.85			
Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата

Ф.2.106-5а



зисторы Т1 и Т2. При зашировании транзистора Т1 в плати ОВВ прекращается передача нулевого потенциала, что соответствует сигналу "Продление ОВВ". Заширование транзистора Т2 вызывает отключение приемника от сотенных кодовых шин и прекращение поступления на эти шины из плати ПЗ отрицательного напряжения.

После окончания поступления из плати ОВВ по проводу "Запрос" нулевого потенциала транзисторы Т4, Т7, Т9 и Т11 закрываются, а транзисторы Т1-Т3 открываются. Прекращается передача сигналов "Пуск РИ", "Контроль РИ" и "Продление ОВВ", а на сотенные шины через открытый транзистор Т2 вновь подается отрицательное напряжение. С этого момента приемник готов к приему новых сигналов запроса.

В режиме ручного управления работой выходных ключей возникает необходимость в предотвращении запуска распределителя информации из-за приема сигналов запроса. Для этой цели служит вход "Запрет приема", на который подается напряжение минус 12 В. При этом закрываются транзисторы Т1-Т3 и вход приемника оказывается отключенным от кодовых шин. В аналогичное состояние схема плати ПЗ устанавливается при ручном непрерывном запуске распределителя информации. В этом случае заширование транзисторов Т1-Т3 осуществляется в результате поступления напряжения минус 12 В по цепи "Пуск РИ" и далее через диод Д10 в точку соединения резисторов R10 и R11. В обоих случаях постоянно передается сигнал "Продление ОВВ".

При настройке чувствительности приемника в качестве эквивалента нагрузки пяти абонентских линий используется резистор R4, подключаемый в эмиттерную цепь транзистора Т2 замыканием штифтов П1 и П2.

6.1.5.10. Плата ФП РС4.883.212 предназначена для контроля очередности появления управляющих импульсов на выходах плати ВК во время передачи информации, а также для фиксации аварийных сигналов, вызванных пробоем диодов и транзисторов в платах БП1-БП3 и абонент-

1202  
ИЗМ. Лист  
№ докум.  
Копия

РК2.120.441 Т0

Лист  
47

2.105-5а

Зак. 251 от 24.07.70г.

Копировал

Формат 11



ских диодов в программирующем устройстве.

Состав и принцип действия платы ФП рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.212 ЭЗ. Плата ФП контролирует работу платы ВК с момента запуска распределителя информации и реагирует как на отсутствие управляющих импульсов на любом из выходов платы ВК, так и на появление управляющих импульсов одновременно на двух и более выходах платы ВК. Сигналом к началу контроля является поступление из платы ПЗ сигнала "Контроль РИ", который вырабатывается одновременно с пуском распределителя информации. Этот сигнал, имеющий отрицательную полярность, открывает транзистор Т6, в результате чего создаются условия для отпирания транзистора Т8. Однако при наличии отрицательных управляющих импульсов на выходах платы ВК, поступающих через распределительные диоды Д2-Д10 в точку соединения резисторов R13 и R14, транзистор Т8 остается в режиме отсечки. В случае отсутствия отрицательного импульса хотя бы на одном из выходов платы ВК транзистор Т8 открывается и своим коллекторным током открывает транзистор Т10. При этом закрывается транзистор Т11 и с задержкой длительностью около 7 мс, вызванной зарядом конденсатором С2, открывается транзистор Т12, который в свою очередь открывает транзистор Т13. Коллекторным током транзистора Т13 триггер на транзисторах Т17 и Т18 опрокидывается в рабочее состояние, при котором оба транзистора переходят в режим насыщения. Эмиттерным током транзистора Т17 открывается транзистор Т19, в результате чего формируется сигнал "Авария ВК", передаваемый в плату СР.\* Рабочее состояние триггера, а следовательно и передача аварийного сигнала, может сохраняться сколь угодно долго. Сброс триггера в исходное состояние осуществляется кратковременной подачей нулевого потенциала по цепи "Сброс ТГ" (для этой цепи в кассете РКК имеется кнопка С). На время поступления нулевого потенциала открывается транзистор Т4, а транзистор Т5 закрывается и обрывается цепь эмиттерного питания

Изм. №	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп.	Дата
4018.112	Сы	6.09.85				

Изм. №	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп.	Дата

РК2.120.441 ТО

Ф.2.106-5а

Зак.251.от.24.02.70.

Копировал

Формат 11

Изм. №	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп.	Дата
4018.112	Сы	6.09.85				

Изм. №	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп.	Дата

Ф.2.106-5а



транзистора Т18, в результате чего оба транзистора Т17 и Т18 переходят в режим отсечки.

Обнаружение появления управляющих импульсов одновременно на двух и более выходах платы ВК осуществляется схемой совпадения на транзисторах Т7 и Т9. Один вход схемы совпадения (база транзистора Т7) подключен к четным выходам платы ВК, а другой вход (база транзистора Т9) — соответственно к нечетным выходам. При нормальной работе плат ВК и РИ импульсы с амплитудой минус 12 В будут поступать поочередно в базовые цепи транзисторов Т7 и Т9, поэтому сигнал на выходе схемы совпадения будет отсутствовать. В случае появления отрицательных импульсов одновременно на двух и более выходах платы ВК отрицательное напряжение поступит одновременно в базовые цепи обоих транзисторов Т7 и Т9. Эти транзисторы откроются и опрокинут триггер на транзисторах Т17 и Т18 в рабочее состояние. Питание эмиттера транзистора Т7 от источника напряжения минус 6,3 В предотвращает срабатывание схемы совпадения при появлении на одном из выходов платы ВК напряжения минус 6,3 В, вызванном пробоем диодов или транзисторов в платах БП1-БП3 и программирующем устройстве.

Фиксация аварийных сигналов, вызванных пробоем диодов и транзисторов в платах БП1-БП3 и диодов в программирующем устройстве осуществляется триггерами Т11-Т19. Триггеры выполнены на транзисторах Т1 и Т2, имеющих разный тип проводимости. В исходном состоянии оба транзистора закрыты и триггер не потребляет тока. При поступлении на вход триггера положительного потенциала транзисторы Т1 и Т2 открываются и сохраняют это состояние и после окончания входного сигнала. Каскад на транзисторе Т3, в нагрузку которого включен светодиод ПН1, обеспечивает индикацию срабатывания триггера. Эмиттеры транзисторов Т3 во всех триггерах объединены и подключены к базе транзистора Т14. Таким образом при срабатывании любого триггера Т11-Т19 открывается транзистор Т14, а вместе с ним и транзисторы

РК2.120.441 Ю

Изм.	Исх.	№ докум.	Дата	Листы
401	222	С. 1. 6. 99. 15		

Ф.Е.106-5д

Заяв. 25.10.74. № 24.07.70г.

Копировал

Формат 11



Т15 и Т16 и в плату СР передается сигнал "Авария БП". Сброс триггеров в исходное состояние осуществляется кратковременной подачей нулевого потенциала на вход "Сброс ТТ".

6.1.5.II. Плата ПН РС4.883.2I4 предназначена для питания электронных схем кассеты РКК стабилизированными напряжениями минус 12 В, минус 6,3 В и 5 В.

Состав и принцип действия платы ПН рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.2I4 ЭЗ. Плата ПН содержит три источника стабилизированных напряжений: "- 12 В", "- 6,3 В" и "+ 5 В". Из них источник напряжения "- 12 В" является первичным по отношению к двум другим. Источник напряжения "- 12 В" выполнен по схеме импульсного преобразователя с широтно-импульсной модуляцией. В его состав входят задающий генератор прямоугольных импульсов (Т1, Т5), двухтактный ключевой каскад (Т9, Т10, Т13), сглаживающий фильтр (С15, С16, С19, С23, С25, L2), схема сравнения (Т3, Т4) и схема защиты от короткого замыкания в нагрузке преобразователя (Т7 и Т8).

Задающий генератор осуществляет преобразование постоянного напряжения в импульсное напряжение. В качестве задающего генератора используется мультивибратор с коллекторно-базовыми связями на транзисторах Т1 и Т5. Диоды Д3 и Д4 защищают переходы база-эмиттер этих транзисторов от пробоя обратным напряжением. Импульсы эмиттерного тока транзистора Т5 осуществляется управление каскада на транзисторе Т6. Работу преобразователя напряжения начнем рассматривать с момента записывания транзисторов Т5 и Т6. С этого времени через резистор R17 начинается заряд конденсатора С5. Зарядным током конденсатора С5 открываются транзисторы Т9 и Т10, в результате чего к обмотке I-2 трансформатора Тр1 прикладывается напряжение минус 60 В. Постоянная времени заряда конденсатора С5 выбрана во много раз больше периода следования импульсов, вырабатываемых мультивибратором. Поэтому прекращение заряда конденсатора С5 и записывания

РС2.120.441 Т0

Имя	Имя	Имя	Имя	Имя
Имя	Имя	Имя	Имя	Имя

92.106-50

Зах.251/02.01.70

Напиродан

Формат И



транзисторов Т9 и Т10 происходит при каждом очередном отпирании транзисторов Т5 и Т6. При прекращении тока через обмотку 1-2, в обмотке 5-6 трансформатора Тр1 наводится ЭДС самоиндукции, вызывающая отпирание транзистора Т13. Коллекторным током транзистора Т13 создается магнитный поток, вызывающий перемagnetизацию сердечника трансформатора. Под действием изменяющегося магнитного потока, вызванного попередным открыванием транзисторов ключевого каскада, в обмотке 7-8 трансформатора Тр1 индуктируется ЭДС, по форме близкая к прямоугольной. В интервалы времени, когда открыты транзисторы Т9 и Т10, эта ЭДС имеет такое направление, при котором к диодам Д9 и Д10 приложено отпирающее напряжение, а к диодам Д11 и Д12 — запирающее. Через обмотку 7-8, диоды Д9 и Д10 и дроссель L2 проходит заряд конденсаторов сглаживающего фильтра. В интервалы времени, когда открывается транзистор Т13, направление ЭДС на обмотке 7-8 меняет знак. При этом диоды Д9, Д10 запираются обратным напряжением, в результате чего обрывается цепь тока дросселя через обмотку 7-8. Так как ток в дросселе из-за накопленной магнитной энергии не может измениться мгновенно, то в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, которая обеспечивает отпирание диодов Д11 и Д12. Через эти диоды проходит разряд конденсаторов фильтра. После очередного отпирания транзисторов Т9 и Т10 конденсаторы фильтра вновь заряжаются и процесс повторяется. Так как время заряда и разряда конденсаторов имеет небольшую величину, то за это время напряжение меняется незначительно и остается практически постоянным, причем уровень напряжения оказывается пропорциональным скважности импульсов, вырабатываемых заданным генератором.

Схема сравнения, выполненная на дифференциальном усилителе на транзисторах Т3 и Т4, сравнивает выходное напряжение преобразователя с опорным напряжением, снимаемым со стабилитрона Д2. Сигналом разности этих напряжений осуществляется управление длительностью

Р12.120.441 ТО

Лист

51

Исполн. № докум. Подп. Дата

92.105-34

Заяв. 25.10.84. 24.02.85

Направлен

Формат 11

Формат 11



запирания транзисторов Т5 и Т6, а следовательно длительность открытого состояния транзисторов Т9 и Т10. Этим обеспечивается постоянство выходного напряжения преобразователя при изменении сопротивления нагрузки.

Рассмотрим действие схемы автоматической регулировки напряжения. В случае уменьшения выходного напряжения снижается прямое напряжение на переходе база-эмиттер транзистора Т4. Эмиттерный ток транзистора Т4 уменьшается, а эмиттерный ток транзистора Т3 и равный ему коллекторный ток транзистора Т2 возрастает. Это приводит к увеличению напряжения на коллекторе транзистора Т1. При переключении транзистора Т1 из закрытого в открытое состояние на базу транзистора Т5 поступают импульсы запирающего напряжения с большей амплитудой и, следовательно, на большее время закрываются транзисторы Т5 и Т6. Соответственно этому на большее время открываются транзисторы Т9 и Т10, скважность импульсов уменьшается, что приводит к увеличению выходного напряжения преобразователя.

В случае увеличения выходного напряжения преобразователя прямое смещение на базе транзистора Т4 возрастает. Ток эмиттера транзистора Т4 увеличивается, а ток эмиттера транзистора Т3 и равный ему ток коллектора транзистора Т2 уменьшается. Напряжение на коллекторе транзистора Т1 относительно его эмиттера уменьшается, поэтому время, на которое закрываются транзисторы Т5, Т6 и открываются транзисторы Т9, Т10, уменьшается. Скважность импульсов возрастает, поэтому напряжение на выходе преобразователя снижается. Переменный резистор R14 предназначен для ручной регулировки напряжения линии I2 В.

Для защиты транзистора Т10 от перегрузки при коротком замыкании в нагрузке преобразователя, в схему преобразователя введено устройство защиты, выполненное в виде триггера на транзисторах Т7 и Т8. В интервалы времени, когда транзистор Т10 открыт, его эмит-

FD2.I20.44I TO

Имя, № докум. Подпись и дата

Ф. 2.106-5а

Зак. 254 от 24.02.70г.

Копировал

Формат И

Ф. 2.106-5а



терным током на резисторе  $R_{22}$  создается падение напряжения, которое через делитель на резисторах  $R_{18}$  и  $R_{19}$  подается на базу транзистора  $T_7$ . При нормальной нагрузке величина этого напряжения недостаточна для отпирания транзистора  $T_7$  и только при значительном увеличении тока нагрузки, напряжение на резисторе  $R_{18}$  становится настолько большим, что транзисторы  $T_7$  и  $T_8$  открываются. Транзистор  $T_8$  шунтирует цепь заряда конденсатора  $C_5$  и тем самым предотвращается отпирание транзисторов  $T_9$  и  $T_{10}$ . Сброс триггера в исходное состояние происходит при каждом очередном отпирании транзисторов  $T_5$  и  $T_6$ , поэтому при снижении тока нагрузки выходное напряжение преобразователя восстанавливается автоматически.

Рассмотрим работу источника напряжения: "+ 5 В". В этом источнике напряжения в качестве входного напряжения используется переменное напряжение, снимаемое с обмотки 7-3 трансформатора  $TrI$ . Переменное напряжение выпрямляется диодами  $D_7$  и  $D_8$ , сглаживается фильтром, состоящим из дросселя  $L_1$  и конденсаторов  $C_6$ ,  $C_7$ , после чего постоянное напряжение положительной полярности поступает на вход компенсационного стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторах  $T_{11}$ ,  $T_{12}$  и  $T_{14}$ . Транзисторы  $T_{11}$  и  $T_{14}$  используются в качестве регулирующего элемента, который управляется каскадом на транзисторе  $T_{12}$ , совмещающим в себе функции усилителя постоянного тока и схемы сравнения. В схему сравнения, помимо транзистора  $T_{12}$ , входят делитель напряжения на резисторах  $R_{29}$ ,  $R_{30}$ ,  $R_{31}$  и источник опорного напряжения, содержащий стабилитроны  $DL_5$ ,  $DL_6$  и резистор  $R_{35}$ . Выходное напряжение стабилизатора сравнивается с опорным напряжением и сигнал разности, усиленный транзистором  $T_{12}$ , воздействует на регулируемый элемент, изменяя его сопротивление таким образом, чтобы на выходе стабилизатора сохранялось постоянное напряжение. Переменный резистор  $R_{30}$ , включенный в делитель схемы сравнения, позволяет производить ручную регулировку выходного напряжения стабилизатора.

РД.120.441 Т0

Лист

53

Зам. 120.441 № докум. 120.441 Дата

Р. 26-52

Зам. 120.441 от 14.02.75г.

Копировал

Формат И

Источник напряжения  $-6,3 \text{ В}$  выполнен по схеме компенсационного стабилизатора напряжения. Источником опорного напряжения является параметрический стабилизатор напряжения на стабилитронах Д13 и Д14. Операционный усилитель У1 осуществляет сравнение опорного напряжения с выходным напряжением и усиление их разности. Этим сигналом осуществляется управление регулирующего элемента, выполненного на транзисторах Т16 и Т17. В состав стабилизатора напряжения  $-6,3 \text{ В}$  входит схема защиты от короткого замыкания на транзисторе Т15. Эта схема обеспечивает обратный наклон нагрузочной характеристики, при которой выходной ток уменьшается при наличии короткого замыкания. Это обеспечивается за счёт введения в цепь базы транзистора Т15 делителя напряжения на резисторах R36, R37. Выходной ток стабилизатора создает на ограничительных резисторах R42 и R43 падение напряжения, которое при большом токе вызывает отпирание транзистора Т15. При нормальном напряжении на выходе стабилизатора выходной ток ограничен величиной около  $0,8 \text{ А}$ , а при коротком замыкании выхода стабилизатора, когда эмиттер транзистора Т15 соединяется с общим проводом, величина около  $0,2 \text{ А}$ .

6.1.5.12. Плата КПП РС4.883.213 предназначена для контроля выходных напряжений платы ПН.

Состав и принцип действия платы КПП рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.213 ЭЗ. Для каждой градации выходного напряжения платы ПН на плате КПП имеется индивидуальное устройство контроля.

Рассмотрим работу устройства, контролирующего напряжение  $5 \text{ В}$ . Это устройство осуществляет корпусный контроль уровня напряжения  $5 \text{ В}$  и реагирует как на снижение, так и на повышение контролируемого напряжения, превышающего допустимые пределы. Устро

РБ2.100.441 ТО

РБ2.105-5а

Зас. 251 от 24.01.70г.

Копировал

Формат 11

РБ2.105-5







контролируемое напряжение, а на другой вход — опорное напряжение со стабилитронов Д13, Д14. Выходными сигналами дифференциальных усилителей управляют каскады на транзисторах Т11 и Т17. При нахождении уровня контролируемого напряжения в норме в левом по схеме дифференциальном каскаде транзистор Т9 открыт, а транзистор Т13 закрыт. В правом дифференциальном усилителе открыт транзистор Т18, а транзистор Т16 закрыт. Транзисторы Т11 и Т17 оказываются закрытыми обратными напряжениями, приложенными к их переходам база-эмиттер, поэтому транзистор Т7 будет закрыт, транзистор Т5 открыт, а транзистор Т2 — закрыт.

В случае снижения напряжения минус 12 В транзистор Т9 закрывается, а транзистор Т13 открывается. К переходу база-эмиттер транзистора Т11 прикладывается прямое смещение. Транзистор Т11 открывается и своим коллекторным током открывает транзистор Т7, что приводит к запирающему транзистора Т5 и отпирающему транзистора Т2. В плату С' при этом передается сигнал "Авария -12 В". Регулировка порога срабатывания этой схемы производится переменным резистором R26.

В случае повышения напряжения минус 12 В изменяется состояние транзисторов в правом дифференциальном усилителе. В этом случае открывается транзистор Т16 и закрывается транзистор Т18. Транзистор Т7 открывается коллекторным током транзистора Т17 и, так же как и при снижении напряжения, в плату СР через открытый транзистор Т2 передается сигнал "Авария -12 В".

Устройство контроля напряжения минус 6,3 В реагирует только на пропадание контролируемого напряжения. Это устройство выполнено на транзисторах Т3 и Т6. При наличии напряжения минус 6,3 В транзистор Т6 открыт, а транзистор Т3 закрыт. При снижении контролируемого напряжения, примерно, до 2,5 В, транзистор Т6 закрывается.

Р02.120.441 Т0

Лист  
56

Ф. 2.106-5а

Зах. 231.02.24.02704

Копировал

Формат И

Ф. 2.106-5а



Лит. 55  
Формат 11

Током через резистор R9 открывається транзистор ТЗ и в плату СР передається сигнал "Аварія -6,3 В".

6.1.5.13. плата СР РС4.833.215 предназначена для передачи в плату КИУ аварийных сигналов, вызванных срабатыванием устройств, контролирующих параметры и работоспособность насосов РКК.

Состав и принцип действия платы СР рассмотрим по схеме электрической принципиальной РС4.883.215 ЭЗ. Плата СР содержит 7 реле, кардов из которых подключено к выходу соответствующего контрольного устройства. В случае замыкания цепи срабатывания любого из этих реле в плату КИУ помимо индивидуального аварийного сигнала, указывающего характер повреждения, передаются два общих сигнала: сигнал "КРАК" и "Сигнал ТС1" или, "Сигнал ТС2". Первый из этих сигналов используется для индикации кассеты, в которой произошло повреждение, а второй сигнал определяет степень важности этого сигнала. Сигнал ТС1 соответствует сигналам первой степени важности, а сигнал ТС2 - сигналам второй степени важности.

[illegible]

RENTAL	Nº 2000	RENTA	RENTA

PD2.120.44I TO

Лук

157

2,106-5d

3cc. 25% or 24.0270:

Жолцароџа

ΦΟΡΝΟΤΗΤΗ

## 6.2. Плата КМУ

### 6.2.1. Назначение платы КМУ

6.2.1.1. Плата КМУ РИ2.П6.026 предназначена для проверки параметров и работоспособности кассет РКК.

### 6.2.2. Технические данные платы КМУ

6.2.2.1. Плата КМУ может обеспечивать работоспособность и контролировать состояние цепи аварийной и технической сигнализации одновременно шести кассет РКК.

#### 6.2.2.2. Плата КМУ позволяет измерять:

выходные напряжения генераторов и усилителей;  
пороги срабатывания регистраторов уровня генераторов и усилителей;

выходные напряжения платы ПН;

пороги срабатывания устройств контроля выходных напряжений платы ПН.

6.2.2.3. Совместно с внешними измерительными приборами плата КМУ обеспечивает:

контроль параметров приемника запроса;

контроль параметров импульсов, вырабатываемых платой РИ и РК.

#### 6.2.2.4. Плата КМУ позволяет производить:

ручное управление работой выходных клемм;

пунктирование выхода одного или нескольких генераторов;

пунктирование выхода любого усилителя.

### 6.2.3. Состав платы КМУ

6.2.3.1. В комплект поставки платы КМУ входит:

коробка РС3.656.269 Сп;

кабель РС4.854.424 - 1 шт.;

РИ2.120.441 Т0



кабель РМ4.854.763 - I шт.;

свода РС9.354.433 - 2 шт.

#### 6.2.4. Устройство и работа платы КМУ

6.2.4.1. Работу платы КМУ рассмотрим по схеме электрической принципиальной РИ2.116.03633. Плата КМУ является групповым устройством обслуживающим все кассеты РЖК, установленные на стативе, количество которых может достигать шести. Плата КМУ соединяется с каждой кассетой РЖК при помощи специального кабеля РМ4.854.761, входящего в комплект поставки кассеты РЖК. Для этой цели на плате КМУ имеется 6 колодок ИВ1-ИВ6, имеющие маркировку "1"- "5", ТАКС, указывающую на конкретное место кассеты РЖК на стативе. По этим кабелям из платы КМУ в кассеты РЖК передается напряжение 60 В источника станционного питания, транслируются сигналы управления между кассетами РЖК и платами ОБВ, а также осуществляется контроль за состоянием первой аварийной сигнализации в каждой кассете РЖК. Колодка ИВ7 служит для подключения платы КМУ, а вместе с ней и всего станка и аппаратуры устройствам: платам ОБВ и станционной сигнализации.

Индикация срабатывания аварийной сигнализации в кассетах РЖК осуществляется лампами И1-И4. Лампы И1-И3 "1"- "5", ТАКС обозначают индикация номера кассеты РЖК, в которой произошло повреждение, а лампы И7-И4 ГС, ГС, ВП, ИИ "4,5 В", "3,3 В", "12 В", ИИ сигнализируют о характере повреждения. Лампа И5 ВЗ сигнализирует о работе кассеты РЖК в режиме ручного непрерывного запуска радиостанции информации. (номер кассеты при этом не определяется).

Реле РТС1 и РТС2 предназначены для передачи аварийных сигналов в устройства речевой, групповой и выносной сигнализации. Цепи срабатывания этих реле замыкаются контактами сигнальных реле, находящихся в кассетах РЖК, при повреждениях, относящихся соответственно к авариям первой и второй степеней важности: лампы И5 и И7, выходя-

РИ2.120.441 ТЗ

59



ные параллельно обмоткам реле РТС1 и РТС2, ограничивают выбросы напряжения на обмотках этих реле, возникающие во время размыкания контактов сигнальных реле.

Для подключения напряжения 60 В стационарного источника питания служат клеммы Кл1 "-" и Кл2 "+". Вся нагрузка по питанию разделена на две группы, каждая из которых имеет собственный главный предохранитель: ГлПр1 и ГлПр2. Контроль исправности главных предохранителей осуществляется при помощи реле РА1 и РА2. В рабочем состоянии эти реле находятся под током. В случае перегорания любого главного предохранителя обрывается цепь питания соответствующего реле РА1 или РА2, реле отпускает и своими контактами 1-3 замыкает цепь включения лампы Л6 А, а контактами 4-6, 7-9 и 10-12 замыкает цепи включения рядовой, групповой и выносной сигнализации.

Мощные диоды Д2 и Д5 защищают по цепям питания электронные схемы в кассетах РКК от выбросов обратного напряжения, возникающих в цепях стационарного питания при перегорании рядового предохранителя.

Питание кассет РКК производится от индивидуальных предохранителей Пр1-Пр6, установленных на плате с предохранителями Ш. Через предохранитель Пр9 осуществляется питание обмоток реле РТС1 и РТС2 и сигнальных ламп, за исключением Л3 А и Л7 Ш. Через предохранитель Пр10 напряжение 60 В поступает на гнезда Гн12-Гн15 "60 В", предназначенные для подключения переносных ламп местного освещения и на гнездо Гн16 "60 В", предназначенное для питания пульта ЛКНП-АС.

Контроль исправности индивидуальных предохранителей Пр1-Пр6 и Пр9 производится при помощи реле РШ. При перегорании любого из перечисленных предохранителей замыкаются сигнальные контакты 1-2 этого предохранителя, которые создают цепь срабатывания реле РШ. Контактными реле РШ 1-2 замыкается цепь включения лампы Л7Ш, а контактами 4-5, 7-8 и 10-11 включаются рядовая, групповая и выносная

РК2.120.441. Т0

Изм. №	Исполн.	Дата	Взам. ин. №	Изм. №	Исполн.	Дата
401274	С-6.09.85					

Ф.2.106-5а

За: 25.07.85

Копировал

Формат И

Ф.2.106-5а



сигнализация. При перегорании предохранителя Пр10 сигнальными контактами I-2 этого предохранителя замыкается цепь включения лампы III. Передача аварийных сигналов в рядовую, групповую и выносную сигнализацию при этом не происходит.

В плате КИУ имеется кнопка В16 ВС, предназначенная для выключения рядовой и групповой станционной сигнализации. При этом не прекращается передача аварийных сигналов в устройство выносной сигнализации, а на плате КИУ дополнительно включается лампа БЛ.

Для измерения параметров и проверки работоспособности каскадов РКК на плате КИУ имеется колодка ШКИ. Эта колодка соединяется с контрольной колодкой на проверяемой каскаде РКК при помощи кабеля РК4.854.788. Измерение уровней генераторов, усилителей и порогов срабатывания регистраторов уровней генераторов и усилителей осуществляется вольтметром переменного тока ИП2 или внешним измерительным прибором, подключаемым к гнездам Гв8 и Гв9 ИЗМ. Выбор контролируемого параметра осуществляется переключателем В13 РЕЖИМ. При установке переключателя РЕЖИМ в первое положение - IC и во второе положение КОНТР. IC контролируются соответственно выходные уровни генераторов и пороги срабатывания регистраторов уровней генераторов. Выбор контролируемого генератора и регистратора уровня генератора производится переключателем В2 IC. Измерение выходных уровней усилителей и порогов срабатывания регистраторов уровней усилителей производится при установке переключателя РЕЖИМ соответственно в третье положение - UC и четвертое положение - КОНТР. UC. Выбор контролируемого усилителя и регистратора уровня усилителя осуществляется переключателем В3 UC.

Конденсатор С1 предотвращает попадание на вход вольтметра переменного тока ИП2 постоянного отрицательного напряжения с амплитудой 6,3 В, которое имеется на выходах усилителей.

Измерение порогов срабатывания регистраторов уровней генераторов и усилителей производится путем создания на входе проверяемого

1202  
ИЗМ. ДИП  
№ докум.  
Изд.  
Дата

ИЗМ. ДИП	№ докум.	Изд.	Дата
----------	----------	------	------

РД2.120.441 ТО

Лист  
61

Формат И

Зап. 251 от 24.07.70г.

Калининград

Формат И

Измерение напряжений, вырабатываемых преобразователем напряжения, производится вольтметром постоянного тока ИПП или внешним измерительным прибором, подключаемым к гнездам Гн IО и Гн II ПН. Выбор контролируемого напряжения осуществляется переключателем В15 КОНТР. ПН.

Плата КИУ обеспечивает возможность ручного управления работой выходных ключей. Для этой цели служит тумблер В5 УИР.ВК, при вращении которого контактами В5 1-3 на вход выходного ключа, выбранного переключателем В1 ВК/РИ, подается управляющее напряжение минус 12 В. При этом на выходе данного выходного ключа появляется отрицательное напряжение, обеспечивающее передачу в программирующее устройство соответствующего разряда информации. На время ручного управления работой выходных ключей через контакты В5 2-4 отрицательным напряжением в кассету ГИК подается сигнал "Запрет приема", который предотвращает запуск распределителя информации от возможных сигналов запроса.

На гнездах Гн3 и Гн4 ВК/РП осуществляется контроль параметров импульсов на выходах плат ВК и РП. Выбор контролируемой платы производится тумблером Б4 ИЗМ, а выбор контролируемого выхода -- переключателем ВК/РП. Гнездо Гн5 СИНХР, подключенное к первому выходу платы РП, служит для синхронизации работы осциллографа при определении временного распределения контролируемых импульсов.

Кнопки Р7-Р12 ОТКЛ.УС "1"- "6" предназначены для шунтирования выходов генераторов. Кнопка В14 ОТКЛ.УС предназначена для шунтирования выхода усилителя, выбранного переключателем В3 УС.

дачи  
Гнб,  
матс  
вход  
прие  
отсу  
а пр  
ся п

PC3.  
TOB,  
MSPC

IV-1

244

[illegible]

Q. 2.106-5a



котором по-  
честве про-  
веряемом  
ения на вхо-  
ром R4 PУ.  
ем напряже-  
нешним из-  
ПН. Выбор  
В15 КОНТР.

ия работой  
при вклю-  
выбранно-  
ние минус  
тс отрица-  
ующее уст-  
чного управ-

пательным  
, который  
ных сигнала-

параметров  
платы про-  
из -- пере-  
ту выход  
и опреде-

ирования  
пунктиров

Проверка параметров приемника запроса осуществляется путем по-  
дачи тонального сигнала запроса от внешнего генератора на гнезда  
Гн6, Гн7 ВХ.ПЗ. Тракт передачи сигнала запроса образован трансфор-  
матором ТрI, резистором R 2 и диодом ДI. Этот тракт подключается к  
входу приемника запроса при нажатии кнопки В6 ПЗ. Сигнал на выходе  
приемника запроса контролируется на гнездах ГнI, Гн2 ВХ.ПЗ. При  
отсутствии приема на гнездах ВХ.ПЗ имеется отрицательный потенциал,  
а при приеме тонального сигнала запроса на гнездах ВХ.ПЗ появляет-  
ся потенциал "земля".

### 6.3. Кассета ПУ-200 (ПУ-100)

#### 6.3.1. Назначение кассеты ПУ-200 (ПУ-100)

6.3.1.1. Кассета ПУ-200 РС3.663.594 и кассета ПУ-100  
РС3.663.594-01 предназначены для кодирования цифр категорий абонен-  
тов, а также цифр разрядов единиц, десятков и сотен абонентских но-  
меров.

#### 6.3.2. Технические данные кассеты ПУ-200 (ПУ-100)

6.3.2.1. Емкость кассеты ПУ-200 - 200 номеров. Емкость кассеты  
ПУ-100 - 100 номеров.

#### 6.3.3. Состав кассеты ПУ-200 (ПУ-100)

6.3.3.1. В состав кассет ПУ-200 и ПУ-100 входят следующие пла-  
ты:

плата КС РС4.883.144 - 1 шт;

плата ПУ-10 РС4.883.131:

20 шт - в ПУ-200;

10 шт - в ПУ-100.

6.3.3.2. В комплект поставки кассет ПУ-200 и ПУ-100 входят:

1204  
Изм. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

РК2.120.441, Т0

Лист  
63

Р.2.106-5а

Зап.251 от 24.02.70г.

Копировал

Формат II



заглушка РХ8.632.566 - 1 шт.;

винт В М6х18.36.019 ГОСТ 17475-80 - 2 шт.;

шайба 6.04.016 ГОСТ 11371-78 - 2 шт.

#### 6.3.4. Устройство и работа кассеты ПУ-200 (ПУ-100)

6.3.4.1. Принципы действия кассет ПУ-200 и ПУ-100 рассмотрим по функциональной схеме, показанной на рис.6.2. В качестве элементов программирования используются диодные сборки, состоящие из четырех диодов Д1-Д4 и резистора R1. Диоды выполняют функции аналоговых ключей. Аноды диодов в каждой сборке объединены и через резистор R1 подключены к проводу "е" ("d"). Катоды диодов подключены к кодовым шинам. Резистор R1 предотвращает шунтирование кодовых шин при случайном попадании потенциала "земля" на провод "е" ("d"). Диоды в диодных сборках разделяются по назначению на категорийные (К), единичные (Е), десятковые (Д) и сотенные (С). При помощи этих диодов осуществляется кодирование цифр категорий и разрядов единиц, десятков и сотен абонентских номеров, для чего катоды этих диодов подключаются к определенным шинам К, Е, Д и С. При получении сигналов запроса о передаче информации о категории и номере телефона вызываемого абонента провод "е" ("d") через обмотку трансформатора ИТК (ИТ) подключается к общему проводу ("Земле"), а на кодовые шины из кассеты РКК поразрядно передаются кодовые комбинации вместе с постоянным напряжением минус 6,3 В. Передача начинается с поступления в течение 40 мс кодовых комбинаций на шины К. При этом открывается диод К и на провод "е" ("d") передается комбинация кодовой комбинации, соответствующая цифре категории абонента. Диоды Е, Д и С в течение этого интервала времени остаются закрытыми, так как на шинах Е, Д и С имеется положительное напряжение. В следующий такт передачи на шинах К восстанавливается положительное напряжение и

РК2.120.441 ТО

Ф.2.106-5а

Зая. 251 от 24.02.70г.

Копировал

формат 11

Ф.2.106-5а



## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА III




Рис. 5.2

РД.120.441 10

Лист

65

ИМ. Акт. № докум. Изм. Дата

2.106-58

Зав. 25.05.24.02.70

Копировал

Формат И



диод К запирается, а кодовые комбинации поступают на шины Е, в результате чего отпирается диод Е и на провод "е" ("d") передается кодовая комбинация, соответствующая цифре разряда единиц абонентского номера. Аналогичным образом в течение третьего и четвертого такта передачи через диоды Д и С происходит передача кодовых комбинаций соответствующих цифрам разрядов, десятков и сотен абонентских номеров. Диод С остается открытым и при передаче по шине С комбинаций, соответствующих цифрам разрядов тысяч, индексов станции ИЗ, И2, И1 и комбинации И1 "Начало". Так как в процессе передачи информации всегда открыт какой-либо из диодов К, Е, Д или С, то на выходе диодной сборки образуется непрерывная последовательность послышек кодовых комбинаций, соответствующих цифрам категории и номера телефона вызывающего абонента. При наличии в кодируемом номере абонента одинаковых цифр в соседних разрядах, в том числе при совпадении цифр в разряде единиц и цифр категории абонента, каждая вторая повторяющаяся комбинация в более младшем разряде заменяется на комбинацию И2 "Повтор". Для примера на функциональной схеме показано кодирование цифр категорий и номеров абонентов, у которых совпадают цифр категории и единицы (вторая слева диодная сборка) и цифр категории, единицы и десятка абонентского номера (третья слева диодная сборка). В первом случае подмена на комбинацию И2 производится в разряде категорий, а во втором случае - в разряде единиц. Для разряда сотен подмена на комбинацию И2 производится непосредственно в каскаде РКК на той сотенной шине, по которой передается комбинация, совпадающая с комбинацией тысячи.

Подробнее работу каскад ПУ-200 и ПУ-100 рассмотрим по их электрическим принципиальным схемам РС3.663.594.33 и РС3.663.594-01.33. Диодные сборки, при помощи которых осуществляется кодирование цифр категорий и номеров абонентов, размещаются на платах ПУ-10. Каждая плата ПУ-10 кодирует номера десяти абонентов, принадлежащих двум

Инд. № подл.	Инд. № докум.	Подп. и дата
401272	С. 6.08.83	

Инд. № подл.	Инд. № докум.	Подп.	Дата
401272	С. 6.08.83		

РС3.120.441 Т0

66

Ф.2.106-52

Зел.251 от 24.02.70г.

Контроль

Формат И

Инд. № подл.	Инд. № докум.	Подп. и дата
401272	С. 6.08.83	

Ф.2.106



соседним десятиям, например, 01, 02, 03, 04, 05 и 11, 12, 13, 14, 15. Для подключения к кодовым шинам, в кассетах ПУ-200 и ПУ-100 имеется штыревая колодка ИР2, которая крепится на гибком основании микротрассы, позволяющем выключаться непосредственно в разъем ИР2 кассеты РЖ или в разъем ИИ соседней кассеты ПУ-200 (ПУ-100), если на стигме размещаются несколько кассет ПУ-200 (ПУ-100). На плате ПУ-10 (см. РС4.833.141 33) кроме диодов и резисторов имеются монтажные планки И1-И4, на которых при помощи монтажных перемычек осуществляются подключения катодов бистабильных и одностабильных диодов и определителей чисел К и Е, а при необходимости, производится подключение на комбинации 12.

Подкрана на комбинации 12 в разряде десятиков производится перемычкой в микротрассе кассеты ПУ-200 (ПУ-100). Для этой цели к каждой розетке, в которую вставляется плата ПУ-10, подводится, но не запаивается провод, подключенный к шине Е "Повтор". При необходимости замены в какой-либо плате ПУ-10 цифр чистого или чистового десятика на комбинации "Повтор" провод, соответствующий запрограммированной розетке, вынимается, а на его место запаивается провод от шины "Повтор". Выпаянные провода изолируются, а если в контакту розетки подсоединено два провода, то их цепь сохраняется.

В кассетах ПУ-200 и ПУ-100 используются сотенные штыри только первой тысячной группы абонентов, обслуживаемых кассетой РЖ. В кассете ПУ-100 кодируемые номера абонентов имеют одну сотню сотен, а в кассете ПУ-200 - две различные цифры сотен. Выбор цифр сотен осуществляется на плате КС (кроссировка сотен). На этой плате (см. РС4.833.144 33) устанавливаются монтажные планки И1-И3. Быводы планки И3 соединяются с десками триодами шин С, а у планок И1 и И2 - с катодами сотенных диодов соответственно первой и второй сотни (в кассете ПУ-100 задействована первая сотня). При кодировании цифр сотен выводы планок И1 и И2 соединяются с соответствующими вы-

1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910  
1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000

192.120.441 30

67

22.106-52

Заказ № 1903

Копировать

Страница 12

водами планки ПЗ при помощи монтажных перемычек.

## 7. КОНСТРУКЦИЯ

7.1. В основу конструкции стативов ПЭУ-АОН-М положен блочный принцип построения, позволяющий из одних и тех же унифицированных съемных блоков компоновать стативы для разных типов АТС. Особенностью всех видов стативов ПЭУ-АОН-М является отсутствие у них стативных углов. Все электрические соединения между составными частями стативов осуществляются при помощи кабелей. Несущими конструкциями стативов являются сварные рамы, на которых съемные блоки крепятся при помощи винтов. В стативах ПЭУ-АОН-М ГАТС и ПЭУ-АОН-М УАТС используется типовая для АТС-У и АТС-К рама размером 2650x720 мм. На этой раме в средней части устанавливается плата КИУ. В стативах ПЭУ-АОН-М ГАТС над платой КИУ размещаются кассеты РКК, обслуживающие абонентскую емкость АТС, а под платой КИУ - кассета РКК и кассеты ПУ-200 (ПУ-100), относящиеся к выделенной таксофонной группе. Кассеты ПУ-200 (ПУ-100) во всех стативах ПЭУ-АОН-М отделяются друг от друга и от кассеты РКК однорядными заглушками, входящими в комплект поставки кассет ПУ-200 и ПУ-100. Кабели Р04.854.762, при помощи которых в стативах ПЭУ-АОН-М ГАТС кассеты РКК соединяются с внешними программирующими устройствами, крепятся винтами к угольникам, установленным в верхней части статива.

Статив ПЭУ-АОН-МН УАТС выполнен в настенном исполнении. В комплект монтажных частей этого статива входит планка Р06.420.432, которая крепится к капитальной стене автозала при помощи шести болтов. На этой планке приварены три угольника с цилиндрическими штырями, на которые подвешивается несущая рама статива. Рама статива может поворачиваться относительно плоскости стены на угол  $110^\circ$ , обеспечивая доступ к монтажу статива. Радиус поворота составляет 853 мм. Фиксация статива в рабочем положении производится при помо-

Р02.120.441 ТО

Ф.2.106-5а

Зак. 251 ок 24. 02.70г.

Копировал

Формат И

Ф.2.106-



или двух скоб Р06.464.606, к которым рама статива крепится двумя гайками М10.

Несущая рама статива ПЭУ-АОН-М УПАТС выполнена в учетом размещения статива непосредственно в шкафу УПАТС.

Плата КИУ представляет собой сварной каркас с лицевой панелью, на которой располагаются предохранители, элементы индикации и управления, а также контрольная колодка, предназначенная для подключения к касетам РКК во время измерения их параметров. С монтажной стороны платы КИУ размещаются колодки "1"- "5", ТАКС., служащие для подключения к касетам РКК и колодка СИГН. для связи с внешними устройствами: платами ОБВ и станционной сигнализацией. Здесь же находятся клеммы питания "+" и "-", закрытые защитными колпачками.

Кассеты РКК, КУ-200 и КУ-100 состоят из сварных рам и размещенных в них печатных плат. Печатные платы в кассетах РКК имеют размеры 180x240 мм, а в кассетах КУ-200 и КУ-100 - размеры 150x100 мм.

### 8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Стативы ПЭУ-АОН-М отправляются с предприятия-изготовителя в разобранном на составные части виде. Каждая составная часть (за исключением несущих рам) упаковывается в картонные коробки, которые затем укладываются в тарные ящики. Перед упаковкой платы КИУ с нее снимаются предохранители, линзы, лампы. Снятые элементы укладываются в отдельную коробку и упаковываются вместе с платой КИУ. Несущие рамы перед упаковкой обертываются упаковочной бумагой и укладываются в тарные ящики. Тарные ящики внутри обкладываются влагозащитным материалом. На наружной стороне ящика наносимой краской делаются следующие надписи:

условное наименование грузополучателя;

условное наименование грузоотправителя;

наименование пункта назначения и места отправления;

Р02.120.441 ТО

Лист

69

Р.2.106-5а

Затверд. 251 от 24.02.70г.

Копировал

Формат И

масса брутто и нетто в килограммах;  
размеры грузового места;  
опознавательный знак и регистрационный номер упакованных изделий;

предупредительные знаки, указывающие правильный способ обращения с грузом в соответствии с ГОСТ 14192-77.

8.2. Обозначения упаковки каждой составной части элементов ПЭУ-АОН-М представлены в табл. 8.1

Таблица 8.1

Наименование составных частей	Обозначение составных частей	Обозначение упаковки	Примечание
Плата КИУ	РЮ2.116.026	РС4.179.405	
Кассета РКК	РЮ4.212.149	РС4.179.406	
Кассета ПУ-200	РС3.663.594	РС4.179.409	
Кассета ПУ-100	РС3.663.594-01	РС4.179.409-01	
Рама	РЮ6.182.946	РС4.170.337	
Рама	РЮ6.182.947	РС4.170.337	
Рама	РЮ6.182.948	РС4.179.411	
Рама	РЮ6.183.123	РС4.179.412	
Рама	РЮ6.183.123-01	РС4.179.413-01	
Комплект монтажных частей	РЮ4.075.317	РС4.179.414	
Кабель	РЮ4.854.762	РЮ4.176.041	1 кабель
		РЮ4.176.041-01	2 кабеля
		РЮ4.176.041-02	3 кабеля
		РЮ4.176.041-03	4 кабеля
		РЮ4.176.041-04	5 кабелей

РЮ2.120.441 Т0

Лист

70

Ф.2.105-5а

Защ. 251.01.24.91.70-

Копировал

Формат 1

Ф.2.106-



- АОН - автоматическое определение номера;
- АРУ - автоматическая регулировка усиления;
- АТС - автоматическая телефонная станция;
- БП - блок подключения;
- ВК - выходной ключ;
- ГАТС - городская АТС;
- ГС - генератор синусоидальный;
- Д - децимал;
- Е - единица;
- И - индекс станции;
- К - категория;
- КИУ - контрольно-измерительное устройство;
- КНН - контроль преобразователя напряжения;
- Н - начало;
- ОВВ - одностативная выдержка времени;
- ПЗ - приемник запроса;
- ПН - преобразователь напряжения;
- ПУ - программирующее устройство;
- ПЭУ-АОН-М - передающее электронное устройство аппаратуры АОН синхронизированное;

- ИИ - распределитель информации;
- ИКК - распределитель кодовых комбинаций;
- РУ - регистратор уровня;
- С - сотня;
- СР - сигнальное реле;
- ФП - фиксатор повреждения;
- УАТС - учрежденческая АТС;

УК - устройство контроля;  
 УПАТС - учрежденческо-производственная АТС;  
 УС - усилитель.

12.02.85

Имя, № докум. Дата и дата 1830 м. 01.01.85. Подп. и дата  
 401292 6.09.85

Имя, № докум. Дата и дата  
 401292 6.09.85

Р02.120.441 ТО

72

Ф. 2.106-5а

Сан. 251.02.24.02.70

Копировал

Формат 11

Имя, № докум. Дата и дата 1830 м. 01.01.85. Подп. и дата

401292 6.09.85

Ф. 2.106-5а



Лист регистрации изменений

[illegible]

PK02.120.44I TC

Austin

73

Имя	№ докум.	Подп.	Дата
-----	----------	-------	------

Q. 2,503-2

Копировать

Формат 11.

OK. 30 15.45.20

ПЛАТА ОБЩЕСТАТИВНОЙ ВНЕДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ  
/ О В В /

РС2.119.441 ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

На 10 листах

1971

Подпись и дата

Имя, № куба

Взвеш. нум. ж

Подпись и дата

Имя, № подразделения

14.11.1971

230545

Копировал:

Ф. 1-13

Материаловедческая тип. зак. 11.6 т. 684-11004



Плата общестативной выдержки времени /ОВВ/ предназначена для выдачи каллиброванных импульсов на группу реле САГН одного статива с целью обеспечения удержания реле СА на время от 400 до 200 мсек, в течение которого создается цепь для передачи частотной информации из ПУ-1000 в УЗП и срывается разговорный тракт в сторону вызываемого абонента, чем исключается возможность помех при прохождении частотной информации.

Общестативная выдержка времени обеспечивает:

1. При автоматическом определении /АОН/ номера вызываемого абонента в случае междугородной связи, когда в группе ГГН работает одно реле СА и свободен программируемое устройство, обслуживающее тысячную группу абонентских комплектов /ПУ-1000/, - удержании реле СА в течение 200 мсек.

2. При автоматическом определении номера вызываемого абонента в случае междугородной связи, когда в группе ГГН работает второе или несколько реле СА, при занятости ПУ-1000, - удержании реле СА всех остальных в течение времени до 1200 мсек.

3. При автоматическом определении номера вызываемого абонента в случае междугородной связи, когда в группе ГГН работает несколько реле СА и если в этой группе ГГН работает несколько других реле СА при установлении местных соединений, - удержании реле СА, работающих при местных соединениях, в течение времени до 1200 мсек.

4. При работе в группе ГГН одного реле СА в случае установления местного соединения и при свободном ПУ-1000, - удержании реле СА в течение 400 мсек.

РС2.119.441 Т0

а	РС2.119-75	ОМ
Изм. Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.	Шмидт	Шмидт
Проект.	Соловьев	Соловьев
Нач. лаб.	Лещук	Лещук
Н. контр.	Наумов	Наумов
Утверд.	Куташов	Куташов

Лит.	Лист	Лит. тов
01	61	2 1 10

3. При работе в группе ИГН нескольких реле СА в случае установления местных соединений и при свободном ПУ-1000, - удерживание первого реле СА 400 мсек, а остальных до 800 мсек.

Схемой ОВВ обеспечивается сигнализация в следующих случаях:

- а/ при пробое одного из диодов в проводе "2" группы реле СА или при наличии постороннего плюса в этом проводе;
- б/ при пробое одного из диодов в проводе "1" группы реле ВСА;
- в/ при преждевременном срабатывании реле В1 или В2 /неисправность ИВВ или ПВВ/;
- г/ при неисправности ИВВ или ПВВ, когда реле В1 или В2 не срабатывают вообще;
- д/ при перегорании 23-го предохранителя статива ИГН, питающего схему ОВВ;

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ, КНОПОК И ГИЗД.

- Реле П - пусковое, срабатывает при запуске ОВВ через обмотку реле ВСА ИГН.
- Реле В - реле включения электронных выдержек.
- Реле В1 - реле первой электронной выдержки, временно срабатывает через 400 мсек. после занятия СВВ.
- Реле В2 - реле второй электронной выдержки, срабатывает через 800 мсек после занятия ОВВ.
- Реле В3 - реле выдачи импульсов на группу реле ВСА, отсчитывая начало выдержки.
- Реле В4 - вспомогательное к реле В3.
- Реле КП - реле контроля питания, работает при наличии минуса в схеме ОВВ и контролирует преждевременное срабатывание реле В1.
- Реле Н - реле начала общестандартной выдержки 10-20 сек.

Имя, № подл.	Подпись и дата	Имя, № дубл.	Подпись и дата
930548	9/1/77		

Лист	№ докум.	Подпись	Дата

РС2.119.441 Т0

Лист
3

Имя, № подл.	Подпись и дата	Имя, № дубл.	Подпись и дата
930548	9/1/77		



Реле К - реле конца обестанционировки выдержки 10-20 сек, обеспечивает контроль исправности диодов в проходах группы реле СА и ВСА приборов ИГН статива.

Кн.Выт. - кнопка выключения ОБВ.

Кн.Р - кнопка разблокировки реле К.

Изм.ГН. - гнездо для измерения временных параметров ОБВ.

## П. ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. При АОН вызываемого абонента в случае междугородной связи, когда в группе ИГН работает одно реле СА и свободно ПУ-1000

В исходном состоянии в схеме ОБВ под током находится реле КН:

1. Плюс, К 34-33 /Х-9/, Кн.Выт.7-6. В 14-13, КН 1-5, минус. Х 14-13

При поступлении запроса из УЗПИ в ИГН срабатывает реле СА, которое замыкает цепь срабатывания реле Н:

2. Плюс, П 1-5 /Г-8/, В2 31-32, Д4, провод 1 в схему ИГН, В4 53-54

обмотка реле ВСА, минус. Реле ВСА в этой цепи не срабатывает, получая недостаточный ток.

Реле П, сработав, блокируется на свой контакт П 11-12/В-7/.

Контактом П 51-52 /И-13/ образуется цепь срабатывания реле ПУ ПУ-1000, контактом П32-33 /Х-3/ обмотка реле Н подключается к проводу "плюс начало".

Контактом П13-14 /Д-8/ замыкается цепь срабатывания реле В:

3. Плюс, К 34-33 /Х-9/, Кн.Выт.7-6, П 13-14, В 1-2, минус, Х 14-13

Реле В, сработав, контактом В 14-15 /Д-10/ замыкает цепь запуска ИВВ и ИВВ, контактами В 22-31 /Б-12/ и В 55-54 /В-12/

Изм. № подл.	Подпись и дата
230545	1984 9/17
Взам. инж. №	Ина. 18 дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
	3			

РС2.113.441 Т0



подключает реле В1 и В2 к электронным выдержкам, контактом В 11-12 /Г-5/ замыкает цепь срабатывания реле ВСА ИГН:

4. Плюс, В2 14-13 /В-3/, В3 33-34, В1 13-14, В 12-11, К 38-32, провод 1 в схему ИГН, обмотка реле ВСА, минус.

Контактом В 13-14 обрывается цепь работы реле КИ, контактом В 34-35 /В-3/ подается плюс к проводу 2 группы реле СА, а контактом В 51-52 /Е-5/ замыкается цепь срабатывания реле В3:

5. Плюс, В2 14-13, В 35-34, провод 2 в схему ИГН обмотка реле СА, минус.

6. Плюс, В 51-52, В1 34-35, В4 14-13, В3 4-5, В4 4-5, минус.

За время замедленного срабатывания реле В3 подается первый импульс на реле ВСА.

По истечении 400 мсек срабатывает реле В1, которое своим контактом В1 33-34 /К-5/ обрывает цепь реле В3, а контактом В1 33-35 подготавливается цепь срабатывания реле В4. Реле В3 отпускает и контактом В3 54-53 /И-6/ замыкает цепь срабатывания реле В4:

7. Плюс, В 51-52 /Г-5/, В1 34-35, В3 54-53, В4 1-3, минус.

Реле В4, сработав, блокируется на контакт В4 11-12 /А-6/, контактом В4 51-52 замыкается <sup>срабатывания</sup> цепь реле В3:

8. Плюс, В 51-52, В4 51-52, В3 14-13, В3 4-5, В4 4-5, минус.

После срабатывания реле В4 за время срабатывания реле В3 через контакты В3 33-34, В4 31-32 /Г-4/ подается второй импульс на группу реле ВСА.

По истечении 800 мсек в схеме ОБВ срабатывает реле В2, которое контактом В2 31-32 /Г-7/ обрывает цепь срабатывания реле И, контактом В2 13-14 отключает плюс от проводов "1" и "2".

Реле И отпускает и контактом И 13-14 обрывает цепь реле И. Реле И отпускает и контактами В 31-32, В 14-15, В 54-53 обрывает цепи на реле В1 и В2, снимает пусковой плюс с ИВВ и ПВВ, контак-

Изм. № докум.	Подпись и дата
230543	9/17/74
Изм. № докум.	Подпись и дата
230543	9/17/74
Изм. № докум.	Подпись и дата
230543	9/17/74

Изм Лист № докум. Подпись Дата

РС2.119.441 Т0

Лист 5



том В 51-52 обрывает цепь реле В3 и В4, контактом В 13-14 замыкается цепь срабатывания реле К1, последнее срабатывает в цепи 1 и контактом К1 32-33 подготавливает цепь срабатывания реле ВСА 1 ГИ.

После отпускания реле В2, его контактом В2 31-32 подготавливается цепь срабатывания реле П для следующего запуска ОВВ.

2. При АОН вызываемого абонента, когда в группе 1 ГИ работает второе или несколько реле СА при занятом ПУ-1000

Если ПУ-1000 занято автоматическим определением номера вызываемого абонента, а в это время в группе 1 ГИ сработало ещё одно реле СА, то в этом случае цепь 4 срабатывания реле ВСА не создается, т.к. импульс начала работы ОВВ уже закончился.

Если реле СА 1 ГИ сработало до срабатывания реле В1, то по истечении 400 мсек реле В1 срабатывает, обрывает цепь 6 реле В3 и подготавливает цепь работы реле В4. Реле В3 отпускает и замыкает цепь 7 работы реле В4. Реле В4 срабатывает и контактом В4 31-32 замыкает цепь второго импульса на группу реле ВСА. Контактom В4 51-52 замыкается цепь 8 работы реле В3. За время срабатывания реле В3 через контакты В3 33-34 подается второй импульс на группу реле ВСА. После срабатывания реле ВСА 1 ГИ, реле СА будет удерживать в цепи 5. За оставшиеся 400 мсек работы ОВВ будет определен номер вызываемого абонента, если он набрал код МТС. По истечении 800 мсек после занятия ОВВ от ПУВВ срабатывает реле В2. После срабатывания реле В2 нарушаются цепи 2, 3, 7, 8, отпускают реле В1, В2 и схема возвращается в исходное состояние.

Если реле СА 1 ГИ сработало после срабатывания реле В1 и повторного срабатывания реле В3, то реле СА 1 ГИ будет удерживать в схеме 1 ГИ от контакта реле ВСА до тех пор, /не более 400 мсек/ пока схема ОВВ не возвратится в исходное положение. Затем схема ОВВ будет работать так, как это изложено в разделе 1.

Изм. № подл.	Подпись и дата
230545	9/2/77
Возмен. нив. №	Изм. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

РС2.119.441 Т0

Лист  
6



В этом случае реле СА ИГИ будет удерживать свой захор с учетом времени удержания в схеме ИГИ в течение времени до 1200 мсек.

Если в группе ИГИ обрабатывает несколько реле СА, то схема ОБВ будет работать так же, разница лишь в том, что ОБВ будет обслуживать группу ИГИ, в которой находятся в работе реле СА.

3. При АОП вызывающего абонента, когда в группе ИГИ работает несколько реле СА и при работе в группе ИГИ нескольких реле СА в случае установления обычных соединений

Если ПУ-1000 занято автоматическим определением номера вызывающего абонента, когда в группе ИГИ одновременно заработало несколько реле СА, то схема ОБВ работает так, как это изложено в разделе I, разница лишь в том, что происходит обслуживание группы ИГИ.

Если при АОП вызывающего абонента в группе ИГИ сработало реле СА в случае установления обычного соединения, и это произошло после срабатывания реле В1 и повторного срабатывания реле В2, то после возвращения схемы ОБВ и ПУ-1000 в исходное положение, вновь срабатывает реле П и схема ОБВ продолжает работать до тех пор пока не сработает реле В1. Реле В1, сработав, образует цепь срабатывания реле В2:

9. Изве из схемы ПУ-1000, контакты реле ИВП-ЮПП, Кн.Р 6-7 /И-О/ схема ОБВ, Кн.Вык. 5-4, Д1, В1 32-31, В2 1-5, минуо.

После срабатывания реле В2 в схеме ИГИ отпускает реле СА, а после отпускания реле В2 схема ОБВ возвращается в исходное положение.

Таким образом, максимальное время удержания реле СА при обычных соединениях составляет 300 мсек.

РС2.119.441 ТО

7





время удержания реле СА будет соответствовать 800 мсек.

### 5. Сигнализация повреждений

а/ В случае выхода из строя одного из диодов провода группы реле СА и появления на этом проводе постороннего сигнала срабатывает реле К:

Ю. Плюс из ИГН, В 34-33 /В-2/, КИ II-12, Д2, К I-5, минус.

Реле К, сработав, блокируется в цепи:

II. Плюс, Ки.Р 4-5 /А-2/, К ЗI-32, К I-5, минус.

Контактом К II-12 /Г-7/ закорачивается обмотка реле П, контактами К I8-14 и К 33-34 обрывается цепь I на реле КИ.

Контактом К I4-15 /А-9/ замыкается цепь горения лампы ТС на плате ОВВ:

12. Плюс, К I4-15, Л.ТС, минус.

Контактом К 34-35 замыкается цепь горения лампы ТС статива ИГН, контактами К 54-55 /А-11/ и К 51-52 /А-3/ замыкаются цепи рядовой и станционной сигнализации. Реле КИ и П отпускают, схема приходит в исходное положение, провод 2' отключается от ОВВ, к проводу I' подключается плюс для того, чтобы обеспечить переход схемы ИГН в рабочее состояние при местных соединениях.

б/ В случае пробоя одного из диодов в проводе I' группы реле ВСА после запуска ОВВ и срабатывания реле ВСА в цепи 7 и реле ВЗ в цепи 6 контактом ВЗ 34-35 замыкается цепь на реле К:

13. Плюс из схемы ИГН, контакт ВСА, Д, провод 2', КИ 32-33 /В-5/ схема ОВВ, В II-12, ВI I4-13, ВЗ 34-35, Д2, К I-5, минус.

Реле К, сработав, закорачивает обмотку реле П, обрывает цепь работы реле КИ и включает техническую сигнализацию.

з/ В случае преждевременного срабатывания реле ВI сразу после срабатывания реле В /неисправна ИВВ/ за время самодейного отпущения реле КИ замыкается цепь реле К:

Имя, № докум.	Подпись и дата	Возврат, инв. №	Имя, № докум.	Подпись и дата
230548	Савин 8/87			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

РЛ2.119.441 ГО

Лист
9



14. Плюс, В 51-52 /Е-5/, В1 54-55, К1 51-52, Д2, К I-5, минус.  
Реле К, сработав, включает техническую сигнализацию. В случае, если реле В2 сработало раньше, чем сработает реле В1, то контактом В2 11-12 замыкается цепь работы реле К:

15. Плюс, В 51-52, В1 53-54, В2 11-12, Д2, К I-5, минус.

Реле К, сработав, включает техническую сигнализацию.

г/ При неисправности 1ВВ или 1ВВ, когда реле В1 или В2 вообще не срабатывают, реле П не отпускает, схема ОВВ в исходное положение не возвращается. В этом случае обеспечивается технический сигнал через 10-20 сек от общестанционной выдержки, т.е. контактом реле П 32-33 реле Н подключено к проводу "плюс начало", через контакт реле Н 31-32 реле К подключается к проводу "+конец 10сек".

д/ При перегорании 23-го предохранителя статива ГИ, питающего схему платы ОВВ, в ОВВ отпускает реле К1 и контактом К1 31-32 к проводу, I' группой реле ВСА подключается плюс для того, чтобы обеспечить переход схемы ГИ в отработанное состояние при местных соединениях.

Сигнализация перегорания предохранителя обеспечивается схемой статива ГИ.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата
230545	С.В. 9/1/8			

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

РС2.119.441-ТО

Лист  
10



ඇ. පාලන

Принцип работы выдержки времени (ВВ) основан на разряде конденсатора  $C$  через сопротивления  $R1$  и  $R3$ , включенные последовательно.

В исходном состоянии триоды  $T_1$  и  $T_2$  - закрыты.

Конденсатор  $C$  заряжен до напряжения источника питания минус 60 В, а на правой пластине конденсатора — небольшой отрицательный потенциал.

$V_{д1} + V_{кч} = 0,6 + 0,4$ , то есть порядка одного балла.  
Реле П, сработав, своими контактами включает выдержку времени и подключает обмотку реле к электронной выдержке времени.

Конденсатор начинает разряжаться по цепи: минус 60 В R1, R3, через обкладки конденсатора на землю.

Дiod Д1 закрыт, и транзистор Т1 закрыт. Т2 закрыт за счет отрицательного смещения, создаваемого диодом Д3 и R7. Через время, равное времени разряда конденсатора С, открываются транзисторы Т1 и Т2 и сработает реле Я1. Время разряда конденсатора, в зависимости от величины емкости, принимает следующие значения: 400, 800 и 1200 мс.

110228 N 1212

Mr. A. S. W.

**2222. 2222. 2222.**

1980

1032.1 . 7

10

2		1917-18	278
2		1918-19	279
2	1919-20	280	281
2	1920-21	282	283
2	1921-22	284	285
2	1922-23	286	287
2	1923-24	288	289
2	1924-25	290	291
2	1925-26	292	293
2	1926-27	294	295
2	1927-28	296	297
2	1928-29	298	299
2	1929-30	300	301
2	1930-31	302	303
2	1931-32	304	305
2	1932-33	306	307
2	1933-34	308	309
2	1934-35	310	311
2	1935-36	312	313
2	1936-37	314	315
2	1937-38	316	317
2	1938-39	318	319
2	1939-40	320	321
2	1940-41	322	323
2	1941-42	324	325
2	1942-43	326	327
2	1943-44	328	329
2	1944-45	330	331
2	1945-46	332	333
2	1946-47	334	335
2	1947-48	336	337
2	1948-49	338	339
2	1949-50	340	341
2	1950-51	342	343
2	1951-52	344	345
2	1952-53	346	347
2	1953-54	348	349
2	1954-55	350	351
2	1955-56	352	353
2	1956-57	354	355
2	1957-58	356	357
2	1958-59	358	359
2	1959-60	360	361
2	1960-61	362	363
2	1961-62	364	365
2	1962-63	366	367
2	1963-64	368	369
2	1964-65	370	371
2	1965-66	372	373
2	1966-67	374	375
2	1967-68	376	377
2	1968-69	378	379
2	1969-70	380	381
2	1970-71	382	383
2	1971-72	384	385
2	1972-73	386	387
2	1973-74	388	389
2	1974-75	390	391
2	1975-76	392	393
2	1976-77	394	395
2	1977-78	396	397
2	1978-79	398	399
2	1979-80	400	401
2	1980-81	402	403
2	1981-82	404	405
2	1982-83	406	407
2	1983-84	408	409
2	1984-85	410	411
2	1985-86	412	413
2	1986-87	414	415
2	1987-88	416	417
2	1988-89	418	419
2	1989-90	420	421
2	1990-91	422	423
2	1991-92	424	425
2	1992-93	426	427
2	1993-94	428	429
2	1994-95	430	431
2	1995-96	432	433
2	1996-97	434	435
2	1997-98	436	437
2	1998-99	438	439
2	1999-00	440	441
2	2000-01	442	443
2	2001-02	444	445
2	2002-03	446	447
2	2003-04	448	449
2	2004-05	450	451
2	2005-06	452	453
2	2006-07	454	455
2	2007-08	456	457
2	2008-09	458	459
2	2009-10	460	461
2	2010-11	462	463
2	2011-12	464	465
2	2012-13	466	467
2	2013-14	468	469
2	2014-15	470	471
2	2015-16	472	473
2	2016-17	474	475
2	2017-18	476	477
2	2018-19	478	479
2	2019-20	480	481
2	2020-21	482	483
2	2021-22	484	485
2	2022-23	486	487
2	2023-24	488	489
2	2024-25	490	491
2	2025-26	492	493
2	2026-27	494	495
2	2027-28	496	497
2	2028-29	498	499
2	2029-30	500	501
2	2030-31	502	503
2	2031-32	504	505
2	2032-33	506	507
2	2033-34	508	509
2	2034-35	510	511
2	2035-36	512	513
2	2036-37	514	515
2	2037-38	516	517
2	2038-39	518	519
2	2039-40	520	521
2	2040-41	522	523
2	2041-42	524	525
2	2042-43	526	527
2	2043-44	528	529
2	2044-45	530	531
2	2045-46	532	533
2	2046-47	534	535
2	2047-48	536	537
2	2048-49	538	539
2	2049-50	540	541
2	2050-51	542	543
2	2051-52	544	545
2	2052-53	546	547
2	2053-54	548	549
2	2054-55	550	551
2	2055-56	552	553
2	2056-57	554	555
2	2057-58	556	557
2	2058-59	558	559
2	2059-60	560	561
2	2060-61	562	563
2	2061-62	564	565
2	2062-63	566	567
2	2063-64	568	569
2	2064-65	570	571
2	2065-66	572	573
2	2066-67	574	575
2	2067-68	576	577
2	2068-69	578	579
2	2069-70	580	581
2	2070-71	582	583
2	2071-72	584	585
2	2072-73	586	587
2	2073-74	588	589
2	2074-75	590	591
2	2075-76	592	593
2	2076-77	594	595
2	2077-78	596	597
2	2078-79	598	599
2	2079-80	600	601
2	2080-81	602	603
2	2081-82	604	605
2	2082-83	606	607
2	2083-84	608	609
2	2084-85	610	611
2	2085-86	612	613
2	2086-87	614	615
2	2087-88	616	617
2	2088-89	618	619
2	2089-90	620	621
2	2090-91	622	623
2	2091-92	624	625
2	2092-93	626	627
2	2093-94	628	629
2	2094-95	630	631
2	2095-96	632	633
2	2096-97	634	635
2	2097-98	636	637
2	2098-99	638	639
2	2099-00	640	641
2	2100-01	642	643
2	2101-02	644	645
2	2102-03	646	647
2	2103-04	648	649
2	2104-05	650	651
2	2105-06	652	653
2	2106-07	654	655
2	2107-08	656	657
2	2108-09	658	659
2	2109-10	660	661
2	2110-11	662	663
2	2111-12	664	665
2	2112-13	666	667
2	2113-14	668	669
2	2114-15	670	671
2	2115-16	672	673
2	2116-17	674	675
2	2117-18	676	677
2	2118-19	678	679
2	2119-20	680	681
2	2120-21	682	683
2	2121-22	684	685
2	2122-23	686	687
2	2123-24	688	689
2	2124-25	690	691
2	2125-26	692	693
2	2126-27	694	695
2	2127-28	696	697
2	2128-29	698	699
2	2129-30	700	701
2	2130-31	702	703
2	2131-32	704	705
2	2132-33	706	707
2	2133-34	708	709
2	2134-35	710	711
2	2135-36	712	713
2	2136-37	714	715
2	2137-38	716	717
2	2138-39	718	719
2	2139-40	720	721
2	2140-41	722	723
2	2141-42	724	725
2	2142-43	726	727
2	2143-44	728	729
2	2144-45	730	731
2	2145-46	732	733
2	2146-47	734	735
2	2147-48	736	737
2	2148-49	738	739
2	2149-50	740	741
2	2150-51	742	743
2	2151-52	744	745
2	2152-53	746	747
2	2153-54	748	749
2	2154-55	750	751
2	2155-56	752	753
2	2156-57	754	755
2	2157-58	756	757
2	2158-59	758	759
2	2159-60	760	761
2	2160-61	762	763
2	2161-62	764	765
2	2162-63	766	767
2	2163-64	768	769
2	2164-65	770	771
2	2165-66	772	773
2	2166-67	774	775
2	2167-68	776	777
2	2168-69	778	779
2	2169-70	780	781
2	2170-71	782	783
2	2171-72	784	785
2	2172-73	786	787
2	2173-74	788	789
2	2174-75	790	791
2	2175-76	792	793
2	2176-77	794	795
2	2177-78	796	797
2	2178-79	798	799
2	2179-80	800	801
2	2180-81	802	803
2	2181-82	804	805
2	2182-83	806	807
2	2183-84	808	809
2	2184-85	810	811
2	2185-86	812	813
2	2186-87	814	815
2	2187-88	816	817
2	2188-89	818	819
2	2189-90	820	821
2	2190-91	822	823
2	2191-92	824	825
2	2192-93	826	827
2	2193-94	828	829
2	2194-95	830	831
2	2195-96	832	833
2	2196-97	834	835
2	2197-98	836	837
2	2198-99	838	839
2	2199-00	840	841
2	2200-01	842	843
2	2201-02	844	845
2	2202-03	846	847
2	2203-04	848	849
2	2204-05	850	851
2	2205-06	852	853
2	2206-07	854	855
2	2207-08	856	857
2	2208-09	858	859
2	2209-10	860	861
2	2210-11	862	863
2	2211-12	864	865
2	2212-13	866	867
2	2213-14	868	869
2	2214-15	870	871
2	2215-16	872	873
2	2216-17	874	875
2	2217-18	876	877
2	2218-19	878	879
2	2219-20	880	881
2	2220-21	882	883
2	2221-22	884	885
2	2222-23	886	887
2	2223-24	888	889
2	2224-25	890	891
2	2225-26	892	893
2	2226-27	894	895
2	2227-28	896	897
2	2228-29	898	899
2	2229-30	900	901
2	2230-31	902	903
2	2231-32	904	905
2	2232-33	906	907
2	2233-34	908	909
2	2234-35	910	911
2	2235-36	912	913
2	2236-37	914	915
2	2237-38	916	917
2	2238-39	918	919
2	2239-40	920	921
2	2240-41	922	923
2	2241-42	924	925
2	2242-43	926	927

PC2.119.45370

Выдержки к бремену  
AA

## Techniques of Analysis

CONFIDENTIAL

INF.	DATE	NO. 000
2-5		1

Дубинкин



№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Код экз.	№ экз.	Местонахождение
1			Документация			
2			общая			
3						
4	11	РС1.221.413 ТО	Оборудование			
5			ПЭУ-АОН-М для ГАТС			
6			Техническое описание	1	—	Альбом №1
7	11	РС1.221.413 ЭД	Ведомость			
8			эксплуатационных			
9			документов	1	—	Альбом №1
10	11	РС1.221.413 ОП	Опись альбома №1	1	—	Альбом №1
11	11	РС1.221.413 ОП1	Опись альбома №2	1	—	Альбом №2
12	11	РС1.221.413 ОП2	Опись альбома №3	1	—	Альбом №3
13	11	РС1.221.413 ОП3	Опись альбома №4	1	—	Альбом №4
14	11	РС1.221.416 ТО	Оборудование			
15			ПЭУ-АОН-М для УАТС			
16			Техническое описание	1	—	Альбом №1
17	11	РС1.221.418 ТО	Оборудование			
18			ПЭУ-АОН-М для УПАТС	1		
19			Техническое описание	1	—	Альбом №1
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Изм.	Лист	Исх. №	Лист	Лист
Разраб.	Кузьмин	Л5		
Проб.	Носоновский	Л6	25.02.85	
ГКР	Носоновский	Л7	25.02.85	
НКСИП	Рождевский	Л8	27.03.85	
Учб.	Волков	Л9		

РС1.221.413 ЭД		
Оборудование	Лист	Лист
ПЭУ-АОН-М		1
Ведомость эксплуатационных документов		10

Ф2.601-1

Лист 343.23.01.701

Копировать

Формат Н

№	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	Зам.	Местонахождение
1		Документация на			
2		составные части			
3					
4	11 РС2.106.049 Г4	Приставка для			
5		СУС-54 (ПСУС)			
6		авторотации АДН			
7		Габаритный чертеж	1	-	Альбом №4
8	24 РС2.106.049 М9	Приставка для			
9	11	СУС-54 (ПСУС)			
10		ПДУ-АДН			
11		Электронный			
12		чертеж	1	-	Альбом №4
13	12 РС2.106.049 Э3	Приставка для			
14		СУС-54 (ПСУС)			
15		ПДУ-АДН			
16		Схема электричес-			
17		кая принципиальная	1	-	Альбом №4
18	11 РС2.119.441 Т0	Плата общестатив-			
19		ной вывержки			
20		времени (ОВВ)			
21		Техническое описание	1	-	Альбом №1
22	22 РС2.119.441 Г4	Плата ОВВ			
23		Габаритный чертеж	1	-	Альбом №4
24	13 РС2.119.441 СхЭ	Плата общестатив-			
25		ной вывержки			
26		времени (ОВВ) АТС-54			
27		Схема принципиаль-			
28		ная электрическая			
29	13 РС2.119.441 СхМ	Плата общестатив-			
30	11	ной вывержки			
31		времени (ОВВ) АТС-54			

РС1.221.413 ЭД

Р.2.501-1а

Копировал

Подпись

Лист 844.23.00706

Лист 846



№ документа	Вид документа	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Местонахождение
1			Схема электро-			
2			монтажная	1	—	Альбом №3
3	12	РС2.119.441 Т	Плата общест-			
4			вной выдержки			
5			времени (ОВВ) АТС-54			
6			Таблица паспортных			
7			данных	1	—	Альбом №3
8	11	РС2.119.453 ТО	Выдержка времени			
9			Техническое описание	1	—	Альбом №1
10	11	РС2.119.453 СхЗ	Выдержка времени			
11			Схема принципиаль-			
12			ная электрическая	1	—	Альбом №2
13	14	РС2.222.278 МЭ	Блок программиру-			
14	11		емый (БП-500) ПЭУ-АОН			
15			Электромонтажный			
16			чертеж	1	—	Альбом №4
17	14	РС2.222.278-01 МЭ	Блок программиру-			
18	11		емый (БП-500) ПЭУ-АОН			
19			Электромонтажный			
20			чертеж	1	—	Альбом №4
21	12	РС2.222.278 ГЧ	Блок программиру-			
22			емый (БП-500) ПЭУ-АОН			
23			Габаритный чертеж	1	—	Альбом №4
24	12	РС2.393.002 МЭ	Устройство про-			
25	11		граммирующее			
26			(ПУ-100) ПЭУ-АОН			
27			Электромонтажный			
28			чертеж	1	—	Альбом №3
29	11	РС3.663.514 ГЧ	Рамка с платами			
30			Габаритный чертеж	1	—	Альбом №4
31	24	РС3.663.594 МЭ	Кассета ПУ-200			

РС1.221.413 ЭД

Лист  
3

Р.Е. 601-1а

Копировал

Формат 11

№ строки	Вариант	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	КЭМ	Местонахождение
1	11		Электромонтажный			
2			чертеж	1	-	Альбом №3
3	24	РСЗ.663.594 33	Кассета ПУ-200			
4			Схема электрическая			
5			принципиальная	1	-	Альбом №2
6	24	РСЗ.663.594-01 МЭ	Кассета ПУ-100			
7	11		Электромонтажный			
8			чертеж	1	-	Альбом №3
9	24	РСЗ.663.594-01 33	Кассета ПУ-100			
10			Схема электрическая			
11			принципиальная	1	-	Альбом №2
12	13	РСЧ.881.839 33	Плата пороговых			
13			усилителей (ППУ-10)			
14			ПЭУ-АОН			
15			Схема электрическая			
16			принципиальная	1	-	Альбом №4
17	13	РСЧ.881.840 33	Плата согласования			
18			(ПС) ПЭУ-АОН			
19			Схема электрическая			
20			принципиальная	1	-	Альбом №4
21	11	РСЧ.881.867 33	Плата с диодами			
22			для прощита (ПА)			
23			ПЭУ-АОН			
24			Схема электрическая			
25			принципиальная	1	-	Альбом №4
26	22	РСЧ.883.131 33	Плата ПУ-10			
27			Схема электрическая			
28			принципиальная	1	-	Альбом №2
29	22	РСЧ.883.136 33	Плата РИ			
30			Схема электрическая			
31			принципиальная	1	-	Альбом №2

РСЧ.221.413 ЭД

Лист  
4

Ф.2.601-1а

Копирова

Формат 11

Зав. 811.23.02.106

Зав. 811



Место-  
ожение

Альбом №3

Альбом №2

Альбом №3

Альбом №2

Альбом №4

Альбом №4

Альбом №4

Альбом №2

Альбом №2

Лист

4

Лист II

№	Обозначение	Наименование	Место- ожение
1	РС4.883.136 ПЭЗ	Плата РИ	
2		Перечень элементов	1 - Альбом №2
3	РС4.883.144 ЭЗ	Плата КС	
4		Схема электрическая	
5		принципиальная	1 - Альбом №2
6	РС4.883.175 ЭЗ	Плата ВР	
7		Схема электрическая	
8		принципиальная	1 - Альбом №2
9	РС4.883.176 ЭЗ	Плата БП1	
10		Схема электрическая	
11		принципиальная	1 - Альбом №2
12	РС4.883.176 ПЭЗ	Плата БП1	
13		Перечень элементов	1 - Альбом №2
14	РС4.883.177 ЭЗ	Плата БП2	
15		Схема электрическая	
16		принципиальная	1 - Альбом №2
17	РС4.883.177 ПЭЗ	Плата БП2	
18		Перечень элементов	1 - Альбом №2
19	РС4.883.178 ЭЗ	Плата БП3	
20		Схема электрическая	
21		принципиальная	1 - Альбом №2
22	РС4.883.178 ПЭЗ	Плата БП3	
23		Перечень элементов	1 - Альбом №2
24	РС4.883.208 ЭЗ	Плата ГС	
25		Схема электрическая	
26		принципиальная	1 - Альбом №2
27	РС4.883.208 ПЭЗ	Плата ГС	
28		Перечень элементов	1 - Альбом №2
29	РС4.883.209 ЭЗ	Плата УС	
30		Схема электрическая	
31		принципиальная	1 - Альбом №2
РС1.221.413 ЭД			
Лист	5		

Лист II

№ докум.

Лист

Лист

Копирава

Лист II

№ строки	Вариант	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Местонахождение
1	11	РСЧ.883.209 ПЭЗ	Плата УС			
2			Перечень элементов	1	—	Альбом №2
3	22	РСЧ.883.210 ЭЗ	Плата			
4			Схема электрическая			
5			принципиальная	1	—	Альбом №2
6	11	РСЧ.883.210 ПЭЗ	Плата			
7			Перечень элементов	1	—	Альбом №2
8	22	РСЧ.883.211 ЭЗ	Плата ПЗ			
9			Схема электрическая			
10			принципиальная	1	—	Альбом №2
11	11	РСЧ.883.211 ПЭЗ	Плата ПЗ			
12			Перечень элементов	1	—	Альбом №2
13	22	РСЧ.883.212 ЭЗ	Плата ФП			
14			Схема электрическая			
15			принципиальная	1	—	Альбом №2
16	11	РСЧ.883.212 ПЭЗ	Плата ФП			
17			Перечень элементов	1	—	Альбом №2
18	22	РСЧ.883.213 ЭЗ	Плата КРН			
19			Схема электрическая			
20			принципиальная	1	—	Альбом №2
21	11	РСЧ.883.213 ПЭЗ	Плата КРН			
22			Перечень элементов	1	—	Альбом №2
23	22	РСЧ.883.214 ЭЗ	Плата ПН			
24			Схема электрическая			
25			принципиальная	1	—	Альбом №2
26	11	РСЧ.883.214 ПЭЗ	Плата ПН			
27			Перечень элементов	1	—	Альбом №2
28	12	РСЧ.883.215 ЭЗ	Плата СР			
29			Схема электрическая			
30			принципиальная	1	—	Альбом №2
31	11	РСЧ.883.215 ПЭЗ	Плата СР			

РСЧ.221.413 ЭД

Лист

6

Копировал

Формат 11

Инв. № подл. 445550  
Подл. и дата 18.08.84  
Инв. № подл. 445550  
Подл. и дата 18.08.84

Р.2.501-1а

Зав. 846.23.02706

Инв. № подл. 445550  
Подл. и дата 18.08.84  
Инв. № подл. 445550  
Подл. и дата 18.08.84

Р.2.501-1а

Зав. 846.23.02706



на-  
ние

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

Лист

6

11

№ документа	Лист	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Место на- хождения
1			Перечень элементов	1	-	Альбом № 2
2	24	РЮ2.116.026 МЭ	Плата КИУ			
3	11		Электромонтажный			
4			чертеж	1	-	Альбом № 3
5	24	РЮ2.116.026 ЭЗ	Плата КИУ			
6			Схема электрическая			
7			принципиальная	1	-	Альбом № 2
8	11	РЮ2.116.026 ПЭЗ	Плата КИУ			
9			Перечень элементов	1	-	Альбом № 2
10	12	РЮ2.116.026 ТБ	Плата КИУ			
11			Таблица параметров			
12			трансформатора	1	-	Альбом № 3
13	11	РЮ2.120.441 ТО	Статив ПЭУ-АОН-М			
14			Техническое описание	1	-	Альбом № 1
15	22	РЮ2.120.441 СБ	Статив ПЭУ-АОН-М			
16			ГАТС			
17			Сборочный чертеж	1	-	Альбом № 3
18	11	РЮ2.120.441	Статив ПЭУ-АОН-М			
19			ГАТС	1	-	Альбом № 3
20	22	РЮ2.120.442 СБ	Статив ПЭУ-АОН-М			
21			ЧАТС			
22			Сборочный чертеж	1	-	Альбом № 3
23	11	РЮ2.120.442	Статив ПЭУ-АОН-М			
24			ЧАТС	1	-	Альбом № 3
25	22	РЮ2.120.443 СБ	Статив ПЭУ-АОН-МН			
26			ЧАТС			
27			Сборочный чертеж	1	-	Альбом № 3
28	22	РЮ2.120.443 ГЧ	Статив ПЭУ-АОН-МН			
29			ЧАТС			
30			Габаритный чертеж	1	-	Альбом № 3
31	11	РЮ2.120.443	Статив ПЭУ-АОН-МН			

РС1.221.413 ЭД

Лист

7

Р. 2.501-1а

Копировал

Росинд Н

Лист 116, 23.02.70г.



№ документа	Вариант	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Местонахождение
1			УПАТС	1	-	Альбом №3
2	12	РЮ2.120.444 СБ	Статив ПЗУ-АОН-М			
3			УПАТС			
4			Сборочный чертеж	1	-	Альбом №3
5	11	РЮ2.120.444	Статив ПЗУ-АОН-М			
6			УПАТС	1	-	Альбом №3
7	12	РЮ2.120.479 СБ	Рама с ОВВ			
8			Сборочный чертеж	1	-	Альбом №3
9	11	РЮ2.120.479	Рама с ОВВ	1	-	Альбом №3
10	11	РЮ4.068.199	Комплект ЗИП	1	-	Альбом №1
11	24	РЮ4.212.149 МЗ	Кассета РКК			
12	11		Электромонтажный			
13			чертеж	1	-	Альбом №3
14	24	РЮ4.212.149 33	Кассета РКК			
15			Схема электрическая			
16			принципиальная	1	-	Альбом №2
17	11	РЮ4.212.149 ПЗ3	Кассета РКК			
18			Перечень элементов	1	-	Альбом №2
19	12	РЮ4.212.149 ТБ	Кассета РКК			
20			Таблица параметров			
21			трансформаторов			
22			и катушек ин-			
23			дуктивности	1	-	Альбом №3
24	12	РЮ4.854.762 СБ	Кабель			
25	24		Сборочный чертеж	1	-	Альбом №3
26	11	РЮ4.854.762 ТБ	Кабель			
27			Таблица соединений	1	-	Альбом №3
28						
29						
30						
31						

РС1.221.413 ЭД

Лист  
8

Ф.2.601-1а

Копировал

Формат 11

Лист 816.22.02.001

Лист 361.2



№ справки	Время	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	Спе. №	Местона- хождение
1			Перечень альбомов			
2						
3			Альбом №1	1		
4			Альбом №2	1		
5			Альбом №3	1		
6			Альбом №4	1		
7						
8		* Альбом №4 поставляется по условиям договора				
9		только на городские декадно-шаговые АТС.				
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

PC1.221.413 ЭД

9

92501-1a

**Копировал**

## Формат II

[illegible]

РС1.221.413 ЭД

10
----

100-2503-2

Копировал

Formant 14

[illegible]

1908 NOV 10 AM

PCY.221.407.

六

7

2  
-  
8  
1

402

Doc. No. 24066-2579-852-1042

[illegible]

...

Мин. 1900. Пошл. 1000.

[illegible]



водн. Гамма

Кол.	Прило- жение	Наименование	Обозначение	Лист	Зона	Всего
		Документация				
		Ведомость закупных изделий	РЮ4.068.139 ВП	*		
		Ведомость драгоценных металлов	РЮ4.068.199 ДБ	12		
		Сборочные единицы				
		Кассета РКК	РЮ4.212.143	10		
		Плата ПЗ-10	РС4.883.131	11		
		Стандартные изделия				
		Резисторы ГОСТ-78				
		СПЗ-10-1кОм-И				1
		СПЗ-10-68кОм-И				1
		СПЗ-10-150кОм-И				1
		СПЗ-10-22кОм-И				2
		СПЗ-10-33кОм-И				1
		СПЗ-10-68кОм-И				1

LEKOL

PH04.068.199

Комплект ЗИПа

Колумбови

00000000 14

*Auct*

10

Материал	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
				Конденсаторы		
				ГОСТ 5624-77		
				К10-7Б-1747-56 ПР $\pm 10\%$	1	
				К10-7Б-11500-560 ПР $\pm 10\%$	1	
				К10-7Б-1130-1500 ПР $\pm 20\%$	1	
				К10-7Б-1190-3300 ПР $\pm 20\%$	1	
				К10-7Б-1190-0022 ПР $\pm 20\%$	1	
				Дуод 29Ж		
				ГОСТ 14342-75	20	
				Дуод КД-209А		
				ГОСТ 51922-93	2	
				Стандарт-микрометр 1816А		
				ГОСТ 17128-76	1	
				Транзистор КТ312Б		
				ГОСТ 5912-77	2	
				Датчик КМ60-50		
				ГОСТ 5940-74	3	

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

1704

364081

364081

364081

364081

364081

Изм. в разн.	Подп. и дата	Изм. в разн.	Подп. и дата	Изм. в разн.	Подп. и дата	Изм. в разн.	Подп. и дата
364081	364081	364081	364081	364081	364081	364081	364081

364081

364081

РЮ4.068.199

Лист

2

364081

364081

364081

Зак. 248 от 22.07.70г.

Копцов Вал

Формат 11

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата

Изм. в разн. Подп. и дата



Замечания

129

Акт	Зав	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Прочие изделия		
				Конденсатор		
				K73-17-250B-0,1мкФ±10%		
				ОЖО. 461.104 ТУ	2	
				Конденсаторы		
				ОЖО. 464.031. ТУ		
				K50-5-1-25B-10 мкФ	4	
				K50-5-1-100B-20 мкФ	4	
				Д. 1000 КД 621А		
				ТРЗ. 362.035 ТУ	10	
				Д. 1000 КД 105Б		
				ТРЗ. 362.060 ТУ	2	
				Д. 1000 КД 212А		
				ДАО. 336.175 ТУ	1	
				Стермодуод М307 БМ		
				ДАО. 336.076. ТУ	3	
				Синдмитрон		
				ДАО 336.207. ТУ		
				Д. 814А	1	
				Д. 814Б	1	
				Д. 814В	1	

1704

Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата	Изм. и дата
38/1970	38/1970	38/1970	38/1970	38/1970

Р104.068.199

Лист 3

О. 2.108-1а

Зас. 248.01.22.07.70г.

Копия 1/2

Формат 11

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докум.	Подп. и дата	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
781/87	20.08.78	354081				Статуситрон		
						СМБ. 352.812 ТУ		
						КС 133А	1	
						КС 147А	1	
						КС 156А	1	
						Трнзистор 209М		
						Трнзистор КТ501-И		
						065 ДАО. 336.064 ТУ	3	
						Трнзистор КТ315 В		
						ЖКЗ. 365.200 ТУ	6	
						Трнзистор КТ 361 Г		
						ФБ10. 336.201. ТУ	6	
						Трнзисторы		
						ШБЮ. 336.001 ТУ		
						КТ 203АМ	1	
						КТ 203Б	1	
						Трнзистор КТ602 БМ		
						ШБЗ. 365.037. ТУ	1	
						Трнзистор КТ 814 Г		
						ДАО. 336.184. ТУ	4/2	
						Трнзисторы		
						ДАО. 336.185 ТУ		
						КТ 815 В	1	
						КТ 815 Г	1	
						Трнзистор КТ805 АМ		
						ДАО. 336.341. ТУ	1	

РЮ4.068.199

Лист

4



ИМЕ-  
НУЕ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				Транзистор КТ302Б4	5	
				ЖКЗ. 365.233 ТУ	1	
				Предохранитель		
				ПК-45-5		
				АГО. 481.501 ТУ	2	
				Реле электромаг-		
				нитное типа РЭС-22		
				РФУ. 523.023-04-02		
				РХД. 450.006. ТУ	1	
			РС4.811.008 Сп	Пайка вставка	6	
			РС4.811.009 Сп	Пайка вставка	4	
				Диод КД209А		
				АА0.336.469 ТУ	2	
				Комплекты		
			РЮ4.176.104.103	Упаковка	1	

Имя, Фамилия, Подпись, Дата, Номер документа, Номер документа, Номер документа

1904

09.01.83

364081

РЮ4.068.199

Лист  
5

Формат 11

## Лист регистрации изменений

№	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннули- рованных					
1		все			6	РД 6194-82		Вх	18.4.83
2	2	—	—	—	6	РД 7582-83		Вх	15.10.84
3	1	—	—	—	6	РД 5435-84		Вх	26.4.85
4	—	1	—	—	6	РД 1107-85		Вх	27.11.85
5	2,5,4	—	—	—	6	РД 5161-85		Вх	3.05.86
6	5	—	—	—	6	РД 1691-86		Вх	19.02.87

1984

№ док. Подп. и дата Вх. № док. Подп. и дата

381870 24.11.83 364081

№ док.	Подп.	Дата	№ док.	Подп.	Дата	РД 4.068.199	Лист
381870	24.11.83	364081					6

Ф. 2.503-2

Копирован

Формат 11



10

Ш5				Ш6				Ш7						
СОТНА А		СОТНА Б		СОТНА А		СОТНА Б		СОТНА Б		СОТНА А				
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
I	61	82	82	81	I	06	07	07	06	I	26	27	27	26
II	63	84	84	63	II	08	05	03	08	II	28	29	29	28
III	71	91	91	71	III	00	15	15	00	III	20	36	36	20
IV	73	93	93	72	IV	17	18	18	17	IV	37	32	32	37
V	75	95	95	74	V	19	10	10	19	V	39	30	30	39
R1		D1		R1		D1		R1		D1				

К ДЛ БП-500

Ш12				Ш13				Ш14			
Р02		Р03		Р03		Р03		Р03		Р03	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	1	Р1	Р2	I	1	Р1	Р2	I	7	Р1	Р2
II	2	---	---	II	2	---	---	II	---	---	---
III	3	---	---	III	3	---	---	III	---	---	---
IV	4	---	---	IV	4	---	---	IV	---	---	---
V	5	---	---	V	5	---	---	V	---	---	---

Выходы от лр. СУС-54

Привязан к объекту записи:


90-93-10с

7.2.006-1-83-СГ2-7


Содержание


ЛЛУ - 10

Сторона А		I II III IV V	ШЗ Сторона Б' Сторона А'			
1	2		1	2	3	4
22	21		41	42	42	41
24	23		43	44	44	43
31	25		45	54	51	45
33	32		52	53	53	52
35	34		54	55	55	54
А1			Р1 А1			

1	2	3	4
61	62	62	61
65	64	64	63
55	71	71	65
72	73	73	72
74	75	75	74

125

COIN COIN

5" 4"

1 2 3 4

61	82	82	81
83	84	84	83
85	81	81	85
92	93	93	92
96	95	95	94

R1 A1

I	06
II	08
III	00
IV	17
V	19

П Р О В О Д А К ДЛ. БП-500

Сотня А		Сотня В		Сотня С	
3	4	1	2	3	4
57	58	86	87	87	88
59	60	89	90	89	90
76	77	97	98	97	98
78	79	99	99	99	99
90	91				


		III	IV
		RCI	
I	1	2	3
II	4	5	6
III	7	8	9
IV	10	11	12
V	13	14	15

	1	2	3	4
I	1	R1	R1	X
II	2	"	"	3
III	3	"	4	"
IV	4	"	5	"
V	6	"	"	7

I	7
II	1
III	3
IV	4
V	5

К. ПА. БП-500

Выходы от лн. СУС-54

[illegible]



7.2.33.0082

Ш 1  
Сотня 5 Сотня А

	1	2	3	4
I	01	02	02	01
II	03	04	04	03
III	05	11	11	05
IV	12	13	13	12
V	14	15	15	14
	R1		A1	

Ш 2  
Сотня 6 Сотня А

	1	2	3	4
I	21	22	22	21
II	23	24	24	23
III	25	31	31	25
IV	32	33	33	32
V	34	35	35	34
	R1		A1	

Ш 3  
Сотня 6 Сотня А

	1	2	3	4
I	41	42	42	41
II	43	44	44	43
III	45	51	51	45
IV	52	53	53	52
V	54	55	55	54
	R1		A1	

П Р О В О Д А

П Р У - 10

Ш 8  
Сотня 5 Сотня А

	1	2	3	4
I	66	67	67	66
II	68	69	69	68
III	70	75	75	70
IV	77	78	78	77
V	79	80	80	79
	R1		A1	

Ш 9  
Сотня 5 Сотня А


	1	2	3	4
I	66	67	67	66
II	68	69	69	68
III	70	75	75	70
IV	77	78	78	77
V	79	80	80	79
	R1		A1	

Ш 10  
Сотня 5 Сотня А

	1	2	3	4
I	86	87	87	86
II	88	89	89	88
III	90	96	96	90
IV	97	98	98	97
V	99	90	90	99
	R1		A1	

П Р О В О Д А " Д " К П А БП-500


5x2 3 45 24 5







→ Ш1

Конт.	Цепь
14	Передача К(А)



- 28 Вход К(А).1"
- 23 Вход К(А).2"
- 19 Вход К(А).3"
- 11 Вход К(А).4"
- 6 Вход К(А).5"
- 27 Вход К(А).5"
- 22 Вход К(А).7"
- 18 Вход К(А).8"
- 10 Вход К(А).9"
- 5 Вход К(А).0"
- 2 Вход К(А).Подбор



В платах БП1, устанавливаемых в кассеты РКК на рабочие места БПТ-1, на планках монтажных П1-П5 соединяются перемычками компоненты 1 и 2, а на планках, устанавливаемых на рабочие места БПТ-2, перемычками соединяются контакты 2 и 3.

ЕСКД

РС4.883.176 ЭЗ

Плата БП1

Схема электрическая принципиальная

2	К.26739-01	А.Л. 1980
1	ЭВМ РС23739-01	К.26739-01
Изм./лист	№ докум.	Листов
Разраб.	Кузьмин	Кин
Проб.	Носов	Кин
Т.контр.	—	—
ГКР	Носов	Кин

Лит.	Масса	Масштаб
А	—	—
Лист	Листов	1







PC4 83 1763



Ш1

Цепь	Комп.
Выход К(А).1	29
Выход К(А).2	24
Выход К(А).3	20
Выход К(А).4	12
Выход К(А).5	7
Выход К(А).6	26
Выход К(А).7	21
Выход К(А).8	17
Выход К(А).9	9
Выход К(А).0	4
Выход К(А)Повтор	3


На плате БП1(1) вх. и вх. К (категория)  
 На плате БП1(2) вх. и вх. D (геситков)

Передача Е	15
Земля	31

Выход Е.1(6)	30
Выход Е.2(7)	25
Выход Е.3(8)	16
Выход Е.4(9)	13
Выход Е.5(0)	8
Выход Е-Повтор	1







ШК1.5

Конт.	Цель
1	Б11 Контр. Выход ПЗ
2	Б10 Контр. Выход ПЗ
3	Б12 Запрет приема
4	Б1 Контр. РЗ (ГС)
5	Б2 Контр. РЗ (ГС)
6	Б3 Контр. РЗ (ГС)
7	Б4 Контр. РЗ (ГС)
8	Б5 Контр. РЗ (ГС)
9	Б6 Контр. РЗ (ГС)
10	Б7 Выход ГС1
11	Б8 Выход ГС2
12	Б9 Выход ГС3
13	Б10 Выход ГС4
14	Б11 Выход ГС5
15	Б12 Выход ГС6
16	Б1 Контр. РЗ (УС)
17	Б2 Контр. РЗ (УС)
18	Б3 Контр. РЗ (УС)
19	Б4 Контр. РЗ (УС)
20	Б5 Контр. РЗ (УС)
21	Б6 Контр. РЗ (УС)
22	Б7 Контр. РЗ (УС)
23	Б8 Контр. РЗ (УС)
24	Б9 Контр. РЗ (УС)
25	Б10 Контр. РЗ (УС)
26	Б11 Контр. РЗ (УС)
27	Б12 Контр. РЗ (УС)
1	Б1 Выход УС1
2	Б2 Выход УС2
3	Б3 Выход УС3
4	Б4 Выход УС4
5	Б5 Выход УС5
6	Б6 Выход УС6
7	Б7 Выход УС7
8	Б8 Выход УС8
9	Б9 Выход УС9
10	Б10 Выход УС10
11	Б11 Выход УС11
12	Б12 Выход УС12

ЕСКД

РЮ4.212.149 33

Кассета РКК

Схема электрическая принципиальная

Лист	Масса	Листов
1	—	—
2	—	—

2	РЮ4.212.149 33	Ом	Мас
1	Вс	РЮ4.212.149 33	Мас
2	Лист	№ докум.	Лист
3	Лист	№ докум.	Лист
4	Лист	№ докум.	Лист
5	Лист	№ докум.	Лист
6	Лист	№ докум.	Лист
7	Лист	№ докум.	Лист
8	Лист	№ докум.	Лист
9	Лист	№ докум.	Лист
10	Лист	№ докум.	Лист
11	Лист	№ докум.	Лист
12	Лист	№ докум.	Лист
13	Лист	№ докум.	Лист
14	Лист	№ докум.	Лист
15	Лист	№ докум.	Лист
16	Лист	№ докум.	Лист
17	Лист	№ докум.	Лист
18	Лист	№ докум.	Лист
19	Лист	№ докум.	Лист
20	Лист	№ докум.	Лист
21	Лист	№ докум.	Лист
22	Лист	№ докум.	Лист
23	Лист	№ докум.	Лист
24	Лист	№ докум.	Лист
25	Лист	№ докум.	Лист
26	Лист	№ докум.	Лист
27	Лист	№ докум.	Лист

Копирован

Формат 24



42

Плата ПЗ

Ш1 ШН

Цель	Цель	Конт.
Вход	Контр. вход	20
Вход	Контр. выход	16
Вход	Запрет приема	8
Вход	+5 В	24
Вход	-6.3 В	28
Вход	-12 В	6
Вход	-60 В	1
Вход	Земля	31
Вход	Пуск РИ	14
Вход	Провод БЛ	17

45

Плата УК1

Ш1 Ш2

Цель	Цель
Контр. РИ1	25
Контр. РИ2	23
Контр. РИ3	21
Контр. РИ4	12
Контр. РИ5	10
Контр. РИ6	8
Провод БЛ	15
Вход РИ1	26
Вход РИ2	24
Вход РИ3	22
Вход РИ4	11
Вход РИ5	9
Вход РИ6	7
Земля	31
Провод БЛ	17
-12 В	4
-60 В	1
Авария	16

Плата УК2

Ш1 Ш2

Цель	Цель
Контр. РИ1	25
Контр. РИ2	23
Контр. РИ3	21
Контр. РИ4	12
Контр. РИ5	10
Контр. РИ6	8
Провод БЛ	15
Провод БЛ	17
Авария	16
Земля	31

43

Плата СР

Ш1 ШН

Цель	Цель
РКК	Провод БЛ
Авария ГС1	Авария ГС
Авария ГС2	Авария +5 В
Авария ГС	Авария -6.3 В
Авария УС	Авария -12 В
Авария БП	Авария БП
Авария ВК	Авария ВК
Авария +5 В	Авария УС
Авария -6.3 В	Провод БЛ
Авария -12 В	-60 В
Земля	31

46

Плата ГС

Ш1 Ш1

Цель	Цель
Выход ГС1	20
Выход ГС2	18
Выход ГС3	16
Выход ГС4	14
Выход ГС5	12
Выход ГС6	10
-60 В	1
Земля	31

Плата УС

Ш1 Ш1

Цель	Цель
Вход 1 (УС1)	Вход УС1
Вход 2 (УС2)	Вход УС2
Вход 1 (УС2)	Вход УС3
Вход 2 (УС2)	Вход УС4
Вход 1 (УС3)	Вход УС5
Вход 2 (УС3)	Вход УС6
Вход 1 (УС4)	-6.3 В
Вход 2 (УС4)	-60 В
Вход 1 (УС5)	Земля
Вход 2 (УС5)	
Вход 1 (УС6)	
Вход 2 (УС6)	

44

Плата ВК

Ш1 Ш12

Цель	Цель
Вход 1 (К)	+5 В
Вход 2 (Е)	Вход 1 (К)
Вход 3 (Д)	Вход 2 (Е)
Вход 4 (С)	Вход 3 (А)
Вход 5 (Т)	Вход 4 (С)
Вход 6 (ИЗ)	Вход 5 (Т)
Вход 7 (ИЗ)	Вход 6 (ИЗ)
Вход 8 (И)	Вход 7 (ИЗ)
Вход 9 (И)	Вход 8 (И)
Вход К	Вход 9 (И)
Вход Е	-12 В

47

Плата РИ

Ш1 Ш13

Цель	Цель
Пуск РИ	24
Выход 1 (К)	3
Выход 2 (Е)	4
Выход 3 (А)	10
Выход 4 (С)	9
Выход 5 (Т)	6
Выход 6 (ИЗ)	5
Выход 7 (ИЗ)	7
Выход 8 (И)	8
Выход 9 (И)	2

Плата УС

Ш1 Ш1

Цель	Цель
Вход 1 (УС1)	Вход УС1
Вход 2 (УС1)	Вход УС2
Вход 1 (УС2)	Вход УС3
Вход 2 (УС2)	Вход УС4
Вход 1 (УС3)	Вход УС5
Вход 2 (УС3)	Вход УС6
Вход 1 (УС4)	-6.3 В
Вход 2 (УС4)	-60 В
Вход 1 (УС5)	Земля
Вход 2 (УС5)	
Вход 1 (УС6)	
Вход 2 (УС6)	

48

Плата КИПН

Ш1 Ш1

Цель	Цель
Провод БЛ	28
Авария +5 В	16
Авария -6.3 В	10
Авария -12 В	4
Земля	31
+5 В	20
-6.3 В	26
-12 В	24
-60 В	1
Провод БЛ	29

49

Плата ПН

Ш1 Ш17

Цель	Цель
+5 В	26
-6.3 В	22
-12 В	23
-60 В	18
-60 В	19
-60 В	1
-60 В	2
Земля	30
Земля	31

Плата УК2

Ш1 Ш1

Цель	Цель
Контр. РИ1	Вход РИ1
Контр. РИ2	Вход РИ2
Контр. РИ3	Вход РИ3
Контр. РИ4	Вход РИ4
Контр. РИ5	Вход РИ5
Контр. РИ6	Вход РИ6
Провод БЛ	-12 В
Провод БЛ	-60 В
Авария	Земля

1. Всп. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...  
11. ...  
12. ...  
13. ...  
14. ...  
15. ...  
16. ...  
17. ...  
18. ...  
19. ...  
20. ...  
21. ...  
22. ...  
23. ...  
24. ...  
25. ...  
26. ...  
27. ...  
28. ...  
29. ...  
30. ...  
31. ...



Цепь	Конт.
Запрос	1
Продление ОБВ	2
Вход СДШ	3
-60 В	4
Земля	5
Сигнал НЗ	6
Сигнал БА	7
№ РКК	8
Сигнал ТС1	9
Сигнал ТС2	10
Сигнал ГС	11
Сигнал УС	12
Сигнал БП	13
Сигнал ВК	14
Сигнал +5 В	15
Сигнал -63 В	16
Сигнал -12 В	17

Плата ПЗ			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
3225	Вход 1.2	Контр. вход	20
10	Запрос	Контр. выход	16
4	Продление ОБВ	Запрет приема	8
3522	Вход 2.1	+5 В	24
15	Провод БА	-63 В	26
12	Контроль РН	-12 В	6
		-60 В	1
		Земля	31
		Пуск РН	14
		Провод БА	17

Плата СР			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
6	№ РКК	Провод БА	28
12	Сигнал ТС1	Авария ГС	3
8	Сигнал ТС2	Авария +5 В	20
3	Сигнал ГС	Авария -63 В	18
10	Сигнал УС	Авария -12 В	16
7	Сигнал БП	Авария БП	4
11	Сигнал ВК	Авария ВК	22
13	Сигнал +5 В	Авария УС	2
14	Сигнал -63 В	Провод БА	24
15	Сигнал -12 В	-60 В	1
		Земля	31

Цепь	Конт.
Выход ВК1 (К)	1
Выход ВК2 (Е)	2
Выход ВК3 (А)	3
Выход ВК4 (С)	4
Выход ВК5 (Т)	5
Выход ВК6 (НЗ)	6
Выход ВК7 (И2)	7
Выход ВК8 (И1)	8
Выход ВК9 (И)	9
Выход РН1 (К)	10
Выход РН2 (Е)	11
Выход РН3 (А)	12
Выход РН4 (С)	13
Выход РН5 (Т)	14
Выход РН6 (ИЗ)	15
Выход РН7 (И2)	16
Выход РН8 (И1)	17
Выход РН9 (И)	18
+5 В	19
-63 В	20
-12 В	21

Плата ФП	
Цепь	Конт.
Провод БА	17
Контроль РН	7
Контроль ВК(И)	10
Контроль ВК(Е)	11
Контроль ВК(А)	12
Контроль ВК(С)	13
Контроль ВК(Т)	14
Контроль ВК(И2)	15
Контроль ВК(И1)	16
Контроль ВК(И)	18
Контроль ВК(И)	20
Контроль ВК(И)	22
Вход ТГ1 (К)	30
Вход ТГ2 (Е)	29
Вход ТГ3 (А)	28
Вход ТГ4 (С)	27
Вход ТГ5 (Т)	26
Вход ТГ6 (ИЗ)	5
Вход ТГ7 (И2)	4
Вход ТГ8 (И1)	3
Вход ТГ9 (И)	2
-63 В	8
-12 В	25
-60 В	1
Сброс ТГ	24
Авария БП	23
Авария ВК	6
Провод БА	19
Земля	31

Плата ВК			
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
28	Выход 1 (К)	+5 В	30
25	Выход 2 (Е)	Вход 1 (К)	29
22	Выход 3 (А)	Вход 2 (Е)	26
19	Выход 4 (С)	Вход 3 (А)	23
17	Выход 5 (Т)	Вход 4 (С)	20
13	Выход 6 (ИЗ)	Вход 5 (Т)	15
10	Выход 7 (И2)	Вход 6 (ИЗ)	12
7	Выход 8 (И1)	Вход 7 (И2)	9
4	Выход 9 (И)	Вход 8 (И1)	6
27	Пробой К	Вход 9 (И)	3
24	Пробой Е	-12 В	2
21	Пробой А		
18	Пробой С		
16	Пробой Т		
14	Пробой ИЗ		
11	Пробой И2		
8	Пробой И1		
5	Пробой И		

Цепь	Конт.
Пуск	24
Выход	3
Выход	4
Выход	10
Выход	9
Выход	6
Выход	5
Выход	7
Выход	8
Выход	2

Плата	
Цепь	Конт.
Пробой	28
Авария	16
Авария	10
Авария	4
Земля	31
+5 В	20
-63 В	26
-12 В	24
-60 В	1
Провод	29

Всего 149 страниц. Проверено: 12.12.14. 149



Л (Лист 1)

ШБ2

Цепь	Конт.	
Шина К.1"	11	1
Шина К.2"	12	2
Шина К.3"	13	3
Шина К.4"	14	4
Шина К.5"	15	5
Шина К.6"	16	6
Шина К.7"	17	7
Шина К.8"	18	8
Шина К.9"	19	9
Шина К.10"	110	10
Шина К.Полтор	111	11
Шина Е.1"	11	12
Шина Е.2"	12	13
Шина Е.3"	13	14
Шина Е.4"	14	15
Шина Е.5"	15	16
Шина Е.6"	16	17
Шина Е.7"	17	18
Шина Е.8"	18	19
Шина Е.9"	19	20
Шина Е.10"	110	21
Шина Е.Полтор	111	22
Шина А.1"	11	23
Шина А.2"	12	24
Шина А.3"	13	25
Шина А.4"	14	26
Шина А.5"	15	27
Шина А.6"	16	28
Шина А.7"	17	29
Шина А.8"	18	30
Шина А.9"	19	31
Шина А.10"	110	32
Шина А.Полтор	111	33
Шина С.1"(Т1)	11	34
Шина С.2"(Т1)	12	35
Шина С.3"(Т1)	13	36
Шина С.4"(Т1)	14	37
Шина С.5"(Т1)	15	38
Шина С.6"(Т1)	16	39
Шина С.7"(Т1)	17	40
Шина С.8"(Т1)	18	41
Шина С.9"(Т1)	19	42
Шина С.10"(Т1)	110	43
Шина С.1"(Т2)	11	44
Шина С.2"(Т2)	12	45
Шина С.3"(Т2)	13	46
Шина С.4"(Т2)	14	47
Шина С.5"(Т2)	15	48
Шина С.6"(Т2)	16	49
Шина С.7"(Т2)	17	50
Шина С.8"(Т2)	18	51
Шина С.9"(Т2)	19	52
Шина С.10"(Т2)	110	53

314

Плата БП1

ШТ	Ш1	Цепь	Цепь	Ш1	ШТ
1	23	Выход К.1"	Передача К	14	12
2	24	Выход К.2"	Передача Е	15	13
3	20	Выход К.3"	Вход К.1"	28	14
4	12	Выход К.4"	Вход К.2"	23	15
5	7	Выход К.5"	Вход К.3"	19	16
6	26	Выход К.6"	Вход К.4"	11	17
7	21	Выход К.7"	Вход К.5"	6	18
8	17	Выход К.8"	Вход К.6"	27	19
9	9	Выход К.9"	Вход К.7"	22	20
10	4	Выход К.10"	Вход К.8"	18	21
11	3	Выход К.Полтор	Вход К.9"	10	22
12	30	Выход Е.1"	Вход К.10"	5	23
13	25	Выход Е.2"	Вход К.Полтор	2	24
14	16	Выход Е.3"	Земля	31	
15	13	Выход Е.4"			
16	8	Выход Е.5"			

315

Плата БП1

ШТ	Ш1	Цепь	Цепь	Ш1	ШТ
23	29	Выход А.1"	Передача А	14	1
24	24	Выход А.2"	Передача Е	15	2
25	28	Выход А.3"	Вход А.1"	28	3
26	12	Выход А.4"	Вход А.2"	23	4
27	7	Выход А.5"	Вход А.3"	19	5
28	26	Выход А.6"	Вход А.4"	11	6
29	21	Выход А.7"	Вход А.5"	6	7
30	17	Выход А.8"	Вход А.6"	27	8
31	9	Выход А.9"	Вход А.7"	22	9
32	4	Выход А.10"	Вход А.8"	18	10
33	3	Выход А.Полтор	Вход А.9"	10	11
17	30	Выход Е.6"	Вход А.10"	5	
18	25	Выход Е.7"	Вход А.Полтор	2	
19	16	Выход Е.8"	Земля	31	
20	13	Выход Е.9"			
21	8	Выход Е.10"			
22	1	Выход Е.Полтор			

Плата

ШТ	Ш1	Цепь
25	Передача К	
26	Передача Е	
27	Передача А	
3	Вход С.1"	
5	Вход С.2"	
7	Вход С.3"	
9	Вход С.4"	
11	Вход С.5"	
13	Вход С.6"	
15	Вход С.7"	
17	Вход С.8"	
19	Вход С.9"	
21	Вход С.10"	
30	Вход Т	

Плата

ШТ	Ш1	Цепь
25	Передача К	
26	Передача Е	
27	Передача А	
3	Вход С.1"	
5	Вход С.2"	
7	Вход С.3"	
9	Вход С.4"	
11	Вход С.5"	
13	Вход С.6"	
15	Вход С.7"	
17	Вход С.8"	
19	Вход С.9"	
21	Вход С.10"	
30	Вход Т	



Плата БП1

Ш1 Ш7

Цепь	→
1 Передача К	14
2 Передача Е	15
3 Выход К.1	28
4 Выход К.2	23
5 Выход К.3	19
6 Выход К.4	11
7 Выход К.5	6
8 Выход К.6	27
9 Выход К.7	22
0 Выход К.8	18
Выход К.9	10
Выход К.0	5
Выход К.Выход	2
Земля	31

Плата БП2

Ш9 Ш1 Ш9

Цепь	←
25 Передача К	2
26 Передача Е	29
27 Передача А	28
3 Выход С.1	4
5 Выход С.2	6
7 Выход С.3	8
9 Выход С.4	10
11 Выход С.5	12
13 Выход С.6	14
15 Выход С.7	16
17 Выход С.8	18
19 Выход С.9	20
21 Выход С.0	22
30 Выход Т	24
Земля	31

Ш1 Ш9

Цепь	→
1 Передача С	2
2 Передача Т	29
3 Выход С.1	4
4 Выход С.2	6
5 Выход С.3	8
6 Выход С.4	10
7 Выход С.5	12
8 Выход С.6	14
9 Выход С.7	16
10 Выход С.8	18
11 Выход С.9	20
12 Выход С.0	22
+5В	24
Земля	31

Плата БП1

Ш1 Ш9

Цепь	→
1 Передача А	14
2 Передача Е	15
3 Выход А.1	28
4 Выход А.2	23
5 Выход А.3	19
6 Выход А.4	11
7 Выход А.5	6
8 Выход А.6	27
9 Выход А.7	22
0 Выход А.8	18
Выход А.9	10
Выход А.0	5
Выход А.Выход	2
Земля	31

Плата БП2

Ш10 Ш1 Ш10

Цепь	←
25 Передача К	2
26 Передача Е	29
27 Передача А	28
3 Выход С.1	4
5 Выход С.2	6
7 Выход С.3	8
9 Выход С.4	10
11 Выход С.5	12
13 Выход С.6	14
15 Выход С.7	16
17 Выход С.8	18
19 Выход С.9	20
21 Выход С.0	22
30 Выход Т	24
Земля	31

Ш1 Ш10

Цепь	→
1 Передача С	2
2 Передача Т	29
3 Выход С.1	4
4 Выход С.2	6
5 Выход С.3	8
6 Выход С.4	10
7 Выход С.5	12
8 Выход С.6	14
9 Выход С.7	16
10 Выход С.8	18
11 Выход С.9	20
12 Выход С.0	22
+5В	24
Земля	31


Плата

Ш11 Ш1

Цепь	←
2 Выход 1 (Т1)	34
3 Выход 2 (Т1)	35
4 Выход 3 (Т1)	36
5 Выход 4 (Т1)	37
6 Выход 5 (Т1)	38
7 Выход 6 (Т1)	39
8 Выход 7 (Т1)	40
9 Выход 8 (Т1)	41
10 Выход 9 (Т1)	42
11 Выход 0 (Т1)	43
30 Выход 1 (Т2)	44
29 Выход 2 (Т2)	45
28 Выход 3 (Т2)	46
27 Выход 4 (Т2)	47
26 Выход 5 (Т2)	48
25 Выход 6 (Т2)	49
24 Выход 7 (Т2)	50
23 Выход 8 (Т2)	51
22 Выход 9 (Т2)	52
21 Выход 0 (Т2)	53



Поз.объ  
начени  
81  
32  
Р1  
41  
32  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





Ш1

Конт.	Цепь
1	Комбинация E1(E6)
2	" E2(E7)
3	" E3(E8)
4	" E4(E9)
5	" E5(E10)
6	" E12
7	Комбинация A-четн.
8	" A-нечетн.
9	Комбинация соттал
10	Абонит. четн. дес. -1(6)
11	" -2(7)
12	" -3(8)
13	" -4(9)
14	" -5(10)
15	Абонит. нечетн. дес. -1(6)
16	" -2(7)
17	" -3(8)
18	" -4(9)
19	" -5(10)
20	Комбинация катетор К-1
21	" К2
22	" К3
23	" К4
24	" К5
25	" К6
26	" К7
27	" К8
28	" К9
29	" К10
30	" К12

Поз. обозначение	Наименование	Код	Примечание
А1...А10	Резистор ЭНЛТ-0,25-200 ом $\pm 10\%$ ГОСТ 713-66	10	
А1...А40	Диод Д9ХС ГОСТ 4342-69	40	
П1...П4	Планка монтажная РСЗ-660-048	4	
Ш1	Вилка РМ2Н-2-17 ОИО.364.007ТУ	1	

ЕСКД

2	РС2196-82	ОМ	П.А.Б.
1	РС1158-79	Подпись	В.А.В.
Подпись	РС2196-82	Подпись	В.А.В.
Разработчик	Исследователь		
Проект	Выпробован		
Техн. центр			
Владелец	Исследователь		
Исполнитель	Содержатель		
Уч.б.	Владелец		

РС4.883.13133


Плата ПУ-10

Схема электрическая  
принципиальная

Лист	Масса	Несит.
6		
Лист	Листов 1	

Нот. Шайдарова

Формат 22



Ш1	
Конт.	Цепь
1	Комбинация E1(E6)
2	" E2(E7)
3	" E3(E8)
4	" E4(E9)
5	" E5(E10)
6	" E12
7	Комбинация A-четн.
8	" A-нечетн.
9	Комбинация сотн.
10	Абсолют. четн. дес. -1(6)
11	" -2(7)
12	" -3(8)
13	" -4(9)
14	" -5(10)
15	Абсолют. нечетн. дес. -1(6)
16	" -2(7)
17	" -3(8)
18	" -4(9)
19	" -5(10)
20	Комбинация катодов K-1
21	" K2
22	" K3
23	" K4
24	" K5
25	" K6
26	" K7
27	" K8
28	" K9
29	" K10
30	" K12

Поз. обоз.
наименов.
A1...A10
A1...A40
П1...П4
Ш1

2	PC218
1	PC17A
Разработ.	М.С. Вил
Провер.	М.С. Вил
Испыт.	М.С. Вил
Исполн.	М.С. Вил
Исполн.	М.С. Вил
Исполн.	М.С. Вил



PC4.883.13/133

Восстановлен с подписом  
Верно: ст. техник Зенцова


Перв. прим  
PC4.883.13/1

Стор. №

Восстановлен с подписом

Подпись 4.4.78

Подпись 4.4.78



PC4.883.136 33

Верно. Курь / Кузьмин / 16.11.83г.  
Нормоконтролер: Вяз (силькина) 14/11/83г.

Перб. примен.  
РС4.883.136

Справ. №


جانبہ دیگر

взам.инв.№	инв.№-дубл.	Подп. и дата
------------	-------------	--------------


Инв. № подл.	Подп. и дата
110028	11.02.88

И.Б. М.оподл.


Цепь	Конт.
Выход 1 (К)	3
Выход 2 (Е)	4
Выход 3 (А)	10
Выход 4 (С)	9
Выход 5 (Т)	6
Выход 6 (ИЗ)	5
Выход 7 (И2)	7
Выход 8 (И1)	8
Выход 9 (Н)	2








Питание микросхем




1	Электрон	PC 2377Б-82	Купон	2.09.82
Исполн.	А.В.Савин	Подп.	Дата	
Разработ.	Кузнецов	Купон	2.09.82	
Проб.	Николаев	Купон	2.09.82	Схем
Техник				
Г.Р.Р.	Михайлов	Купон	2.09.82	
Исполн.	Савин	Купон	2.09.82	
Умк.	Варков	Купон	2.09.82	

Холд





## ние микросхем



1	Ван	Р.С.23775-82	Курян	2093
Ван	А.И.Докуч.	Полн.	Дан	
Ван	Козакин	Курян	2032	
Ван	Ван	Курян	2095	
Ван	Ван	Ван	Ван	
Г.Р.Р.	Ван	Ван	Ван	
Ван	Ван	Ван	Ван	
Ван	Ван	Ван	Ван	

PC4.883.13633

## Плата РИ

Схема электрическая  
принципиальная

Копирован:

Имя:	Место	Матрица
	—	—
Имя	Имя	1

Формат: 22

ASIST 12/21/1992 218014



Прз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
П1, П2	Планка монтажная РСЗ.660.048-04	2	
П3	Планка монтажная РСЗ.660.048-05	1	
Ш4	Вилка РШ2Н-2-17 0400.364.007ТУ	1	

ЕСКД

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Решен.		Миронова	ИЗ	01.08.83
Проект.		Кузьмин	ИЗ	01.08.83
Т. контр.		—		
Г. К. Р.		Носановский	ИЗ	01.08.83
Н. контр.		Милокова	ИЗ	01.08.83
Утв.		Валков	ИЗ	01.08.83


РС4.883.144.33

Плата КС

Схема электрическая  
принципиальная

Лист	Масштаб	Листов
1	—	—
Лист	Листов	1





Прз. обозначение	Наименование
П1, П2	Планка монтажная РС3.660.048-0
П3	Планка монтажная РС3.660.048-0
Ш1	Вилка РШ2Н-2-17 0400.364.007Т5

Изм.	Лист	№ докум.	Поим.	Дата
Рекон.		Миронава	Ил-	08.03.83
Проп.		Кузьмин	Ил-	0.10.83
Т. контр.				
Г. К. Р.		Носоновский	Ил-	08.03.83
И. контр.		Милокова	Ил-	01.08.83
Утв.		Валков	Ил-	04.03.83

РС4.883

Плата  
Схема электрическая

Контр.:



Верно: консер. Мухомов М. П. 82



195 - Нормоконтролёр: Гурова 10.11.83

Изм. № подл:	Введ. или в:	Подп. и дата	Справ. №	Перв. прием.
408363	18.11.83			РС4.883.144

РС4.883.144 ЭЗ

Ш1 ←

Цель	Конт.
Цифра 1-ой сотни	6
Цифра 2-ой сотни	8
Шина С.1°	30
Шина С.2°	28
Шина С.3°	26
Шина С.4°	24
Шина С.5°	22
Шина С.6°	20
Шина С.7°	18
Шина С.8°	16
Шина С.9°	10
Шина С.0°	12





→
Ш1

Конт.	Цель
28	Выход 1 (К)
27	Пробой К
29	Вход 1 (К)
25	Выход 2 (Е)
24	Пробой Е
26	Вход 2 (Е)
22	Выход 3 (А)
21	Пробой А
23	Вход 3 (А)
19	Выход 4 (С)
18	Пробой С
20	Вход 4 (С)
17	Выход 5 (Т)
16	Пробой Т
15	Вход 5 (Т)
13	Выход 6 (ИЗ)
14	Пробой ИЗ
12	Вход 6 (ИЗ)
10	Выход 7 (И2)
И	Пробой И2
9	Вход 7 (И2)
7	Выход 8 (И1)
8	Пробой И1
6	Вход 8 (И1)
4	Выход 9 (И)
5	Пробой И
3	Вход 9 (И)
30	+5В
2	-12В

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Ш1	Вилка РШ2Н-2-17 0100.364.007 ТУ	1	
Кат...Ка9	Ключи	9	
	Резисторы ГОСТ 7113-77		
R1, R2	МАТ-0,25-5,1кОм ± 10%	2	
R3	МАТ-0,5-1кОм ± 10%	1	
R4	МАТ-0,25-30кОм ± 10% А	1	
R5	МАТ-0,25-15кОм ± 10% А	1	
R6	МАТ-0,25-7,5кОм ± 10%	1	
R7	МАТ-0,25-1кОм ± 10%	1	
R8	МАТ-0,5-100 Ом ± 10%	1	
R9	МАТ-0,5-200 Ом ± 10%	1	
R10	МАТ-0,25-2кОм ± 10%	1	
R11	МАТ-0,25-5,1кОм ± 10%	1	
R12	МАТ-0,25-560 Ом ± 10%	1	
Д1	Диод КД 209А 0100.336.463 ТУ	1	
Д2	Стабилитрон КС 147А 0103.362.812 ТУ	1	
ПП1	Светодиод АЛ307 БМ 0100.336.076 ТУ	1	
Т1, Т2	Транзистор КТ 209И 0100.336.065 ТУ	2	
Т3	Транзистор КТ 815В 0100.336.135 ТУ	1	
Т4, Т5	Транзистор КТ 209И 0100.336.065 ТУ	2	


PC4.883.175 ЭЗ					
Плата ВК					
Схема электрическая принципиальная					
<div> <div> <div> <div> <div>З</div> <div>Зам.</div> </div> <div> <div>PC2000/2</div> <div>21.01.85</div> </div> </div> <div> <div>ИЗМ.</div> <div>ИЗМ.</div> </div> <div> <div>№ док.</div> <div>95</div> </div> <div> <div>Дата</div> <div>21.02.86</div> </div> </div> <div> <div>Проект.</div> <div>Иванов</div> </div> <div> <div>Провер.</div> <div>Иванов</div> </div> <div> <div>Т.контр.</div> <div>—</div> </div> <div> <div>Г.к.р.</div> <div>Иванов</div> </div> <div> <div>И.контр.</div> <div>Иванов</div> </div> <div> <div>Утв.</div> <div>Валков</div> </div> </div> <div> <div>Лист</div> <div>—</div> </div> <div> <div>Масштаб</div> <div>—</div> </div> <div> <div>Листов</div> <div>1</div> </div>					

Копировал:

Формат А2



# КЛЮЧ (КЛ)




Ш1

Конт.	Цепь
28	Выход 1 (К)
27	Пробой К
29	Вход 1 (К)
25	Выход 2 (Е)
24	Пробой Е
26	Вход 2 (Е)
22	Выход 3 (А)
21	Пробой А
23	Вход 3 (А)
19	Выход 4 (С)
18	Пробой С
20	Вход 4 (С)
17	Выход 5 (Т)
16	Пробой Т
15	Вход 5 (Т)
13	Выход 6 (ИЗ)
14	Пробой ИЗ
12	Вход 6 (ИЗ)
10	Выход 7 (И2)
11	Пробой И2
9	Вход 7 (И2)
7	Выход 8 (И1)
8	Пробой И1
6	Вход 8 (И1)
4	Выход 9 (Н)
5	Пробой Н
3	Вход 9 (Н)
30	+5В
2	-12В


Раз. обозначение	Наимено
Ш1	Вилка РШ2Н-2-17
КЛ1...КЛ9	КЛЮЧУ
	Резисторы ГО
R1, R2	МАТ-0,25-5,1кОм ±
R3	МАТ-0,5-1кОм ±
R4	МАТ-0,25-30кОм ±
R5	МАТ-0,25-15кОм ±
R6	МАТ-0,25-7,5кОм ±
R7	МАТ-0,25-1кОм ±
R8	МАТ-0,5-100 Ом ±
R9	МАТ-0,5-200 Ом ±
R10	МАТ-0,25-2кОм ±
R11	МАТ-0,25-5,1кОм ±
R12	МАТ-0,25-560 Ом
D1	Диод КД 209А - аа
D2	Стабилитрон КС 1
ПП1	Светодиод АЛ307
T1, T2	Транзистор КТ 205
T3	Транзистор КТ 815
T4, T5	Транзистор КТ 209

2	3000000	2	3000000	2	3000000
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3

Ключ (Кл)







ЕСКД

1	Зав. пр. 23617-31	Норм. 14050
Изм. 1	И.И.Ожигин	Лод. 14050
Директ.	Кузнецов	Коп. 14050
Пров.	Исх. 14050	Исх. 14050
Коп.	—	—
Г.К.Р.	Исх. 14050	Исх. 14050
Исх. 14050	Исх. 14050	Исх. 14050
Исх. 14050	Исх. 14050	Исх. 14050

РСЧ.883.209 33

Плата Ус


Схема электрическая  
принципиальная

Лист	Масштаб	Масштаб
1	—	—
Лист	Листов	1

Копировать:

формат: 22





1	Зав. РС 2314-35	Начальник	Инженер
2	Начальник	Инженер	Инженер
3	Ведущий	Инженер	Инженер
4	Проект	Инженер	Инженер
5	Инженер	Инженер	Инженер
6	Инженер	Инженер	Инженер
7	Инженер	Инженер	Инженер
8	Инженер	Инженер	Инженер
9	Инженер	Инженер	Инженер
10	Инженер	Инженер	Инженер
11	Инженер	Инженер	Инженер
12	Инженер	Инженер	Инженер

Схема при

Копиров




Верно: Курько, И.И. 1988  
Нормоконтролер: Св. (Селиванов) И.И. 88.

Проб. примен.  
PCY.883.209


Спроб. №

Инд. метод. 406 091  
Подп. и дата 1988 г.  
Всест. инв. № 397 908  
Инд. № докум. 104-1  
Подп. и дата 1988 г.

Цепь	Конт.	Ш1
Выход УС1	26	1
Выход УС2	21	2
Выход УС3	18	3
Выход УС4	13	4
Выход УС5	10	5
Выход УС6	4	6
Вход 1 (УС1)	22	1
Вход 2 (УС1)	23	2
Вход 1 (УС2)	19	3
Вход 2 (УС2)	20	4
Вход 1 (УС3)	16	5
Вход 2 (УС3)	17	6
Вход 1 (УС4)	14	7
Вход 2 (УС4)	15	8
Вход 1 (УС5)	11	9
Вход 2 (УС5)	12	10
Вход 1 (УС6)	8	11
Вход 2 (УС6)	9	12
-6,3 В	6	63В
-60 В	1	60В
Земля	31	







ЕСХД

РС4.883.211 33

Плата ПЗ



Схема электрическая принципиальная

Лист	Масштаб	Норматив
А		
Лист	Листов	1


3	Исполн.	Инж. В.С. Зинков
2	Провер.	Инж. В.С. Зинков
1	Спр. Инж. В.С. Зинков	Проект
	Монтаж	Монтаж
	Проверка	Проверка
	Г.К.Р.	Норматив
	Монтаж	Монтаж
	Проверка	Проверка
	Монтаж	Монтаж

Зинков В.С.





Питание микросхем



3				
2				
1				
Проб.	Носов	Левин	Левин	Левин
Г.К.Р.	Носов	Левин	Левин	Левин
Мод.	Ванов	Мод.	Мод.	Мод.

Схема пр  
Тр




Ш1

Цепь	Микт.
Вход 1	22
Вход 2	26
Резерв. вход	28

-60 В	1
Продление DBB	4

Запрет приема	8
Запрос	10
Провод БА	15
Провод БА	47
Земля	31
Пуск РИ	14
Контроль РИ	12
Контр. выход	16
-6,3 В	28
-12 В	6
+5 В	24



Питание микрос


U1

U2

U → +5 В

U → a





ЕСКД

PC4.883.212.33

Листа ФП

СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНОВИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА

Kontingenz:



**формат: 22**

Рексфорд повремен.

[illegible]

<i>Aum.</i>	<i>Mappa</i>	<i>Macumab</i>
<i>Aum</i>	<i>Aumob</i>	1





1	201	PC2500-12
2	202	PC2500-12
3	203	PC2500-12
4	204	PC2500-12
5	205	PC2500-12
6	206	PC2500-12
7	207	PC2500-12
8	208	PC2500-12
9	209	PC2500-12
10	210	PC2500-12
11	211	PC2500-12
12	212	PC2500-12
13	213	PC2500-12
14	214	PC2500-12
15	215	PC2500-12
16	216	PC2500-12
17	217	PC2500-12
18	218	PC2500-12
19	219	PC2500-12
20	220	PC2500-12
21	221	PC2500-12
22	222	PC2500-12
23	223	PC2500-12
24	224	PC2500-12
25	225	PC2500-12
26	226	PC2500-12
27	227	PC2500-12
28	228	PC2500-12
29	229	PC2500-12
30	230	PC2500-12
31	231	PC2500-12
32	232	PC2500-12
33	233	PC2500-12
34	234	PC2500-12
35	235	PC2500-12
36	236	PC2500-12
37	237	PC2500-12
38	238	PC2500-12
39	239	PC2500-12
40	240	PC2500-12
41	241	PC2500-12
42	242	PC2500-12
43	243	PC2500-12
44	244	PC2500-12
45	245	PC2500-12
46	246	PC2500-12
47	247	PC2500-12
48	248	PC2500-12
49	249	PC2500-12
50	250	PC2500-12



PCY.883.212 33

Верно: Юрия Кузнецов  
Нормоконтролер: Ю.В. Кузнецов



Перв. примен.  
PCY.883.212

Справ. №





№2

Изм. №, дата, Подп. и дата  
330 15.04.79 397305

Цепь	Конт.
Сброс Т <sub>2</sub>	24
-6,3 В	8
-12 В	25
-60 В	1
Земля	31
Вход Т <sub>2</sub> 1 (К)	30
Вход Т <sub>2</sub> 2 (Е)	29
Вход Т <sub>2</sub> 3 (А)	28
Вход Т <sub>2</sub> 4 (С)	27
Вход Т <sub>2</sub> 5 (Т)	26
Вход Т <sub>2</sub> 6 (ИЗ)	5
Вход Т <sub>2</sub> 7 (И2)	4
Вход Т <sub>2</sub> 8 (И1)	3
Вход Т <sub>2</sub> 9 (Н)	2
Авария БП	23
Авария ВК	6
Контроль РИ	7
Контроль ВК (К)	10
Контроль ВК (Е)	11
Контроль ВК (А)	12
Контроль ВК (С)	13
Контроль ВК (Т)	14
Контроль ВК (ИЗ)	16
Контроль ВК (И2)	18
Контроль ВК (И1)	20
Контроль ВК (Н)	22
Пробод БЛ	17
Пробод БЛ	19







ЕСКД

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кузьмин	Кузьмин	60332	
Пров.	Носановский	Носановский	20331	
Т. контр.	—	—	—	
Г.К.Р.	Носановский	Носановский	20332	
Н. контр.	Милукова	Милукова	40331	
Утв.	Валков	Валков	20332	

РС4.883.215 33

Плата СР

Схема электрическая  
принципиальная

Лист	Масштаб	Масштаб
1	1	1

Копировал:

Формат: А2


Презнамен. для переадресации  
в плату КЧУ плата имеет  
7 реле каждое подкл. к выходу  
соответствующего контрольного устройства



30

Конт.

- 1
- 4
- 3
- 2
- 22
- 20
- 18
- 16
- 7
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 8
- 12
- 6
- 28
- 24
- 31



1	Зам	РС 23754/5	Кузнец	6.09.82
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кузьмин	Кузнец	6.09.82	
Пров.	Носоновский	Носов	23.09.82	Сх
Т. контр.	—	—	—	
Г.К.Р.	Носоновский	Носов	23.09.82	
Н. контр.	Милукова	Милу	14.10.82	
Утв.	Валков	Валков	24.09.82	

Предназн. для  
в паяльн. к.  
7 п.ел. каб.  
порт. в каб. к.

Верно: Курч / Кузнецов / К. В. Ш.


Нормоконтролер: Сел/Селькина/14/II-83

Инд. № подл. 406105	Подл. и дата 11/II-83	Взлм. инв. № 397299	Инд. № дубл.	Подл. и дата	Справа. № 1015	Пера. прашен. РСЧ.883.215
------------------------	--------------------------	------------------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------------


РСЧ.883.21533

Ш1 ←

Цепь	Конт
-60 В	1
Авария БП	4
Авария ГС	3
Авария УС	2
Авария ВК	22
Авария +5В	20
Авария -6,3В	18
Авария -12В	16
Сигнал БП	7
Сигнал ГС	9
Сигнал УС	10
Сигнал ВК	11
Сигнал +5В	13
Сигнал -6,3В	14
Сигнал -12В	15
Сигнал ТС2	8
Сигнал ТС1	12
№ РКК	6
Провод БЛ	28
Провод БЛ	24
Земля	31








ЕСКА

230м	РС2	БП2	Монтаж	20.08.83
Монтаж	№ докум.	Подп.	Дата	
Проект	Исполнитель	М	Дата	
Г.К.Р.	Исполнитель	М	Дата	
Исполнитель	Исполнитель	М	Дата	

РС4.883.177.33			
Плата БП2			
Схема электрическая принципиальная			
Лист	Монтаж	Исполнитель	
A			
Лист	Листов	1	





23.04.85	РСЭ 6025-8	Иванов	И.И.
Иванов	И.И.	Подп.	Иванов
Иванов	И.И.	Иванов	И.И.
Иванов	И.И.	Иванов	И.И.
ГКР	Иванов	Иванов	И.И.
Иванов	Иванов	Иванов	И.И.



Разработчик: Козлов В. В.  
И. инж. Сырова В. В.

Перев. примен.  
PCY 883.177

Страница №

2179

Имя файла

Имя проекта

Имя листа

Имя листа

Имя листа

Имя листа

Цепь	Конт.
Выход С.1"	4
Выход С.2"	6
Выход С.3"	8
Выход С.4"	10
Выход С.5"	12
Выход С.6"	14
Выход С.7"	16
Выход С.8"	18
Выход С.9"	20
Выход С.0"	22

Пробой С 28


Передача К 25

Передача Е 26



Передача А 27

+5 В 24

Земля 31








Конт.	Цепь	Адрес
1	И1	Запрос (РКК1)
2	И1	Продление ОБВ (РКК1)
3	И1	Вход СДШ (РКК1)
4	И2	Запрос (РКК2)
5	И2	Продление ОБВ (РКК2)
6	И2	Вход СДШ (РКК2)
7	И3	Запрос (РКК3)
8	И3	Продление ОБВ (РКК3)
9	И3	Вход СДШ (РКК3)
10	И4	Запрос (РКК4)
11	И4	Продление ОБВ (РКК4)
12	И5	Вход СДШ (РКК5)
13	И5	Запрос (РКК5)
14	И5	Продление ОБВ (РКК5)
15	И5	Вход СДШ (РКК5)
16	И6	Запрос (РКК6)
17	И6	Продление ОБВ (РКК6)
18	И6	Вход СДШ (РКК6)
1	И4	Выход сигнала
2	И1	Сигнал А1
3	И2	Сигнал А2
4	И3	Сигнал ТС2
5	И1	Сигнал А
6	И2	Сигнал ТС
7	И7	Сигнал С1
8	И3	Сигнал С2
9	И4	Сигнал

ЕСКД


РД 116.026 33	
Изм. Лист № докум. Подпись Дата	Лист. Масса. Моемост
Разработчик Кузнецов	Лист. Масса. Моемост
Проектировщик Кузнецов	Лист. Масса. Моемост
Технолог	Лист. Масса. Моемост
Г.К.Р. Навои	Лист. Масса. Моемост
Н.К.И.Р. Г.К.Р. Навои	Лист. Масса. Моемост
Утв. В.А.Ч.В. Г.К.Р. Навои	Лист. Масса. Моемост

Контроль и проверка, ускоренно












Имя и фамилия	Имя и фамилия	Имя и фамилия	Имя и фамилия	Имя и фамилия
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.



Схема включения оборудования ПЭУ-АН-М для ГАТС в АНУ-А7



Статус ПЭУ-АН-М ГАТС







ЕСКД

2	Р2815-47	Д	МЛС
1	зап. РС 210 33	М	7.07.20
Изм.	Изд.	Подп.	Дат.
Рисов.	Куркин	Куркин	28.07.20
Проф.	Носов	Носов	28.07.20
Г.К.Р.	Иванов	Иванов	28.07.20
И.К.Р.	Иванов	Иванов	28.07.20
Утв.	Волков	Волков	28.07.20

РС4.883.210.33



Плата  
(см. таб.)  
Схема электрическая  
принципиальная

Лист	Масса	Масштаб
1	—	—
Лист	Листов	1

Издается:

Формат: 22





Шифр	R5
УК1	МАТ-0,25-2,3кОм ±10% ГОСТ 7113-77
УК2	МАТ-0,25-750 Ом ±10% ГОСТ 7113-77

2	Р2215-14	С.А. М.Б.С.
1	Зав. РС 2.1.10-1/1	Мур. 7.07.72
М.А. М.А.	Н.Р.Д.О.М.	Подп. М.А. М.А.
Р.А.Р.А.	К.А.З.О.М.И.	М.А. М.А.
П.Р.О.В.	Н.О.С.О.В.А.Т.	М.А. М.А.
Т.А.М.А.	—	—
Г.К.Р.	И.А.М.О.В.С.И.	М.А. М.А.
А.Л.О.М.	М.А. М.А.	М.А. М.А.
У.М.Б.	В.А.Л.К.О.В.	М.А. М.А.




Верно: Курч / Кузнецов / 16.01.83.  
Нормоконтролер: Ву / (подпись) / 14.01.83.

Перв. примен.  
PCY.883.210

Справ. №


Изм. № 1  
406 106  
Изд. и дата  
Изм. № 1  
Изм. № 2  
Изм. № 3  
Изм. № 4  
Изм. № 5  
Изм. № 6  
Изм. № 7  
Изм. № 8  
Изм. № 9  
Изм. № 10  
Изм. № 11  
Изм. № 12  
Изм. № 13  
Изм. № 14  
Изм. № 15  
Изм. № 16  
Изм. № 17  
Изм. № 18  
Изм. № 19  
Изм. № 20  
Изм. № 21  
Изм. № 22  
Изм. № 23  
Изм. № 24  
Изм. № 25  
Изм. № 26  
Изм. № 27  
Изм. № 28  
Изм. № 29  
Изм. № 30  
Изм. № 31  
Изм. № 32  
Изм. № 33  
Изм. № 34  
Изм. № 35  
Изм. № 36  
Изм. № 37  
Изм. № 38  
Изм. № 39  
Изм. № 40  
Изм. № 41  
Изм. № 42  
Изм. № 43  
Изм. № 44  
Изм. № 45  
Изм. № 46  
Изм. № 47  
Изм. № 48  
Изм. № 49  
Изм. № 50  
Изм. № 51  
Изм. № 52  
Изм. № 53  
Изм. № 54  
Изм. № 55  
Изм. № 56  
Изм. № 57  
Изм. № 58  
Изм. № 59  
Изм. № 60  
Изм. № 61  
Изм. № 62  
Изм. № 63  
Изм. № 64  
Изм. № 65  
Изм. № 66  
Изм. № 67  
Изм. № 68  
Изм. № 69  
Изм. № 70  
Изм. № 71  
Изм. № 72  
Изм. № 73  
Изм. № 74  
Изм. № 75  
Изм. № 76  
Изм. № 77  
Изм. № 78  
Изм. № 79  
Изм. № 80  
Изм. № 81  
Изм. № 82  
Изм. № 83  
Изм. № 84  
Изм. № 85  
Изм. № 86  
Изм. № 87  
Изм. № 88  
Изм. № 89  
Изм. № 90  
Изм. № 91  
Изм. № 92  
Изм. № 93  
Изм. № 94  
Изм. № 95  
Изм. № 96  
Изм. № 97  
Изм. № 98  
Изм. № 99  
Изм. № 100

Цепь	Конт.	Ш1
Вход РУ1	26	1
Контроль РУ1	25	2
Вход РУ2	24	3
Контроль РУ2	23	4
Вход РУ3	22	5
Контроль РУ3	21	6
Вход РУ4	11	7
Контроль РУ4	12	8
Вход РУ5	9	9
Контроль РУ5	10	10
Вход РУ6	7	11
Контроль РУ6	8	12
-12 В	4	
Земля	31	
Авария	16	
Провод БЛ	15	
Провод БЛ	17	
-60 В	1	



Обозначение	Шифр	Р5
PCY.883.210	УК1	МАТ-0,25-2,5кОм ±10% ГОСТ 7113-77
PCY.883.210-01	УК2	МАТ-0,25-750 Ом ±10% ГОСТ 7113-77






22	- 638
23	

18	12 B
19	

26	
27	+5.8



128

PC4.883.214.33

[illegible]

Плата ПН

Решено ЗАКРЕПИТЬСЯ  
В ПУТИ И ВОЗВРАЩАТЬСЯ

Num.	Место	Посетит
	—	—
Август	Августов	1


**Калыбар:**

**PODRIAM 23**


Преобразователь напряжения



Конт.	Цель
1	- 60,8
2	
22	- 63,8
23	



18	12 B
19	



26	...
27	... + 5.8 ...

PC4.883.214.33

[illegible]


PC4.883.214.33				
Плати ПН		Авт.	Масс	Массм.
			—	—
Законна засекрощеността ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		Автом	Автомоб	1

Кармалов:

Appendix 22

Преобразователь на прже.





Э. Вак.	РС.3703-20	М. В.
Ин. Вак.	№ 20/10/11	Под.
Р. Вак.	Кузьмин	Кар.
Д. Вак.	Николаев	С. В.
Т. Вак.		
Г. Вак.		
И. Вак.		
У. Вак.	Ванов	С. В.

Требования




PC4.883.21433


Верно: Купч 18.02.85  
Нормоконтролер: Пурман 18.2.85

Справ. №  
Перв. примен.  
PC4.883.214


У контр. Лбшур  
Изм. № подл. Подп. и дата  
414025 17.12.85  
Изм. № подл. Подп. и дата  
407103 18.02.85



Питание: мк







ЕСКД

PC4.883.213 33

**Алата КРН**

## Схема электрическая принципиальная

Sum.	Macos	Matwina
------	-------	---------


Лусса	Лустоб
-------	--------

Котировка:

формат: 22

Контроль: преобразование,  
напряжения.





1	Зав. А.В.Т.С. 21	Кур.	21.12.22
Исполн.	Н.В.О.К.У.М.	Подп.	А.В.Т.
Разреш.	Кузнецов	Кур.	21.12.22
Проб.	Носов	Кур.	21.12.22
Г.К.Р.	Кузнецов	Кур.	21.12.22
И.И.И.	Кузнецов	Кур.	21.12.22
И.И.И.	Кузнецов	Кур.	21.12.22

Копия



Верно: Курч / Кузнецов / 21.08.83

Нормоконтролер: Шай / Волков / 21.08.83

Серв. №

Перв. примен.

PC4.883.213

№2

Подп. и дата

Инв. № докум.

397 307

Подп. и дата

Инв. № докум.

406 331

Цепь	Конт.
-60 В	1
Земля	31
Авария +5 В	16
Авария -12 В	4
Авария -63 В	10
+5 В	20
-12 В	24
-63 В	26
Провод БЛ	28
Провод ВЛ	29

Ш1




-60 В


+5 В

-12 В

-63 В







→ Ш1

Конт.	Цепь
36	Выход 1 (T2)
25	Выход 2 (T2)
28	Выход 3 (T2)
27	Выход 4 (T2)
26	Выход 5 (T2)
25	Выход 6 (T2)
24	Выход 7 (T2)
23	Выход 8 (T2)
22	Выход 9 (T2)
21	Выход 0 (T2)
31	Земля


ЕСКД

<b>РС4.883.178 33</b>			
<b>Плата БПЗ</b>		Схема электрическая принципиальная	
2	зам	РС26ТТ-85	Конт.
Изм.	Мост	НРВКУМ	Подп.
Разраб.	Кузьмин	Р	21.02.86
Проб.	Носновский	Р	3.07.86
Т.контр.			
Г.К.Р.	Носновский	Р	3.07.86
И.контр.	Гиллюкова	Р	12.12.85
Утв.	Волков	Р	3.07.86

Лист	Масса	Мощность
А		
Лист	Листов 1	

Копировал: \_\_\_\_\_ формат: А2





2	зам	РС26777-85	Мур
Изм	Иск	№ докум	Подп.
Разраб	Кузьмин	Р	
Проб	Носовский	Иск	
Т.контр			
Г.К.Р	Носовский	Иск	
И.контр	Гиллюкова	Иск	
Утб	Волков	Иск	




Разраб. Кузнецов Курян 30.12  
Н. контр. Горюнов 20.1.86



Справ. №  
PC4.883.178

273  
Подп. и дата  
Выпущено 406 107

Цель	Конт.
Запрос 500Гц	12
Выход 1 (Т1)	2
Выход 2 (Т1)	3
Выход 3 (Т1)	4
Выход 4 (Т1)	5
Выход 5 (Т1)	6
Выход 6 (Т1)	7
Выход 7 (Т1)	8
Выход 8 (Т1)	9
Выход 9 (Т1)	10
Выход 0 (Т1)	11
Передача И3	16
Вход И3	17
Передача И2	15
Вход И2	18
Передача И1	14
Вход И1	19
Передача Н	13
Вход Н	20







ЕСКД

РС4.883.208 33

Плата ГС

Схема электрическая  
принципиальная

Лист Массы Масса

Лист Листов 1

1	Зат.	РС2624-32	Кузнец	20.12.81
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кузнец	Кузнец	7.09.82	
Проб.	Носовский	Кузнец	7.10.82	
У. контр.				
Г. К. Р.	Носовский	Кузнец	7.10.82	
И. контр.	Милослав	Кузнец	19.1.83	
У. в.	Волков	Кузнец	24.01.83	

Копирован:

формат-22









Верно: Куча / Казимир / 24/10/83  
Нормоконтролер: Уфес / Васильев / 24/10/83

Справ. №  
Перв. примен.  
PCY.883.208

406 325  
Подп. и дата  
Взам. инв. №  
397-812  
Инв. №  
182

Цепь	Конт
Выход ГС1	20
Выход ГС2	18
Выход ГС3	16
Выход ГС4	14
Выход ГС5	12
Выход ГС6	10
Земля	30
	31
-60 В	1





РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КОНТРОЛЛЕРА  
СИСТЕМЫ АДУС-В(ЗР)  
НА АТС-416 Г.КИЕВ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная инструкция предназначена для внедрения системы АДУС-В(ЗР) на автоматической телефонной станции декадно-шагового типа. Система позволяет обслуживать до 8 тыс. абонентов одной АТС.

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.1. Комплект поставки системы АДУС-В(ЗР) определяется договором по установке системы на АТС-416.

Система включает в себя:

- |  |         |
|--|---------|
| 1) контроллеры ЛК АОН-М с комплектом ЗИП                           | - 4 шт; |
| 2) программу технической диагностики системы АДУС-В(ЗР) "DIAGNOST" | - 1 шт; |
| 3) мультисервисную плату SERENA                                    | - 1 шт. |

2. УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА.

2.1. Накопленные контроллером данные считываются с помощью IBM-совместимого компьютера с установленной на него программой "DIAGNOST".

Минимально допустимая конфигурация компьютера: процессор - 1486DX40, ОЗУ - 4 Мбайт, жесткий диск - 200 Мбайт.

2.2. Компьютер устанавливается в месте, удобном для обслуживания (предпочтительно - в кабинете инженера станции).

2.3. В месте установки компьютера установить компьютерную розетку, которую обязательно заземлить (подключить к стационарному 0 (+60В)).

Внимание! Эксплуатировать компьютер без заземления категорически запрещается.

3. УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРОВ НА МЕСТЕ  
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

3.1. Контроллер 1 обслуживает 0-1 тысячу (180 приборов 1ГН). Контроллер 2 обслуживает 2-3 тысячу (180 приборов 1ГН). Контроллер 3 обслуживает 4-5 тысячу (180 приборов 1ГН). Контроллер 4 обслуживает 6 тысячу (40 приборов 1ГН).

Контроллеры установить на высоте 1ГН. Габаритные размеры контроллера:

- высота - 430 мм,
- ширина - 260 мм;
- толщина - 120 мм.

Для удобства обслуживания высота установки контроллера не менее 1200 мм от уровня пола.

3.2. Схема расположения внешних соединителей контроллера (вид спереди), кроме информационных, показана на рис.3.1.




Рис.3.1.

3.3. Крепление контроллеров выполнить при помощи крепежной пластины, входящей в комплект поставки контроллеров.

Пластина крепится на прощците в свободном месте при помощи трех винтов М4, затем на нее одевается контроллер.

Внимание! || Обязательным условием размещения контроллеров является наличие свободного пространства по бокам контроллера не менее 200 мм.

3.4. Корпус контроллеров необходимо заземлить. Для этого необходимо соединить стационарный 0 (+60В) с клеммой, находящейся на блоке питания контроллеров.

3.5. Питание контроллеров осуществляется от источника питания АТС 60 В. Соединение с источником питания АТС осуществляется при помощи сетевого кабеля, входящего в комплект поставки контроллеров.

Подключение сетевого кабеля к стационарному источнику питания выполнить на стационарной шине питания согласно маркировке кабеля.

Внимание! || При подключении питания необходимо строго соблюдать полярность напряжения. Подача напряжения обратной полярности приведет к выходу из строя контроллера.

#### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОК К КОМПЬЮТЕРУ


4.1. Подключение к контроллеру выполнить через соединитель "Порт 1" (см.рис.3.1).

4.2. Кабели для подключения контроллера к компьютеру выполнить для интерфейса RS-232 согласно рис.4.1.



X1 "Контроллер"

X2 "Компьютер"




X1, X2 - розетка кабельная СНП101-9Р

Рис.4.1. Схема кабеля "Контроллер-компьютер" стык RS-232.

X1 "Контроллер"

X2 "Компьютер"



X1, X2 - розетка кабельная СНП101-9Р.

Рис.4.2. Схема кабеля "Контроллер-компьютер" стык RS-485.

4.3. Розетки кабельные СНП101-9Р входят в комплект поставки контроллеров.

4.3. Линии связи проложить отдельной линией в четыре провода (две витые пары!).

Внимание! Прокладка линии связи через прощит категорически запрещена.

4.4. Подключение линий связи контроллеров к компьютеру производится через мультипортовую плату CRONA: контроллер 1 подключается к разъему X3, контроллер 2 - к разъему X4, контроллер 3 - к разъему X5, контроллер 4 - к разъему X6.

4.5. Подключение контроллера к компьютеру через стык RS-485 возможно только через устройство согласования уровней сигналов, если компьютер не имеет порта RS-485.

## 5. ПОДАЧА НА КОНТРОЛЛЕР СИНХРОНИЗАЦИИ

5.1. Для подачи на контроллер синхронизирующих импульсов со статива ЦЭУ-АОН-М необходимо доработать плату РИ статива ЦЭУ-АОН-М.

На плате РИ вывод 14 микросхемы У4 (155HE2) подключиться к контакту 16 соединителя X1 (РШ2Н-2-17) через резистор номиналом 6,8 кОм (см. рис. 4.1).

Схема доработки на плате РИ ЦЭУ-АОН-М




Рис. 5.1.

5.2. Кабель для подачи на контроллер синхронизирующих импульсов с платы РИ статива ЦЭУ-АОН-М выполнить согласно рис. 5.2.



X1 - вилка кабельная СН1101-9В;

X2 - розетка СН059-96Р блока ВК1 статива УПИ-АОН.

Рис. 5.2. Схема кабеля для синхронизации контроллера



5.3. Для кабеля синхронизации использовать экранированный провод. Второй конец экрана (со стороны РИ ПЭУ-АОН-М) оставить неприсоединенным.

Внимание! || Пропускать сигнал синхронизации через промшит категорически запрещается!

## 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТРОЛЛЕРУ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИНИЙ.

6.1. Подключение к стационарным проводам выполнить на рамках промшита ПШ 1ГН.

6.2. Схема подключения информационных соединителей к контроллеру показана на рис.6.1.




Рис.6.1. Вид сверху на контроллер

6.2. В качестве соединителей X1-X8 (см.рис.6.1) используются розетки СНО-64-96, входящие в комплект поставки контроллера.

6.3. На каждую плату коммутатора должны подаваться соответствующие провода с приборов 1ГН:

- 1) на плату АОН-КОМ-160 - провод "d";
- 2) на плату АОН-КОМ-160А - провод "a";
- 3) на плату АОН-КОМ-160F - провод "f".
- 4) на плату АОН-КОМ-160С - провода "a", "d" и "f".

6.4. При внедрении системы на АТС декадно-шагового типа необходимо произвести доработку приборов 1ГН. Контакты 34, 35 реле ВСА (реле У) используются для коммутации +60В на любой свободный контакт прибора. Данная цепь выводится на промшит в качестве провода "f". При этом необходимо отсоединить контакт 34 от присоединенной к нему цепи и подключить его на +60В стационарного источника питания.

6.5. Для каждого отдельного прибора 1ГН номера контактов на соединителях для его проводов "d", "a", "f" должны совпадать, т.е. должны совпадать номера каналов.

6.6. Подключение проводов "d", "a", "f" приборов 1ГН 1-9 статов для контроллера 0-1 тысячи выполнить согласно рис.6.2.

Соединители X1 "d", X3 "a", X5 "f".

Ст/вх	Цепь	Конт	Ст/вх	Цепь	Конт	Ст/вх	Цепь	Конт	Ст/вх	Цепь	Конт
1/01	K1	A1	2/01	K21	C1	3/01	K41	A11	4/01	K61	B21
1/02	K2	A2	2/02	K22	C2	3/02	K42	A12	4/02	K62	B22
1/03	K3	A3	2/03	K23	C3	3/03	K43	A13	4/03	K63	B23
1/04	K4	A4	2/04	K24	C4	3/04	K44	A14	4/04	K64	B24
1/05	K5	A5	2/05	K25	C5	3/05	K45	A15	4/05	K65	B25
1/06	K6	A6	2/06	K26	C6	3/06	K46	A16	4/06	K66	B26
1/07	K7	A7	2/07	K27	C7	3/07	K47	A17	4/07	K67	B27
1/08	K8	A8	2/08	K28	C8	3/08	K48	A18	4/08	K68	B28
1/09	K9	A9	2/09	K29	C9	3/09	K49	A19	4/09	K69	B29
1/10	K10	A10	2/10	K30	C10	3/10	K50	A20	4/10	K70	B30
1/11	K11	B1	2/11	K31	C11	3/11	K51	A21	4/11	K71	C21
1/12	K12	B2	2/12	K32	C12	3/12	K52	A22	4/12	K72	C22
1/13	K13	B3	2/13	K33	C13	3/13	K53	A23	4/13	K73	C23
1/14	K14	B4	2/14	K34	C14	3/14	K54	A24	4/14	K74	C24
1/15	K15	B5	2/15	K35	C15	3/15	K55	A25	4/15	K75	C25
1/16	K16	B6	2/16	K36	C16	3/16	K56	A26	4/16	K76	C26
1/17	K17	B7	2/17	K37	C17	3/17	K57	A27	4/17	K77	C27
1/18	K18	B8	2/18	K38	C18	3/18	K58	A28	4/18	K78	C28
1/19	K19	B9	2/19	K39	C19	3/19	K59	A29	4/19	K79	C29
1/20	K20	B10	2/20	K40	C20	3/20	K60	A30	4/20	K80	C30

Соединители X2 "d", X4 "a", X6 "f".

Ст/вх	Цепь	Конт	Ст/вх	Цепь	Конт	Ст/вх	Цепь	Конт	Ст/вх	Цепь	Конт
5/01	K81	A1	6/01	K101	C1	7/01	K121	A11	8/01	K141	B21
5/02	K82	A2	6/02	K102	C2	7/02	K122	A12	8/02	K142	B22
5/03	K83	A3	6/03	K103	C3	7/03	K123	A13	8/03	K143	B23
5/04	K84	A4	6/04	K104	C4	7/04	K124	A14	8/04	K144	B24
5/05	K85	A5	6/05	K105	C5	7/05	K125	A15	8/05	K145	B25
5/06	K86	A6	6/06	K106	C6	7/06	K126	A16	8/06	K146	B26
5/07	K87	A7	6/07	K107	C7	7/07	K127	A17	8/07	K147	B27
5/08	K88	A8	6/08	K108	C8	7/08	K128	A18	8/08	K148	B28
5/09	K89	A9	6/09	K109	C9	7/09	K129	A19	8/09	K149	B29
5/10	K90	A10	6/10	K110	C10	7/10	K130	A20	8/10	K150	B30
5/11	K91	B1	6/11	K111	C11	7/11	K131	A21	8/11	K151	C21
5/12	K92	B2	6/12	K112	C12	7/12	K132	A22	8/12	K152	C22
5/13	K93	B3	6/13	K113	C13	7/13	K133	A23	8/13	K153	C23
5/14	K94	B4	6/14	K114	C14	7/14	K134	A24	8/14	K154	C24
5/15	K95	B5	6/15	K115	C15	7/15	K135	A25	8/15	K155	C25
5/16	K96	B6	6/16	K116	C16	7/16	K136	A26	8/16	K156	C26
5/17	K97	B7	6/17	K117	C17	7/17	K137	A27	8/17	K157	C27
5/18	K98	B8	6/18	K118	C18	7/18	K138	A28	8/18	K158	C28
5/19	K99	B9	6/19	K119	C19	7/19	K139	A29	8/19	K159	C29
5/20	K100	B10	6/20	K120	C20	7/20	K140	A30	8/20	K160	C30

Рис.6.2.



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Контроллер ЛК АОН-М (в дальнейшем - контроллер) предназначен для считывания и накопления данных о состоянии исходящих шнуровых комплектов (ИШК) на автоматических телефонных станциях (АТС) координатного типа и приборов ПИ АТС декадно-шагового типа. Режим работы контроллера круглосуточный. Накопленные контроллером данные считываются и анализируются с помощью IBM-совместимого компьютера с установленной на него "Программой технической диагностики системы АПУС-В(ЗР) DIAGNOST" (в дальнейшем - программа). Контроллер подключается к компьютеру непосредственно либо через коммутационный контроллер КК РАКТ.117.04.00.000 при функционировании в составе сети контроллеров. При необходимости контроллер может быть подключен к компьютеру или коммутационному контроллеру через модем.

1.2. Контроллер изготавливается в следующих исполнениях:

РАКТ.468261.003 - для установки на координатных АТС;

РАКТ.468261.003-01 - для установки на декадно-шаговых АТС.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Контроллер имеет следующие технические характеристики:

- 1) входное сопротивление информационных каналов:
  - по проводу "а" - не менее 200 кОм по постоянному и переменному току;
  - по проводу "f" - не менее 150 кОм по постоянному току;
  - по проводу "е" ("d") - не менее 5 кОм по переменному току и 10 кОм по постоянному току;
- 2) число контролируемых входов ИШК (приборов ПИ) - не более 200;
- 3) обмен по каналу последовательного интерфейса RS-232, RS-485 или ИРПС "токовая петля" с коммутационным контроллером или IBM-совместимым компьютером со скоростью не менее 38400 Бод;
- 4) емкость технического архива - не менее 10000 записей о завершенных разговорах;
- 5) измерение длительности разговора между абонентами - с погрешностью не более 1 с;
- 6) напряжение питающей сети от 54 В до 72 В постоянного тока от питающего устройства АТС;
- 7) габаритные размеры - не более 430x260x120 мм;
- 8) потребляемая мощность - не более 30 ВА;
- 9) масса - не более 5 кг.

2.2. Контроллер обеспечивает следующие функциональные характеристики:

- 1) определение номера абонента в исходящей связи (абонента А);
- 2) определение набираемого абонентом А номера;

- 3) тестирование сигналов аппаратуры определения номера (АОН);
- 4) определение длительности посылок сигналов АОН ;
- 5) определение текущего состояния ИШК (приборов ПИ): "Свободно", "Занято", "Набор номера", "Разговор", "Удержание А", "Удержание В" (со стороны вызываемого абонента);
- 6) создание и хранение архива разговоров абонентов через контролируемые ИШК (приборы ПИ) с указанием даты и времени начала разговора, длительности ожидания, длительности разговора, набранного номера, качества сигнала АОН;
- 7) определение суммарной длительности разговоров каждого из абонентов А;
- 8) определение текущего состояния проводов каждого из контролируемых ИШК (приборов ПИ);
- 9) создание и хранение архива соединений через контролируемые ИШК (приборы ПИ), для которых зафиксированные временные интервалы имеют некорректные величины или обнаружено несоответствие номера абонента А индексу станции или номеру тысячной группы;
- 10) хранение архивов и счетчиков времени в энергонезависимой памяти;
- 11) аварийное завершение операций при понижении напряжения питания с сохранением накопленной информации;
- 12) возможность присоединения станционной сигнализации для обнаружения момента перехода контроллера в неработоспособное состояние;
- 13) возможность установки и счета реального времени независимо от наличия напряжения питания;
- 14) возможность изменения параметров контроллера из программы, установленной на компьютер.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки контроллера приведен в табл.3.1.

Таблица 3.1

Обозначение	Наименование	Количество в исполнении			Примечания
		-	01		
РАКТ.468261.003	Контроллер в составе:	1	1		
РАКТ.117.01.21.000	Корпус	1	1		
РАКТ.117.01.22.000	Крышка	1	1		
РАКТ.117.00.15.000	Блок питания БПС-2	1	1		
РАКТ.467489.003	Процессор ADP-25	1	-		
-01		-	1		
	Коммутатор:				
РАКТ.468347.001	АОН-КОМ-160	1	1		
РАКТ.468347.004	АОН-КОМ-160-А	1	1		
РАКТ.468347.005	АОН-КОМ-160-В	1	1		
РАКТ.468347.006	АОН-КОМ-160-С	1	1		см.прим.1



Продолжение табл.3.1

Обозначение	Наименование	Количество в исполнении			Примечания
		-	01		
РАКТ.685627.010	Кабель	1	1		см.прим.2
РАКТ.122.00.00.000	Шнур сетевой	1	1		
	Комплект принадлежностей в составе:	1	1		
РАКТ.117.01.23.000	Пластина	1	1		см.прим.2
	Розетка СНП101-9Р	1	1		
	БР0.364.090 ТУ				
	Вилка СНП101-9В	1	1		
	БР0.364.090 ТУ				
	Розетка НУ-4	1	1		
	Розетка	(*	(*		см.прим.2
	СНО64-96/95x11-24-2-В				
	Ke0.364.043 ТУ				см.прим.1
РАКТ.685612.005	Заглушка "RS-232"	(*	(*		
РАКТ.685612.006	Заглушка "RS-485"	(*	(*		см.прим.1
РАКТ.468261.003ПС	Паспорт	1	1		

Примечания:

1. Поставляется по согласованию с потребителем.
2. Количество розеток в комплекте определяется из расчета две штуки на один коммутатор. Корпус розетки поставляется по согласованию с потребителем.
3. Техническое описание контроллера и эксплуатационная документация РАКТ.468261.003 ЭД поставляются по отдельному договору.

#### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Эксплуатация контроллера должна производиться специально подготовленным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.
- 4.2. Перед выполнением монтажных работ в контроллере сетевой кабель должен быть отключен от контроллера.
- 4.3. Запрещается подача посторонних напряжений на выводы соединителей связи с компьютером и синхронизации.

#### 5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- 5.1. Контроллер предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях, в которых обеспечиваются следующие условия:
  - а) температура воздуха от 5 до 40 град. С;
  - б) относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25град.С;
  - в) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 360 до 800 мм рт.ст.);
  - г) отсутствие источников мощных электромагнитных излучений.
- 5.2. При распаковывании проверить упаковку и корпус контроллера на

предмет отсутствия внешних повреждений.

5.3. Если контроллер хранился в холодном помещении, то после распаковывания и установки на рабочем месте выдержать его до включения не менее 4 часов.

5.4. Подвести к месту установки контроллера выход источника питания АТС 60В, контролируемые линии и линию связи с компьютером либо коммутационным контроллером. Для изготовления кабелей используются ответные части соединителей из комплекта принадлежностей контроллера.

5.5. Для каждого отдельного ИШК (прибора ПИ) номера контактов на соединителях для его проводов "е" ("d"), "а", "Г" и расположение соединителей должны совпадать (т.е. должны совпадать номера каналов).

5.6. В приборах ПИ производится доработка:

контакты 34, 35 реле ВСА (реле У) используются для коммутации +60В на любой свободный контакт соединителя прибора. Данная цепь выводится на промшит в качестве провода "Г".

5.7. Для обслуживания 160 ИШК (приборов ПИ) в контроллер устанавливается три коммутатора: АОН-КОМ-160, АОН-КОМ-160А, АОН-КОМ-160F. Соответствие каналов и номеров контактов показано на рис.5.1. Второй соединитель платы с каналами К81-К160 выполнен аналогично (рис.5.2).

Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.
K1	A1	K21	C1	K41	A11	K61	B21
K2	A2	K22	C2	K42	A12	K62	B22
K3	A3	K23	C3	K43	A13	K63	B23
K4	A4	K24	C4	K44	A14	K64	B24
K5	A5	K25	C5	K45	A15	K65	B25
K6	A6	K26	C6	K46	A16	K66	B26
K7	A7	K27	C7	K47	A17	K67	B27
K8	A8	K28	C8	K48	A18	K68	B28
K9	A9	K29	C9	K49	A19	K69	B29
K10	A10	K30	C10	K50	A20	K70	B30
K11	B1	K31	C11	K51	A21	K71	C21
K12	B2	K32	C12	K52	A22	K72	C22
K13	B3	K33	C13	K53	A23	K73	C23
K14	B4	K34	C14	K54	A24	K74	C24
K15	B5	K35	C15	K55	A25	K75	C25
K16	B6	K36	C16	K56	A26	K76	C26
K17	B7	K37	C17	K57	A27	K77	C27
K18	B8	K38	C18	K58	A28	K78	C28
K19	B9	K39	C19	K59	A29	K79	C29
K20	B10	K40	C20	K60	A30	K80	C30

Рис.5.1. Соединитель X2

5.8. Контакты 31С, 32С, 31В, 32В соединителей X2, X3 коммутатора АОН-КОМ-160 (см. рис.5.5) присоединить к плюсовой шине станционного источника питания.



Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.
K81	A1	K101	C1	K121	A11	K141	B21
K82	A2	K102	C2	K122	A12	K142	B22
K83	A3	K103	C3	K123	A13	K143	B23
K84	A4	K104	C4	K124	A14	K144	B24
K85	A5	K105	C5	K125	A15	K145	B25
K86	A6	K106	C6	K126	A16	K146	B26
K87	A7	K107	C7	K127	A17	K147	B27
K88	A8	K108	C8	K128	A18	K148	B28
K89	A9	K109	C9	K129	A19	K149	B29
K90	A10	K110	C10	K130	A20	K150	B30
K91	B1	K111	C11	K131	A21	K151	C21
K92	B2	K112	C12	K132	A22	K152	C22
K93	B3	K113	C13	K133	A23	K153	C23
K94	B4	K114	C14	K134	A24	K154	C24
K95	B5	K115	C15	K135	A25	K155	C25
K96	B6	K116	C16	K136	A26	K156	C26
K97	B7	K117	C17	K137	A27	K157	C27
K98	B8	K118	C18	K138	A28	K158	C28
K99	B9	K119	C19	K139	A29	K159	C29
K100	B10	K120	C20	K140	A30	K160	C30

Рис.5.2. Соединитель X3

Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.
K161e	A1	K181e	C1	Резерв	A11	K173a	B21
K162e	A2	K182e	C2	Резерв	A12	K174a	B22
K163e	A3	K183e	C3	Резерв	A13	K175a	B23
K164e	A4	K184e	C4	Резерв	A14	K176a	B24
K165e	A5	K185e	C5	Резерв	A15	K177a	B25
K166e	A6	K186e	C6	Резерв	A16	K178a	B26
K167e	A7	K187e	C7	Резерв	A17	K179a	B27
K168e	A8	K188e	C8	Резерв	A18	K180a	B28
K169e	A9	K189e	C9	K161a	A19	K181a	B29
K170e	A10	K190e	C10	K162a	A20	K182a	B30
K171e	B1	K191e	C11	K163a	A21	K183a	C21
K172e	B2	K192e	C12	K164a	A22	K184a	C22
K173e	B3	K193e	C13	K165a	A23	K185a	C23
K174e	B4	K194e	C14	K166a	A24	K186a	C24
K175e	B5	K195e	C15	K167a	A25	K187a	C25
K176e	B6	K196e	C16	K168a	A26	K188a	C26
K177e	B7	K197e	C17	K169a	A27	K189a	C27
K178e	B8	K198e	C18	K170a	A28	K190a	C28
K179e	B9	K199e	C19	K171a	A29	K191a	C29
K180e	B10	K200e	C20	K172a	A30	K192a	C30

Рис.5.3. Соединитель X2

Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.	Цепь	Конт.
K193a	A1	K165f	C1	K185f	A11	Резерв	B21
K194a	A2	K166f	C2	K186f	A12	Резерв	B22
K195a	A3	K167f	C3	K187f	A13	Резерв	B23
K196a	A4	K168f	C4	K188f	A14	Резерв	B24
K197a	A5	K169f	C5	K189f	A15		
K198a	A6	K170f	C6	K190f	A16		
K199a	A7	K171f	C7	K191f	A17		
K200a	A8	K172f	C8	K192f	A18		
Резерв	A9	K173f	C9	K193f	A19		
Резерв	A10	K174f	C10	K194f	A20		
Резерв	B1	K175f	C11	K195f	A21		
Резерв	B2	K176f	C12	K196f	A22		
Резерв	B3	K177f	C13	K197f	A23		
Резерв	B4	K178f	C14	K198f	A24		
Резерв	B5	K179f	C15	K199f	A25		
Резерв	B6	K180f	C16	K200f	A26		
K161f	B7	K181f	C17	Резерв	A27		
K162f	B8	K182f	C18	Резерв	A28		
K163f	B9	K183f	C19	Резерв	A29		
K164f	B10	K184f	C20	Резерв	A30		

Рис.5.4. Соединитель X3

5.9. Для расширения количества контролируемых ИШК (приборов ПГИ) до 200 в контроллер установлен коммутатор АОН-КОМ-160-С. Порядок распылки контактов соединителей этого коммутатора показан на рис.5.3 и 5.4.

5.10. Схема подключения информационных соединителей к блокам контроллера показана на рис.5.5.

X3			X2	
K81 - K160	АОН-КОМ-160	"e", ("d")	K1 - K80	
K81 - K160	АОН-КОМ-160-А	"a"	K1 - K80	
K81 - K160	АОН-КОМ-160-В	"f"	K1 - K80	
K81 - K160	АОН-КОМ-160-С	"e", "a", "f"	K1 - K80	
ПРОЦЕССОР			RS-485, RS-232	
			синхр. сигн.	


Рис.5.5. Вид сверху на контроллер

5.11. Схемы кабелей для подключения контроллера к компьютеру показаны на рис. 5.6, 5.7.

Подключение контроллера к компьютеру через стык RS-485 должно производиться через устройство согласования уровней сигналов, если компьютер не имеет порта RS-485.


5.12. Для подключения модема к порту 1 контроллера применяется стандартный кабель, схема которого приведена на рис.5.8.






X1, X2 - розетка кабельная СНП101-9Р.

Рис.5.6. Схема кабеля "Контроллер - компьютер", стык RS-232.



X1, X2 - розетка кабельная СНП101-9Р.


Рис.5.7. Схема кабеля "Контроллер-контроллер", стык RS-485.



X1, - розетка кабельная СНП101-9Р.

X2 - розетка кабельная ДВ-2517

Рис.5.8. Схема кабеля "Контроллер - модем", стык RS-232.



\*R1 - резистор 6,8 кОм 0,125 Вт; устанавливается по согласованию с изготовителем при необходимости в кожухе кабельной вилки.

X1 - вилка кабельная СНП101-9В.

Рис.5.9. Схема кабеля для синхронизации контроллера

5.13. Схема кабеля для обеспечения подачи на контроллер синхронизирующих импульсов со статива ПЭУ-АОН-М или статива УПИ-АОН показана на рис.5.9. Для кабеля синхронизации рекомендуется применять экранированный провод. Второй конец экрана оставить неприсоединенным.




Рис.5.10. Схема доработки на плате РИ ПЭУ-АОН-М




Рис.5.11. Схема доработки на плате БК1 УПИ АОН



5.14. Для подачи на контроллер синхронизирующих импульсов со статива ПЭУ-АОН-М на плате РИ производится доработка: вывод 14 микросхемы У4 (155ИЕ2) подключается к свободному контакту 16 соединителя X1 (РШ2Н-2-17) через резистор типа МЛТ-0,25-6,8 кОм (см. РС4.883.136 ЭЗ и рис.5.10).

5.15. Для подачи на контроллер синхронизирующих импульсов со статива УПИ-АОН на плате БК1 производится доработка: вывод 13 микросхемы Э19.1 (155ЛА3) подключается к свободному контакту С10 соединителя X1 (СНП59-96В) через резистор типа МЛТ-0,25-6,8 кОм (см. РВ2.390.051 ЭЗ и рис.5.11).

5.16. Схема кабеля для подключения к станционной сигнализации показана на рис.5.12. Допускается использование других сигнализирующих устройств при следующих условиях:

- ток через контакты 1, 2 X1 не будет превышать 20 мА;
- напряжение на контактах 1, 2 X1 не будет превышать 60 В.

X1

Цепь	-<	к обмотке реле ПП питание - 60В станционный "плюс"
Реле ПП	1	
- 60В	2	
+ 60В	4	

X1 - розетка НУ-4.

Рис.5.12. Схема кабеля для подключения сигнализации (предполагается подключение к реле ПП рядовой сигнализации).

5.17. Корпус контроллера заземлить. К заземляющей клемме подсоединить провод сечением не менее 0,75.

5.18. Установить тумблер "Питание 60В" в положение "Выкл.", присоединить выход источника питания АТС 60В к сетевому разъему контроллера. Подключить к соответствующим разъемам кабель связи с компьютером или коммутационным контроллером и кабели связи с контролируемыми линиями (см. рис.5.2 и рис.5.13). Соединитель "Порт 1" используется для обмена с компьютером, "Порт 2" - для отладочных и служебных целей.

5.19. Контроллер поставляется с установленными в рабочее положение перемычками на плате процессора для каждого конкретного применения. Назначение и расположение перемычек показано на рис.5.14. Некорректное изменение положения перемычек может привести к неработоспособности процессора или невыполнению им отдельных функций.




Рис.5.13. Схема расположения внешних соединителей контроллера, кроме информационных (вид спереди).

*Выбор объема ПЗУ:*

64K - установлена перемычка 1-2 PR1;

32K - установлена перемычка 2-3 PR1.

*Выбор диапазона входного сигнала:*

5В - установлена перемычка 1-2 PR2;

10В - установлена перемычка 2-3 PR2.

*Выбор подключения разрядов управления аналогового коммутатора к счетчику, 1, 2, 4 разряды соответственно PR5, PR4, PR3:*

лог. 0 - установлена перемычка 1-2 PR...;

подключен к счетчику - установлена перемычка 2-3 PR....

*Выбор подключения разрядов управления аналогового коммутатора к регистру, 1, 2, 4 разряды соответственно P16, P15, P14:*

подключен к регистру - установлена перемычка P....

*Выбор типа порта 1:*

RS-232 - установлены перемычки 1-2 PR9,...,1-2 PR12 и 2-3 PR8;

RS-485 - установлены перемычки 2-3 PR9,...,2-3 PR12 и 1-2 PR8.

*Выбор типа порта 2:*

ИРПС - установлена перемычка 1-2 PR7;

RS-485 - установлена перемычка 2-3 PR7.

*Число каналов в группе:*

16 - установлена перемычка 1-2 PR6;

32-128 - установлена перемычка 2-3 PR6;

*Выбор количества коммутируемых входов:*

16 - установлена перемычка 1-2 PR6;

32 - установлены перемычки 2-3 PR6, P3;

48 - установлены перемычки 2-3 PR6, P2;

64 - установлены перемычки 2-3 PR6, P2, P3;



- 80 - установлены перемычки 2-3 PR6, P1;
- 96 - установлены перемычки 2-3 PR6, P1, P3;
- 112 - установлены перемычки 2-3 PR6, P1, P2;
- 128 - установлены перемычки 2-3 PR6, P1, P2, P3.

Выбор режима работы процессора:

рабочий - установлена перемычка P4;

тестовый - снята перемычка P4.




Рис.5.14. Расположение перемычек на плате процессора

*Выбор режима работы порта 1:*

модемный выход - установлена перемычка P5;

нуль-модемный выход - снята перемычка P5.

*Резерв: P6, P7.*

*Скорость обмена информацией:*

38400 Бод - установлена перемычка P8;

19200 Бод - снята перемычка P8.

*Выбор объема ЭНЗУ:*

512 К - установлена перемычка P9, сняты перемычки P10, P11;

2 М - установлены перемычки P10, P11, снята перемычка P9.

*Выбор объема ОЗУ сопроцессора:*

32 К - установлены перемычки P12, P13;

16 К - сняты перемычки P12, P13.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. После установки тумблера "Питание 60В" в положение "Вкл." контроллер начинает выполнение системы встроенных тестов. В составе системы: тест индикации, тест ПЗУ, тест ЭНЗУ, тест ОЗУ сопроцессора, тест ОЗУ процессора. Правильность прохождения тестов визуально контролируется по комбинациям светящихся индикаторов в правой нижней части контроллера. Последовательность изменения свечения индикаторов при выполнении тестов приведена на рис.6.1 (слева направо).

Появление других комбинаций светящихся индикаторов, отличающихся от вышеуказанных, в процессе выполнения тестов сигнализирует о сбое в работе контроллера либо о его неисправности.

0 *	0	*	0	0
* 0	0	*	0	0
0 *	0	*	0	0
* 0	0	*	0	0
0 *	0	*	0	0
* 0	0	*	*	*
0 *	0	*	0	*
* 0	*	*	*	0
Тест	Нормальное	Нормальное	Нормальное	Нормальное
индика-	завершение	завершение	завершение	завершение
ции.	теста ПЗУ.	теста ЭНЗУ.	теста ОЗУ	теста опера-
			сoproцессора.	ционного ОЗУ.

\* - индикатор светится,

0 - индикатор не светится.

Рис.6.1. Изменение состояний индикаторов при выполнении встроенных тестов.



6.2. После прохождения тестов на индикаторах должна высветиться комбинация, означающая переход контроллера в рабочий режим. В этом режиме каждый из индикаторов сигнализирует о текущем состоянии контроллера (см. рис.6.2).

После перехода в рабочий режим контроллер начинает считывание и накопление данных о состоянии контролируемых линий. Эти данные и состояние самого контроллера могут быть в любой момент времени считаны и проанализированы компьютером с помощью программы.

- о
- о                    индикатор не светится;
- о
- о
- \* - индикатор синхронизации (должен мерцать);
- о\* - индикатор инициализации модема;
- о\* - индикатор рабочего состояния (должен мигать с частотой 0,5Гц);
- о - индикатор обмена (если светится, то идет процесс приема и передачи данных по линии связи с компьютером).

Рис.6.2. Смысловая привязка индикаторов к текущему состоянию контроллера в рабочем режиме.

6.3. В процессе работы контроллера требуется периодическое наблюдение за состоянием индикаторов для предотвращения большой потери данных из-за сбоя в работе контроллера.

6.4. Если в результате сбоя контроллер не может самостоятельно выйти в рабочий режим с помощью системы автосброса, следует нажать кнопку "Сброс" на блоке процессора. При этом, как и при автосбросе, контроллер фиксирует дату и время нового включения, архивированные данные сохраняются, а текущие данные будут потеряны.

6.5. При удалении с платы процессора аккумулятора без замены вместо него следует установить перемычку.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Техническое обслуживание контроллера может осуществляться персоналом АТС после ознакомления с настоящим паспортом .

7.2. Рекомендуется еженедельно удалять пыль с корпуса контроллера сухой ветошью и проверять качество соединения внешних кабелей с контроллером.

7.3. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия в верхней части корпуса какими-либо предметами или ложить на корпус мелкие детали во избежание попадания их в блок питания.

7.4. Рекомендуется один раз в месяц производить сброс контроллера кнопкой "Сброс" для тестирования, предварительно считав накопленную информацию. По результатам прохождения тестов (см. раздел 6) делается вывод о пригодности контроллера к дальнейшей эксплуатации.

7.5. Один раз в полгода рекомендуется протирать внешние и внутренние соединители контроллера спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 13800-87, а также удалить пыль с внутренних поверхностей корпуса. Для этого следует отвинтить два винта в нижней части боковых поверхностей корпуса, снять крышку и последовательно отсоединить блоки. Сборку контроллера производить в обратном порядке.



## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер(ы) ЛК АОН-М

(наименование изделия)

РАКТ.468261.003

(обозначение)

заводской номер \_\_\_\_\_

соответствует стандарту (техническим условиям) ТУ У 13320143.001-95

(номер стандарта или технических условий)

и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц  
предприятия, ответственных за приемку изделия)

\_\_\_\_\_  
(линия отреза при отправке за границу документа, подписанного представителем  
заказчика)

М.П. \_\_\_\_\_

(личная подпись (оттиск личного клейма) ответственного  
представителя заказчика - при наличии)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Контроллер(ы) ЛК АОН-М

РАКТ.468261.003

(наименование изделия)

(обозначение)

заводской номер \_\_\_\_\_

подвергнут (ы) на \_\_\_\_\_

(наименование или шифр предприятия, производившего консервацию)

консервации согласно требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Наименование и марка консерванта \_\_\_\_\_

Срок защиты: при \_\_\_\_\_

(указать нормальные условия)

(срок)

при \_\_\_\_\_

(указать экстремальные условия -при необходимости)

(срок)

Консервацию произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_

(подпись)